

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: Oprava zdiva v České Lípě na Ploučnici u kostela sv. Máří Magdalény

Číslo PL: 3 02 14 038

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Předmětný úsek Ploučnice se nachází v samém centru České Lípy v lokalitě u kostela sv. Máří Magdalény. Jedná se o nábrežní zdivo v délce cca 180m, které je na obou březích cca 3m vysoké, tvořené pískovcovými kvádry na CM. Rozsah poškození: Největší poruchy jsou zvláště patrné na patách zdiva (viz ilustrační foto) a také místy chybí kameny. Spáry vykazují poškození z cca 70%. Technické řešení: Poškozené konstrukce opravit, doplnit chybějící pískovec, přespárovat. Problematický bod celé opravy bude převod vody během výstavby (pozn. široký úsek Ploučnice, hloubka vodního sloupce 30 - 50 cm). Přesný rozsah výměr bude upřesněn projektantem. Na LB nad mostem se nachází LGS s automatickým přenosem dat, jedná se o hlásný profil kategorie A. Profil bude ovlivněn při převodu vody pro realizaci stavby. Bude doplněno odvodnění zdi.

Dokumentace bude zpracována na základě vyhodnocení STP (viz podklady).

Předpokládaný stupeň PD: pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby (DSJ)

Předpokládaný termín zpracování PD:

Manažer projektu:

Ing. Dalibor Drnec,
manažer projektů
tel.: + 420 416 707 862
mobil: +420 720 749 348
e-mail: drnec@poh.cz

Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení
3. Souřadnice GIS : x:-725754,00 / y:-978478,00
x:-725604,00/ y: -978525,00
4. Dostupné studie a projekční práce:
 - a. Zpráva STP - Oprava zdiva v České Lípě na Ploučnici u kostela sv., HG Partner, 01/2016
 - b. Studie záplavového území toku Ploučnice, km 0.000-81.040 (Jakub Krise, 06/2010)

ZADÁVACÍ LIST

Část B

Místní šetření:

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne:

Účastníci:

Za projektanta:

Za objednatele:

MPR:

TDI:

Zástupce provozovatele:

Zástupce odboru TPČ:

Ostatní účastníci:

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

Závěr z místního šetření:

ZADÁVACÍ LIST

Část C

Zjištění projektanta:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

Není znám žádný jiný investiční záměr ovlivňující požadovanou stavbu

2. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu autorizovanou osobou (zjednodušený návrh technického opatření):

Zdivo bude opraveno v rozsahu stávajícího opevnění. Bude provedeno odbourání poškozeného lícového zdiva (rubové bude ponecháno) a částečném odbourání paty zdiva, u které došlo k nejrozsáhlejší destrukci kamene v rozsahu kolísání hladiny toku. Poté dojde k následnému dozdění paty zdiva a vyzdění nového lícového zdiva ve shodném provedení jako je současné zdivo. Ze strany vody bude výkop pro zeď během stavby zajímkován dočasnou zemní hrázkou.

Stavba se nachází v Městské památkové zóně Česká Lípa. Na počátku úseku je kolmo na tok vedeno potrubí parovodu cca 40 cm nad korunou zdiva. Na PB jsou cca 3 m před mostem a cca 10 m za mostem za rubem zdi umístěné rozvodné stanice elektrické energie, od kterých je předpokládáno podzemní vedení IS. V PD budou zohledněny podmínky archeologů a správců dotčených IS.

3. Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených autorizovanou osobou, např:

- Geodetické a katastrální podklady: -ano
- Hydrologické podklady: - ano
- Laboratorní rozbor: - ne
- Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (např. průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální,...): - ne
- Stavebně technický průzkum: - ano
- Stavebně historický průzkum: - ne
- Archeologický průzkum: - ano

- Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění - [ne](#)
- Biologická studie - [ne](#)
- Další ...

Projektant: [Ing. Jindřich Honner – HG Partner, s.r.o.](#)

Razítko a podpis autorizované osoby:



V Úvalech dne 11.4.2016