

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2017-104

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger

- ve věcech technických:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. TRITON HB spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 12344

Sídlo: Bělohradská 37, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 25277685

DIČ: CZ25277685

Bankovní spojení :

Číslo účtu:

Zastoupená: Josefem Dubnem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Josef Duben, jednatel společnosti,

- ve věcech technických: Josef Duben, jednatel společnosti, [REDACTED]
Fax: -----
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: 4fz8eqi
Adresa pro doručování: Bělohorská 37, 580 01 Havlíčkův Brod

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „**Oprava podlah (PVC, koberce) b. č. 255 kasárna Dědice**“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav v b. č. 255 v kasárnách Dědice s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Oprava podlah (PVC, koberce) b. č. 255 kasárna Dědice**“, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy.
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úroveň výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

954 083,90 Kč bez DPH

(slovy: **devětsetpadesátčtyřtisícosmdesát tři korun českých a devadesát haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 200 357,62 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 154 441,52 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny

materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:

- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
- b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do **5** pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2.** Termín zahájení stavebních prací (díla): **do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.3.** Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 11. 12. 2017.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4.** Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.5.** Místem plnění je b. č. 255 v areálu kasáren Dědice, posádka Vyškov, CE: 06-34-01.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1.** Objednatel pověřil jako svého zástupce:
 - a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného dílaosobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s umístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu kasáren.
- 5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat

- skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel **odběr elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.19. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.20. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží

- příslušnými doklady.
- 5.22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.23. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování.
- 5.24. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [REDAKCE] a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek,

železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
 - a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694

**Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov**

- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý

- započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.
 - 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 %** z celkové ceny díla s DPH.
 - 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
 - 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách, které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
 - 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
 - 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši **5 000,- Kč**.
 - 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
 - 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 24. smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
 - 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
 - 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

- 11.15.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13

Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;

- d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky;
nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
- e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

- c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 6

za objednatele

Ing. Vlastislav Šebesta
Ředitel odboru provozu
Česká republika – Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Josef Duben
jednatel společnosti
TRITON HB spol. s r.o.

Platný podpis

Digitally signed by Josef
Duben
Date: 2017.11.02
11:34:14 CET
Reason:
tendermarket.uzivatel=tri
tonhb

Platný podpis

Digitally signed by Ing.
Vlastislav Šebesta
Date: 2017.11.02
16:41:56 CET
Reason:
tendermarket.uzivatel=64
4000.1.2.scbesta

PODEPSANO 2.11.2017

Věcná specifikace zakázky - Oprava podlah (PVC,koberce) b.č.255 kasárna Dědice

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Blok kateder				
	Místnost č. 40 - Stavební práce - CE 06-34-01-255				
1	demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	65,00		
2	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	58,00		
3	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	65,00		
4	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	65,00		
5	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	65,00		
6	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	58,00		
7	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	58,00		
8	Oprava olejového nátěru stěn kolem obkladu u umyvadla- odstranění, zapravení , opětovný nátěr	m2	0,26		
9	osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	2,60		
10	provedení penetrace podkladu	m2	2,60		
11	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	2,60		
12	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	2,60		
13	Demontáž, montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 včetně bílého spárování např. Rako	m2	2,60		
14	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00		
15	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00		
16	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00		
17	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čisticí otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00		
18	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00		
19	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky- objem 50 litrů	ks	3,00		
20	nátěr ocelových zárubní 1450/1970 mm 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva žlutá, dle stávajícího nátěru	ks	1,00		
21	Vyvěšení křidel dveří - dvoukřídle 70/1970	ks	2,00		
22	Osazení a pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	2,00		
23	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 1,45 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	1,00		
24	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00		
25	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00		
26	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracích (mytí oken, žaluzií, dveří a podlah)	kpl.	1,00		
	Místnost č. 36 - Stavební práce - CE 06-34-01-255				
27	demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	16,00		
28	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	18,00		
29	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	16,00		
30	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	16,00		
31	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	16,00		
32	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	18,00		
33	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	18,00		
34	nátěr ocelových zárubní 90/1970 mm 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva žlutá, dle stávajícího nátěru	ks	1,00		
35	Vyvěšení křídla dveří - 90/1970 mm	ks	2,00		
36	Osazení a pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00		
37	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,9 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	1,00		
38	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00		
39	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00		
40	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po provedených pracích	kpl.	1,00		
	Místnost č. 32 - Stavební práce - CE 06-34-01-255				
41	demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	16,00		
42	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	18,00		
43	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	16,00		
44	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	16,00		
45	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	16,00		
46	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	18,00		
47	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	18,00		

48	nátěr ocelových zárubní 90/1970 mm 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva žlutá, dle stávajícího nátěru	ks	1,00
49	Vyvěšení křídla dveří - 90/1970 mm	ks	1,00
50	Osazení a pasování křídel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
51	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,9 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	1,00
52	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
53	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
54	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště po provedených prací	kpl.	1,00
Místnost č. 31 - Stavební práce - CE 06-34-01-255			
55	Odstranění starého zátěžového koberce včetně soklíků	m2	16,00
56	Odstranění starého lepidla a vyrovnávací stěrky	m2	16,00
57	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	16,00
58	Dodávka a pokládka zátěžového smyčkového koberce včetně soklíků š. 100mm, lepením. Barva hnědá, viz položené koberce v jiných částech budovy	m2	16,00
59	Oprava olejového nátěru stěn kolem obkladu u umyvadla- odstranění, zapravení , opětovný nátěr	m2	0,26
60	osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	2,60
61	provedení penetrace podkladu	m2	2,60
62	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	2,60
63	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	2,60
64	Demontáž, montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 včetně bílého spárování např. Rako	m2	2,60
65	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
66	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
67	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	1,00
68	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čisticí otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	1,00
69	Demontáž,dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	1,00
70	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	3,00
71	nátěr ocelových zárubní 90/1970 mm 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva žlutá, dle stávajícího nátěru	ks	1,00
72	Vyvěšení křídla dveří - 90/1970 mm	ks	2,00
73	Osazení a pasování křídel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
74	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,9 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	1,00
75	Staveništní přeprava materiálu	kpl.	1,00
76	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
77	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště po zednických a maliřských pracech(mytí oken, žaluzii,dveří a podlah)	kpl.	1,00
Místnost č. 29 - Stavební práce - CE 06-34-01-255			
78	demontáž a likvidace stávajícího PVC	m2	16,00
79	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	18,00
80	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	16,00
81	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	16,00
82	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s vysokou hodnotou proti oděru IQ, tl. min 2mm. Barva modrá, typ NOVA, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	16,00
83	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	18,00
84	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	18,00
85	nátěr ocelových zárubní 90/1970 mm 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva žlutá, dle stávajícího nátěru	ks	1,00
86	Vyvěšení křídla dveří - 90/1970 mm	ks	1,00
87	Osazení a pasování křídel dveří do stávajících zárubní	ks	1,00
88	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,9 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	1,00
89	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
90	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál AČR	kpl	1,00
91	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště po provedených prací	kpl.	1,00
Místnost č. 28 - Stavební práce - CE 06-34-01-255			
92	demontáž a likvidace stávajícího PVC ve dvou vrstvách	m2	165,00
93	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	66,00
94	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	165,00
95	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	165,00
96	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s nejvyšší hodnotou proti oděru IQ, tl. 4mm. Barva modrá, např. typ Fatra, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	165,00
97	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	66,00
98	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	66,00
99	Oprava olejového nátěru stěn kolem obkladu u umyvadla- odstranění, zapravení , opětovný nátěr	m2	0,52
100	osekání obkladu rozměr 0,15 x 0,15 m	m2	6,00

101	provedení penetrace podkladu	m2	6,00
102	Osekání cementové omítky pod obklad	m2	6,00
103	Provedení cementové omítky pod obklad	m2	6,00
104	Demontáž, montáž, dodávka obklad bílý rozměr 0,15 x 0,15 včetně bílého spárování např. Rako	m2	6,00
105	Uzavření a vypuštění vodovodního potrubí při DMTŽ vodovodní baterie	kpl.	1,00
106	Napuštění a odzkoušení vodovodního potrubí po osazení vodovodní baterie, sifonu	kpl.	1,00
107	Demontáž umyvadla, včetně sifonu a příslušenství	ks	4,00
108	Dodávka a montáž umyvadla na šrouby LYRA, š.550, vč. sifonu HL 135 (čistící otvor, otáčivé rameno odtoku DN 40) a dopojení	kpl.	4,00
109	Demontáž, dodávka a montáž stojánkové pákové baterie chromové, s dlouhým raménkem	ks	4,00
110	Výměna sanitárních doplňků, zásobník na tekuté mýdlo, zásobník na pap. ručník, koš na odpadky-objem 50 litrů	ks	6,00
111	nátěr ocelových zárubní 1450/1970 mm 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva žlutá, dle stávajícího nátěru	ks	2,00
112	nátěr ocelových zárubní 90/1970 mm 2x email včetně očištění a zákl.nátěru, barva žlutá, dle stávajícího nátěru	ks	1,00
113	Vyvěšení křidel dveří - dvoukřídle 70/1970	ks	1,00
114	Vyvěšení křidel dveří - dvoukřídle 70/1970	ks	4,00
115	Osazení a pasování křidel dveří do stávajících zárubní	ks	5,00
116	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,9 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	1,00
117	Demontáž a likvidace dřevěného prahu 1,45 x 0,15 x 0,25	ks	2,00
118	Dodávka a montáž pojezdové přechodové lišty d. 1,45 m	ks	2,00
119	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
120	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00
121	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po zednických a malířských pracech (mytí oken, žaluzií, dveří a podlah)	kpl.	1,00
Místnost č. 460, č.461, č.462, č.444, č. 443 - Stavební práce - CE 06-34-01-255			
122	Odstranění starého zátěžového koberce včetně soklíků - rozměr 17 m2	m2	85,00
123	Odstranění starého lepidla a vyrovnávací stěrky - rozměr 17 m2	m2	85,00
124	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	85,00
125	Dodávka a pokládka zátěžového smyčkového koberce včetně soklíků š. 100mm, lepením. Barva hnědá, viz položené koberce v jiných částech budovy - 17 m2	m2	85,00
126	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	90,00
127	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
128	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00
129	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po provedených prací	kpl.	1,00
Místnost č.359, č.358, č.357, č.306, č.307, č.302 - Stavební práce - CE 06-34-01-255			
130	demontáž a likvidace stávajícího PVC - rozměr 17 m2	m2	102,00
131	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	108,00
132	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	102,00
133	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	102,00
134	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s nejvyšší hodnotou proti oděru IQ, tl. 4mm. Barva modrá, např. typ Fatra, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	102,00
135	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	108,00
136	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	108,00
137	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,8 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	6,00
138	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
139	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00
140	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po provedených prací	kpl.	1,00
Místnost č. 362 - Stavební práce - CE 06-34-01-255			
141	odstranění staré malby oškrábáním	m2	26,00
142	zakrytí PVC, oken, podlah, koncových prvků ele a jiných koncových prvků na stěnách a stropích, fólií a páskou před malováním	kpl.	1,00
143	Penetrace podkladu hloubková např. Primalex 1x	m2	26,00
144	Vyhlcení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	26,00
145	provedení malby Primalex Plus dvojnásobná bílá s lokálním zapravením povrchu do 25% plochy, výšky 3,5 m	m2	26,00
146	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00
147	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po provedených prací	kpl.	1,00
Místnost č. 354, č.261, č.205, č.206, č.255, č.209 - Stavební práce - CE 06-34-01-255			
148	demontáž a likvidace stávajícího PVC - rozměr 17 m2	m2	102,00
149	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	108,00
150	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	102,00
151	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	102,00
152	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s nejvyšší hodnotou proti oděru IQ, tl. 4mm. Barva modrá, např. typ Fatra, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	102,00

153	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	108,00
154	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	108,00
155	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,8 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	6,00
156	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
157	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00
158	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště po provedených pracích	kpl.	1,00
Místnost č. 216 - Stavební práce - CE 06-34-01-255			
159	demontáž a likvidace stávajícího PVC - rozměr 17 m2	m2	23,00
160	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	26,00
161	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky	m2	23,00
162	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	23,00
163	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s nejvyšší hodnotou proti oděru IQ, tl. 4mm. Barva modrá, např. typ Fatra, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	23,00
164	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	26,00
165	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	26,00
166	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,8 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	6,00
167	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
168	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00
169	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště po provedených pracích	kpl.	1,00
Místnost č. 248, č.230,č.231,č.234,č.233 - Stavební práce - CE 06-34-01-255			
170	Odstranění starého zátěžového koberce včetně soklíků - rozměr 17 m2	m2	85,00
171	Odstranění starého lepidla a vyrovnávací stěrky - rozměr 17 m2	m2	85,00
172	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm - rozměr 17 m2	m2	85,00
173	Dodávka a pokládka zátěžového smyčkového koberce včetně soklíků š. 100mm, lepením. Barva hnědá, viz položené koberce v jiných částech budovy - 17 m2	m2	85,00
174	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	90,00
175	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
176	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00
177	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště po provedených pracích	kpl.	1,00
Místnost č. 138 - Stavební práce - CE 06-34-01-255			
178	Odstranění starého zátěžového koberce včetně soklíků - rozměr 16 m2	m2	16,00
179	Odstranění starého lepidla a vyrovnávací stěrky - rozměr 16 m2	m2	16,00
180	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm - rozměr 16 m2	m2	16,00
181	Dodávka a pokládka zátěžového smyčkového koberce včetně soklíků š. 100mm, lepením. Barva hnědá, viz položené koberce v jiných částech budovy - 16 m2	m2	16,00
182	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	16,00
183	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
184	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00
185	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště po provedených pracích	kpl.	1,00
Místnost č. 139, č.140,č.141,č.142,č.143,č.144 - Stavební práce - CE 06-34-01-255			
186	demontáž a likvidace stávajícího PVC - rozměr 16 m2	m2	96,00
187	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	96,00
188	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky - rozměr 16m2	m2	96,00
189	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	96,00
190	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s nejvyšší hodnotou proti oděru IQ, tl. 4mm. Barva modrá, např. typ Fatra, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	96,00
191	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	96,00
192	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	96,00
193	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,8 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	6,00
194	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
195	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00
196	Vyklizení staveniště, úklid pracoviště po provedených pracích	kpl.	1,00
Místnost č. 145,č.146,č.147,č.148,č.163,č.164 - Stavební práce - CE 06-34-01-255			
197	demontáž a likvidace stávajícího PVC - rozměr 16 m2	m2	96,00
198	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	96,00
199	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky - rozměr 16m2	m2	96,00
200	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	96,00
201	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů,s nejvyšší hodnotou proti oděru IQ, tl. 4mm. Barva modrá, např. typ Fatra, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	96,00
202	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	96,00
203	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	96,00
204	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,8 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	6,00
205	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
206	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00

207	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po provedených prací	kpl.	1,00
	Místnost č. 166, č. 169, č. 161 - Stavební práce - CE 06-34-01-255		
208	demontáž a likvidace stávajícího PVC - rozměr 16 m2	m2	96,00
209	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	96,00
210	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky - rozměr 16m2	m2	96,00
211	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	96,00
212	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s nejvyšší hodnotou proti oděru IQ, tl. 4mm. Barva modrá, např. typ Fatra, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	96,00
213	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	96,00
214	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	96,00
215	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,8 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	6,00
216	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
217	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00
218	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po provedených prací	kpl.	1,00
	Místnost č. 817 - Stavební práce - CE 06-34-01-255		
219	demontáž a likvidace stávajícího PVC - rozměr 16 m2	m2	19,53
220	demontáž a likvidace rohových soklů PVC	mb	20,00
221	očištění podkladu od starého lepidla a odstranění vyrovnávací stěrky - rozměr 16m2	m2	19,53
222	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.15mm	m2	19,53
223	dodávka a pokládka podlahové krytiny PVC lepením a svařováním spojů, s nejvyšší hodnotou proti oděru IQ, tl. 4mm. Barva modrá, např. typ Fatra, včetně čel schodů - objednavatel odsouhlasí vzor PVC	m2	19,53
224	dodávka a nalepení vinylového soklíku výšky 5 cm, barva modrá	mb	20,00
225	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	20,00
226	demontáž, montáž a dodávka dřevěného dubového prahu 0,8 x 0,1 x 0,025 m, natřený bezbarvým lakem s vysokou odolností proti oděru	ks	1,00
227	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
228	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00
229	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po provedených prací	kpl.	1,00
	Místnost č. 229 - Stavební práce - CE 06-34-01-255		
230	Odstranění starého zátěžového koberce včetně soklíků	m2	35,00
231	Odstranění starého lepidla a vyrovnávací stěrky	m2	35,00
232	Provedení vyrovnávací nivelační stěrky do tl.20mm	m2	35,00
233	Dodávka a pokládka zátěžového smyčkového koberce včetně soklíků š. 100mm, lepením. Barva hnědá, viz položené koberce v jiných částech budovy	m2	35,00
234	Zapravení styku stěny a horní hrany soklu	mb	35,00
235	Staveništní přeprava materiálu	kpl	1,00
236	odvoz a likvidace sutí a vybouraného materiálu mimo areál ACR	kpl	1,00
237	Vykližení staveniště, úklid pracoviště po provedených prací	kpl.	1,00
	Elektroinstalace		
	m.č.27		
238	provedení vyřezání otvoru 330x330x120ks v betonové podlaze	ks	5,00
239	provedení vyčištění a zapravení vzniklého otvoru	ks	5,00
240	dodání ocelového rámu, vnitřní rozměr 300x300, rovnoramenného profilu L 30x30x3 vč.návarků pro uložení rýhovaného plechu	ks	5,00
241	dodání rýhovaného plechu-slza, 300x300x4 s otvorem Ø10	ks	5,00
242	provedení uložení-ukotvení ocelového rámu do podlahy	ks	5,00
243	provedení uložení rýhovaného plechu do rámu	ks	5,00
244	provedení nátěru dvojnásobného ocelových prvků, barva Alkyton, odstín vybere uživatel	kpl	5,00
245	provedení demontáže elektroinstalační krabice Acidur 21	ks	5,00
246	provedení zkrácení kabelu CYKY 5Cx4, délka cca 0,5m	ks	5,00
247	provedení montáže elektroinstalační krabice Acidur 21 kabel CYKY 5Cx4	ks	5,00
248	provedení uložení kabelu CYKY 5Cx4 vč.elektroinstalační krabice Acidur pod kryt	kpl	5,00
	m.č.43		
249	provedení vyřezání otvoru 330x330x120ks v betonové podlaze	ks	2,00
250	provedení vyčištění a zapravení vzniklého otvoru	ks	2,00
251	dodání ocelového rámu, vnitřní rozměr 300x300, rovnoramenného profilu L 30x30x3 vč.návarků pro uložení rýhovaného plechu	ks	2,00
252	dodání rýhovaného plechu-slza, 300x300x4 s otvorem Ø10	ks	2,00
253	provedení uložení-ukotvení ocelového rámu do podlahy	ks	2,00
254	provedení uložení rýhovaného plechu do rámu	ks	2,00
255	provedení nátěru dvojnásobného ocelových prvků, barva Alkyton, odstín vybere uživatel	kpl	2,00
256	provedení demontáže elektroinstalační krabice Acidur 21	ks	2,00
257	provedení zkrácení kabelu CYKY 5Cx4, délka cca 0,5m	ks	2,00
258	provedení montáže elektroinstalační krabice Acidur 21 kabel CYKY 5Cx4	ks	2,00
259	provedení uložení kabelu CYKY 5Cx4 vč.elektroinstalační krabice Acidur pod kryt	kpl	2,00
	1.PP chodba		
260	provedení demontáže svítidla zářivkového 4x20W, 600x600	ks	12,00

261	provedení demontáže kazet minerálního podledu 600x600	ks	20,00
262	provedení demontáže kabelu AYKY 2x2,5	bm	86,00
263	provedení demontáže krabice elektroinstalační IP65	ks	6,00
264	dodání, montáž a zapojení svitidla zářivkového jako např. Modus I 418 ALDP 600EP	ks	12,00
265	dodání, montáž zářivkové trubice T8, G13, L18/840, jako např. Osram Lumilux	ks	48,00
266	dodání, montáž a zapojení krabice elektroinstalační IP65	ks	6,00
267	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5	bm	86,00
268	provedení zpětné montáže kazet minerálního podledu 600x600	ks	20,00
269	dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu	kpl	1,00
270	dodání, montáž podružného spojovacího materiálu	kpl	1,00
271	veškeré demontážní práce provádět i s likvidací demontovaného materiálu na skládky a ekologické skládky mimo území ČR	kpl	1,00

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Cena celkem bez DPH	954 083,90 Kč
DPH 21 % činí	200 357,62 Kč
Cena zakázky včetně DPH činí	1 154 441,52 Kč