

ZADÁVACÍ LIST

Název akce: Jílovský potok v Jílovém - oprava PB zdi u č.p. 237

Číslo PL: 3 01 14 003

Text dle PL: Stářím nábrežního zdiva a pravděpodobně působením tlaku podzemních vod, možná i odpadních vod na rub zdiva došlo k jeho poškození (vyboulení). Poškozené zdivo v délce cca 18m a výšce 2,2m je nutné rozebrat a znovu postavit. Požadujeme na výše uvedenou opravu zpracovat PD.

Vzhledem k tomu, že zdivo se nachází nedaleko stavebního objektu č.p. 237 a ČOV, bude nutná spolupráce se statikem.

Upozorňujeme, že v případě nutného statického zabezpečení stavby (např. zaporové pažení) může cena stavby výrazně stoupnout.

Stavba nevyžaduje trvalých záborů. Nachází se na pozemku p.p.č. 3473 v k.ú. Jílové u Děčína, který je ve vlastnictví povodí Ohře, státní podnik Chomutov.

Poškození majetku dokladují přiložené snímky.

Provoz Terezín nemá žádnou technickou dokumentaci k této zdi.

Předpokládaný stupeň PD: PD DSJ

Předpokládaný termín zpracování PD:

Manažer projektu:

Ing. Dalibor Drnec,

manažer projektů

tel.: + 420 416 707 862

mobil: +420 720 749 348

e-mail: drnec@poh.cz

Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů)
ř.km 8,977 – 8,995
3. Souřadnice GIS : X od -754520,79 do -754534,92
Y od -965513,09 do -965520,97
4. Dostupné studie a projekční práce:
 - a. Dokumentace skutečného provedení

- b. Studie proveditelnosti
- c. Studie záplavového území
- d. další projekční práce

Místní šetření:

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne:

Účastníci:

Za projektanta: Ing. P. Vít; Ing. M. Komín



Za objednatele:

MPR: Ing. D. Drnec

TDI:

Zástupce provozovatele: Ing. Novotná; p. Koubek

Zástupce odboru TPČ: Ing. Vítová

Zástupce odboru VR:

Doporučení účastníků:

Zjištění projektanta:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

Pro účely stavby bude nutné zajistit přístup do přilehlých objektů. Přístupy na staveniště jsou v lokalitě velmi omezené.

2. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu autorizovanou osobou (zjednodušený návrh technického opatření):

Po průzkumu přilehlých objektů bude zvážena nutnost statického zajištění. Zeď samotná bude zdemolována a nahrazena zdí novou s kamenným obkladem na líci.

3. Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených autorizovanou osobou, např:

- Geodetické a katastrální podklady:
 - bude provedeno kompletní geodetické zaměření s napojením na JTSK a Bpv.
- ~~Klimatické podklady:~~
- Hydrologické podklady:
 - nutné získání průtoků v daném místě z důvodu návrhu dostatečně kapacitního převodu vody.
- ~~Laboratorní rozbor~~
- Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (např. průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální,...):
- Stavebně technický průzkum:
 - průzkum přilehlých bytových domů a jejich založení, primární pasportizace objektů.
- ~~Stavebně historický průzkum:~~
- ~~Archeologický průzkum:~~
- ~~Posouzení vlivu stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění~~
- ~~Biologická studie~~
- Další ...

4. Odborný odhad rozpočtových nákladů stanovený autorizovanou osobou:

Demolice a výstavby nové nábrežní zdi

délka zdi 20 m, výška 2,2 m

Délka zdi [m]	Cena za bm	Celkem bez DPH
20	45 000 Kč	900 000 Kč

Cena za bm zdi převzata z PD: "OPŠ 06/2013 - Kamenickošenovský p. v Kam. Šenově (1,400 - 1,690)
SO 05 Oprava stávající opěrné zdi, LB ř. km 1,560 - 1,579

Záporové pažení - statické zajištění přilehlých objektů

Délka zdi [m]	Cena za bm	Celkem bez DPH
20	60 000 Kč	1 200 000 Kč

Výše uvedené kalkulace jsou v cenách projekčních.

Projektant:

Razítko a podpis autorizované osoby:



V
v Ústí n. L.

dne
21.10.2015

AZ Consult, spol s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30
- 11 -