

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

SD/2017/0208/150
S18-034-0170



S004P01G6J0X

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Brněnská 42

695 01 Hodonín

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec, výrobně technický ředitel

ve věcech technických: Ing. Jiří Štukavec, výrobně technický ředitel

ve věcech stavby [redacted] hlavní stavbyvedoucí

48035599

CZ48035599

1.2. Objednatel:

Sídlo

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 1

695 35 Hodonín

Mgr. Milanem Lúčkou starostou města

00284891

CZ699001303

1.3 Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2. jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat za:

- zhotovitele: - [redacted] hlavní stavbyvedoucí
- stavbyvedoucí

- objednatele: - [redacted] pověřena vedením odboru IaÚ

- [redacted] dále jen jako „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“)

1.4 Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2 Základní údaje o díle

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Brandlova, Hodonín

Místo:

ul. Brandlova, Hodonín

3 Předmět smlouvy

- 3.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Oprava chodníku na ul. Brandlova, Hodonín**“, v rozsahu, jenž je specifikován položkovým rozpočtem, jenž tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.

- 3.2 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.5 Předmětem smlouvy je oprava stávajícího chodníku.
- 3.6 V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvidatelných okolností (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vícepracích bude uzavřena písemně formou dodatku této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase.

4 Termíny plnění

- 4.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| zahájení prací | do 7 dní od předání staveniště |
| ukončení prací | do 60 dní od zahájení prací |
| termin předání díla | do 7 dní od ukončení prací |
- 4.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla v termínu: do 1 týden od účinnosti smlouvy.
- 4.3 Splnění termínů dodávky díla je podmíněno zejména:
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 4.4 Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně

- při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

4.5 Postup při stanovení nového termínu dokončení díla:

- Termin dokončení stavby se posune o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 4.3 této smlouvy
- O počtu dní, na které bude stavba přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle uvedený v čl. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem dle čl. 8 a 9 smlouvy

5 Věci nutné k provedení díla

- 5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci
- staveniště.

6 Cena za dílo

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je dohodnuta na základě:

- nabídky zhotovitele ze dne 23.10.2017 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr) zhotovitele, která byla podána do zadávacího řízení na výše vymezenou veřejnou zakázku.

- 6.2 Celková smluvní cena je dohodnuta ve výši:

458 443,- Kč bez DPH
96 273,- Kč DPH 21%
554 716,- Kč vč. DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací. Cena dále obsahuje všechny náklady na dopravní uzavírky, provizorní dopravní značení, provizorní pohyb chodců a vozidel, zapravení vozovek, chodníků apod. Cena díla je stanovena jako cena maximální vč. DPH platná po dobu provádění.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – město Hodonín."

7 Platební podmínky

- 7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

- 7.2. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDO. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 7.3. Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 7.4. Faktury budou zasílány na adresu objednatele:
město Hodonín, odbor Ekonomiky a financí, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

8 Způsob provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. ve znění změn a platných doplňků, příslušných podzákonných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků. Aplikace ust. § 2605 odst. 1 a 2 občanského zákoníku se vylučuje.
- 8.2 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 8.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 8.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 8.6 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 8.7 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Technický dozor je vykonáván v rámci kontrolních dnů konaných zpravidla 1 x týdně. V případě, že dalším postupem má být zakryta konstrukce, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli alespoň 3 dny před předpokládaným provedením zakrytí. Zakrytí konstrukce není možno provést bez předchozího souhlasu objednatele uděleného v rámci výkonu technického dozoru objednatele. O udělení takového souhlasu objednatel učiní zápis do stavebního deníku.
- 8.8 Technický dozor objednatele vykonává pracovník uvedený v čl. 1.3. této smlouvy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (zejm. zápisem do stavebního deníku) a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad nedodělků a tyto ve

stanovené lhůtě odstranit. V případě, že zhotovitel vytknuté vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené níže v této smlouvě

- 8.9 Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 8.11 Subdodavatem je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 8.12 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů:

Název	IČO	Rozsah prací

- 8.13 Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.14 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 8.15 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

9 Staveniště

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.2 Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 9.3 Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad zařízení staveniště tak, aby nedošlo ke škodám jak na zařízení staveniště, na majetku objednatele, jakož i na majetku třetích osob.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

- 9.6 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 9.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.8 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele na vznik jeho povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Zejména je povinen upozornit na vznik povinnosti vyplývající z ust. § 14 odst. 1 uvedeného zákona určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě porušení této povinnosti zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli.

10 Spolupůsobení objednatele

- 10.1 Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnech, v případě dvousměnného provozu vždy však v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době od 8:00 do 20:00.
- 10.2 Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 10.3 Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby.

11 Odevzdání a převzetí díla

- 11.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 11.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách.
- 11.3 Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.

12 Reklamáce

- 12.1 Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku vady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění vady
 - rozsah vady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám

- předpokládaný postup odstranění vady včetně požadavků na objednatele a lhůta pro odstranění vady
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit vadu v rámci záruční lhůty
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamovaných vadách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace.

U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace a takové vady odstraní do 15 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

- 12.2 I když, reklamace nebude oprávněná, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 12.3 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

13 Odpovědnost za vady

- 13.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data řádného předání stavby objednateli.
- 13.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.
- 13.3 Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

14 Smluvní pokuta

- 14.1 V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- za každý započatý den prodlení.
- 14.2 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 10% fakturované částky.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 14.4 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

- 14.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění případných vad či nedodělků uplatněných objednatelem v průběhu provádění díla dle čl. 8.8 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení a počínaje 15 dnem prodlení ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý i započatý den prodlení.
- 14.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení svých závazků či povinností. Za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. 8.13. a 8.14. má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení.
- 14.8 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznemá zánik nároku na smluvní pokutu.
- 14.9 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.
- 14.10 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 14.11 Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena přímo na účet správce daně v režimu dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 14.12 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem (viz § 106a zákona č. 235/2004 Sb.), tuto skutečnost městu Hodonín nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto městu Hodonín způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

15 Jiná ujednání

- 15.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 15.2 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 15.3 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Položkový rozpočet

15.4 Podstatné náležitosti smlouvy mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.

15.5 Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany a tímto okamžikem nabývá své účinnosti. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

15.6 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

15.7 Uzavření této smlouvy schválila rada Města Hodonína na své mimořádné schůzi konané dne 24.10.2017, usnesením č. 5508.

15.8 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

15.9 Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet.

V Hodoníně dne: 1.11.2017

Objednatel

Razítko:

Podpis:



Mgr. Milan Lúčka
starosta města

V Hodoníně dne: 26.10.2017

Zhotovitel

Razítko:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
602 00 Brno
DIČ: CZ48035599
údu v Českých Budějovicích
vložka 8032

Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti Hodonín
za zhotovitele

Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický ředitel
za zhotovitele

**SWIETELSKY**

Cenová nabídka

Název stavby :

„Oprava chodníku na ul. Brandlova, Hodonín“

ROZSAH PRACÍ CELKEM :

Stavební objekt		Náklad v Kč	Poznámka
SO 01 – Zpevněné plochy – chodník			
Oprava chodníku		411 164 Kč	
SO 04- Veřejné osvětlení			
Nasvětlení přechodu		41 779 Kč	
VRN			
VRN - kordinační činnost + geodet		5 500 Kč	
CELKEM Kč bez DPH		458 443 Kč	

SWIETELSKY stavební s.r.o. ©
Vod. Dopravní stavby MORAVA
Hodová 60, 620 00 Břežany
IČ: 035599, DIČ: CZ48035599
Městského soudu v Českých Budějovicích

Soupis prací a výkaz výměr

S:	847/2016	„Oprava chodníku na ul. Brandlova, Hodonín“
O:	SO-01	
R:	1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 průměrná houbka výkopu = 0,41 m : chodníky, nástupiště u autobusové zastávky, plocha pro přístřešek - přírodní šedá : 209*1*0,41 lity - chodníky : -205*0,31	m3			
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 30% z celkových odkopávek v hor. 3 : 22,14*0,3	m3			
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3			
4	132201110R00	Hloubení ryh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ odečteno z EPD : pro šterkové lože pod chodníkové obrubníky tl. 100 mm v prům. š. 400 mm : 89,51*0,4*0,1	m3			
5	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení ryh 60 cm v hor. 3 30% z celkového hloubení : 3,58*0,3	m3			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m celkový výkop : 22,14+3,58 odpočet zpětného zásypu : -2,85	m3			
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km celkem (2+11+2) km t.j. 5 km nad 10 km : 22,86*5	m3			
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy z položky : 22,86	m3			
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním okolo obrubníků zásyp rozšíření výkopu okolo chodníkových obrubníků v prům. průřez profilu = 0,0575 m2 (zásyp zeminou) : 70,12*0,0575 zásyp rozšíření výkopu okolo sil. obr. jen v místech sousedících se zatravněním v ppp= 0,19 m2 (zásyp zeminou) : 15*0,19	m3			
10	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním šterkodrti 0/32 zásyp rozšíření výkopu na rozhraní skladeb A a B v prům. průřez profilu = 0,075 m2 (zásyp šterkodrti) : 51,5*0,075	m3			
11	181101101R00	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezích po odebrání ornice, bez zhutnění	m2			
12	181101102R00	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Eedf, 2=45 (30 MPa) chodníky, nástupiště u autobusové zastávky, plocha pro přístřešek - přírodní šedá : 201,32*1 varovné a signální pásy - slepecká černá s výstupky : 7,68*1 umělá vodící linie - slepecká s vodícími drážkami : 1,50*1 šterkové lože pod chodníkové obrubníky tl. 100 mm v prům. š. 400 mm : 89,51*0,4	m2			

13	185802113R00	Hnojení trávníku umělým hnojivem v rovině s rozprostřením 2x 2x hnojení - 2,5 kg balení na 125 m2 : 79,5/125*2,5*0,001*2	t
14	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 - zaliti trávníku 5x odečteno z EPD : 79,5*0,01	m3
16	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo ve svahu do 1:5, tloušťka 15 cm, zhutněno lehkým válcem, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m , osetí trávou	m2
21	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování odečteno z EPD : 79,5*0,15	m3
22	25191158R	Trávníkové kombinované hnojivo 2x hnojení : 79,5/125*2,5*2	Kg
23	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A zásyp rozšíření výkopu na rozhraní skladeb A a B v prům.průřez profilu = 0,075 m2 (zásyp štěrkodrti) : 51,5*0,075*1,89	T
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	
26	113106231R00	Rozebrání dlažeb z obdélníkové dlažby 200/100 v kamenivu drceném odečteno z EPD : pod dlažbou chodníků z obdélníkové dlažby 200/100/60 : 40,55	m2
31	113107606R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.6 cm odečteno z EPD : stávající chodníky z litého asfaltu : 1593	m2
32	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.10 cm, pod asfaltem pásu š. 200 mm odečteno z EPD :	m2
34	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm odečteno z EPD : vybourání asfaltového pásu š.200 mm : 50,65*0,3	m2
35	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm odečteno z EPD : vybourání asfaltového pásu š.200 mm : 96	m2
36	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm - litý asfalt - oprava parkoviště jen LA, stávající chodníky a parkoviště před BD v celé konstr.skladbě odečteno z EPD : stávající chodníky z litého asfaltu : 205	m2
37	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm - pod litými asfalty stávajících chodníků, parkoviště před BD odečteno z EPD : stávající chodníky z litého asfaltu : 205	m2
39	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých odečteno z EPD : silniční : 392 chodníkové : 872,7	m
40	113107670R	Odstranění podkladu nad 50 m2, štěrkodrt' tl.20 cm - pod obdélníkovou dlažbou 200/100/60 mm odečteno z EPD : pod dlažbou chodníků z obdélníkové dlažby 200/100/60 : 5,55	m2
Díl: 5		Komunikace	
46	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD : štěrkové lože pod chodníkové obrubníky tl.100 mm v prům.š 400 mm : 89,51*0,4	m2

48	564861111R00	Podklad ze šterkodrti frakce 0/32 A po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním - skladba C chodníky, nástupiště u autobusové zastávky, plocha pro přístřešek - přírodní šedá : 209,*1 varovné a signální pásy - slepecká černá s výstupky : 94,00*1 umělá vodící linie - slepecká s vodícími drážkami : 7,50*1	m2
53	573111112R00	Postřik živичný infiltrační 0,6 kg/m2 - asfaltová emulze PI-E (ČSN 736129) - vozovka odečteno z EPD : doasfaltovaný pás š. 200 mm : 15,45	m2
54	573231110R00	Postřik živичný spojovací 0,3 kg/m2 - asfaltová emulze PS-E (ČSN 736129) - vozovka odečteno z EPD : doasfaltovaný pás š. 200 mm : 50,65/0,3*(0,05+0,2+0,05)	m2
55	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 5 cm (ČSN 13108-1) s rozprostřením a zhutněním, doasfaltovaný pás š. 200 mm odečteno z EPD : doasfaltovaný pás š. 200 mm : 96	m2
61	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 (200/200) tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1), vč. dod. hmot pro lože a dodání materiálu pro výplň spár - skladba A odečteno z EPD : chodníky, nástupiště u autobusové zastávky, plocha pro přístřešek - přírodní šedá : 1307,65 varovné a signální pásy - slepecká černá s výstupky : 94,00 umělá vodící linie - slepecká s vodícími drážkami : 7,50	m2
63	918101111R	předláždění chodníku Lože pod ACO z C 30/37 - zapravení odřezaného pruhu vozovky odečteno z EPD : doplnění lože pod ACO v délce 480 m, průřezový profil 0,0425 m2 - zapravení pruhu vozovky : 51,5*0,0425	m3
64	58341005.AR	Drobné drcené kamenivo frakce 4/8 mm Začátek provozního součtu spáry čini 27,5% z celkové plochy : 250,4*0,275*0,06 Konec provozního součtu 4,1316*2,400	T
67	59245110R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm, se sraženými hranami v přírodní barvě odečteno z EPD : chodníky, nástupiště u autobusové zastávky, plocha pro přístřešek - přírodní šedá : 201,32	m2
68	59245111R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dvouvrstvá dlažba obdélníková 200/100/60 mm, se sraženými hranami - červená odečteno z EPD : kontrastní barevný pás - červená barva : 1,5*0,4	m2
69	592451151R	Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 200/100/60 mm černá s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) odečteno z EPD : varovné a signální pásy - slepecká černá s výstupky : 7,68	m2
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci	

80	599142111R00	Zálivky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm odečteno z EPD :	m
83	915701111R00	doasfaltovaný pás š.200 mm : 15,45/0,3 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm, bílý plastový nátěr odečteno z EPD :	m2
84	915709111R00	přechod pro chodce V7a Příplatek za reflexní úpravu balotinovou u nátěrů odečteno z EPD :	m2
85	915791112R00	přechod pro chodce V7a Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů odečteno z EPD :	m2
86	917862111R00	přechod pro chodce V7a Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m
N	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivé výšky prvku přes 0,5 do 1 m 14,5*0,2	ks
89	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm - ACO+ACP (5+10 cm) odečteno z EPD :	m
91	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm - ACO+ACP (5+10 cm) odečteno z EPD :	m
94	917862112R	vybourání asfaltového pásu š.200 mm =15,45 m2 : 15,45/0,3	m
104	59217421R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní odečteno z EPD : 696	kus
105	59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm,přírodní šedý	kus
106	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm,přírodní šedý	kus
107	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm,přírodní šedý	kus
109	59217497R	Obrubník silniční oblouk. vnější R 2	kus
N		Palisády 20/100 nat 14,5*5	kus
Díl: 96		Bourání konstrukcí	
110	919733111R00	Úprava živičného krytu broušením tl. 2 mm - odstranění vodorovného značení V7 a V11a odečteno z EPD :	m2
Díl: 99		1x v7a (přechod pro chodce) Staveništní přesun hmot	
115	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t
116	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t
Díl: M100		Městský mobiliář	
123	100220010R	Případná demontáž stávajících informačních tabulí a jejich zpětné osazení odečteno z EPD : 1+1+1+1	ks
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	
132	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t
133	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t
134	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t
135	979990102R00	Poplatek za skládku vybouraných hmot k recyklaci	t
136	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - kamenivo	t
137	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - živice	t
138	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť k recyklaci	t
139	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t
140	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t

Celkem

411 164 Kč

Poznámky uchazeče k zadání

NENÍ UVAŽOVANO S PŘELOŽKOU VEDENÍ NN NEBO VO V PŘÍPADĚ KOLIZE V MÍSTĚ BETONOVÉ PALISÁDY.

Soupis prací

Akce: „Oprava chodníku na ul. Brandlova, Hodonín“

Stupeň Dokumentace pro provádění stavby

Obsah : SO-04 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor: Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 35 Hodonín

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Kabely, vodiče a příslušenství								
2	D	AYKY-J4X35	KABEL AYKY-J 4x35 KS	10	M			
	PP		KABEL AYKY-J 4x35 KS					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			20				
3	D	FOLIE330MM	FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250	10	M			
	PP		FOLIE VYSTRAZNA CEZ 330MM 250					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			250				

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
El. přístroje a příslušenství								
Úložný materiál, krabice a příslušenství								
7		KF09063	TRUBKA KOPOFLEX 63	10	M			
			TRUBKA KOPOFLEX 63					
			odečteno z CAD					
				280				
Rozvaděče, skříně a příslušenství								
Ukončovací prvky a svorkovnice								
10	D		VYZBROJ STOZAR. EKM2035-1D2	1	KS			
	PP		VYZBROJ STOZAR. EKM2035-1D2					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			1				
Materiál zemních a stavebních prací								
16	D	VLZ000530	Dlaždice 30x30	1	ks			
	PP		Dlaždice 30x30					
	VV		pod stožárové pouzdro					
	VV			13				
	VV			13				
18	D	VLZ000110	Betonová směs B15	1,28	m3			
	PP		Betonová směs B15					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			15				
Svítlidla								
21	D	E000009143620	MANZETA PLASTOVA OMP 159	1	KS			
	PP		MANZETA PLASTOVA OMP 159					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			13				
22	D	V1-2000/60-2	VYLOZNIK UD1/114-2500 ZAR.ZINEK	1	KS			
	PP		VYLOZNIK UD1/114-2500 ZAR.ZINEK					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			8				
	VV			6				
26	D		LED 1x51W, 500mA, 32LED, 7000lm, 3100K, IP66, AMPERA Midi/	1	ks			
	PP		AMPERA Midi/51W/500mA/32LED/WW					
	VV		odečteno z CAD					

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV			8				
27	D	JB10	STOZAR JB 10 ZAROVY ZINEK TYP BRNO	1	KS			
	PP		STOZAR JB 10 ZAROVY ZINEK TYP BRNO					
	VV		odečteno z CAD					
Hromosvody a uzemnění								
30	D	DRAT10	DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM	6,2	KG			
	PP		DRAT FEZN 0,62KG/M D=10MM					
	VV		délka 350m					
31	D	SS	SVORKA SPOJOVACI SS	7	KS			
	PP		SVORKA SPOJOVACI SS					
	VV		odečteno z CAD					
32	D	SP	SVORKA PRIPOJOVACI SP	2	KS			
	PP		SVORKA PRIPOJOVACI SP					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			15				
Barvy a nátěry								
33	D	VLB000550	Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)	1	kg			
	PP		Asfaltový lak (ochrana zemních spojů)					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			10				
Montáže dle ceníku M741								
37	M	748132112	mtz svit vyboj pru str pris 1zdkryt	1	kus			
	PP		mtz svit vyboj pru str pris 1zdkryt					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			14				
38	M	746428112	Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k046	2	kus			
	PP		Ukonč kabel konc Raych 1kV 502k046					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			25				
39	M	746212120	Ukončení vodičů na svorkov 4mm2	2	kus			
	PP		Ukončení vodičů na svorkov 4mm2					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			21				
42	M	748711200	mtz stozaru osvet parkov ocelovych	1	kus			
	PP		mtz stozaru osvet parkov ocelovych					
	VV		odečteno z CAD					

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV			13				
43	M	748741000	mtz elvyzbroje stozaru 1 okruh	1	kus			
	PP		mtz elvyzbroje stozaru 1 okruh					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			11				
45	M	783903510	nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy	1	m			
	PP		nater zem pasku 1slozk 1kryci pruhy					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			10				
46	M	748739200	mtz patic stozaru sklolaminatovych	1	kus			
	PP		mtz patic stozaru sklolaminatovych					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			13				
47	M	748721110	mtz vylozniku 1ramen nasten-35 kg	1	kus			
	PP		mtz vylozniku 1ramen nasten-35 kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			13				
49	M	748739100	mtz patic stozaru betonovych	1	kus			
	PP		mtz patic stozaru betonovych					
	VV			13				
51	M	743131115	Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63	10	m			
	PP		Montáž trub ochran PH tuh pevně-p63					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			280				
52	M	743612121	Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě	10	m			
	PP		Mont uzem drátu-p10mm v zemi městě					
	VV		odečteno z CAD					
55	M	740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	1	hod			
	PP		Koordinace postupu práce s ostatními profesemi					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			30				
56	M	740999910	Zabezpečení pracoviště	1	hod			
	PP		Zabezpečení pracoviště					
	VV		odečteno z CAD					
58	M	745904114	Příplatek za zatahování kabelů-6kg	10	m			
	PP		Příplatek za zatahování kabelů-6kg					

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		W	odečteno z CAD					
		W		40				
67	M	388791210	Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm	10	m			
	PP		Osaz trub plast do rýhy+obsyp 10 cm					
	W		odečteno z CAD					
	W			280				
68	M	270311200	Základové konstrukce z betonu B 10	1,28	m3			
	PP		Základové konstrukce z betonu B 10					
	W		odečteno z CAD					
	W			15				
70	M	451572110	Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm	10	m			
	PP		Lože pískové tl.10 cm, š.do 65 cm					
	W		odečteno z CAD					
75	M	131311700	Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3	1	kus			
	PP		Jámy stožárů veřej osvětlení tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			13				
76	M	132311318	Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3	10	m			
	PP		Rýhy ručně š.35 cm, hl.80 cm, tř.3					
	VV		odečteno z CAD					
81	M	174311318	Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.80cm,tř.3	10	m			
Demontáže dle ceníku M741								
84	DM	748721110dem	mtz vyložníku 1ramen nasten-35 kg	1	kus			
	PP		mtz vyložníku 1ramen nasten-35 kg					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			7				
85	DM	748739100dem	mtz patic stožaru betonových	1	kus			
	PP		mtz patic stožaru betonových					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			7				
86	DM	748741000dem	mtz elvyzbroje stožaru 1 okruh	1	kus			
	PP		mtz elvyzbroje stožaru 1 okruh					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			7				
87	DM	744441100dem	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	10	m			
	PP		Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg					

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odečteno z CAD					
	VV			100				
88	DM	748132112dem	mtz svit vyboj pru str pris 1zdkryt	1	kus			
	PP		mtz svit vyboj pru str pris 1zdkryt					
	VV		odečteno z CAD					
	VV			7				
89	DM	748711200dem	mtz stozaru osvet parkov ocelovych	1	kus			
						Celkem	41 779 Kč	