

Zakázka:

"Stavební úpravy na části ul. Televizní"

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Oprava č. 1 - ul. Televizní	299 958	102,7	62 991	362 950
001: Zemní práce	x	x		
005: Komunikace	x	x		
008: Trubní vedení	x	x		
009: Ostatní konstrukce a práce	x			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	x			
Celkem (bez DPH)	299 958			
DPH	-			
Celkem (včetně DPH)	299 958			

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	"Stavební úpravy na části ul. Televizní"
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Ostravské komunikace, a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Zbyněk Prokop

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Oprava č. 1 - ul. Televizní						299 958
001: Zemní práce						x
1.	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	52,0	x	x
2.	113107141	Odstranění ploch a podkladu ruční pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	10,5	x	x
3.	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2	m2	138,5	x	x
4.	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 350 mm	m2	149,0	x	x
5.	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	108,493	x	x
6.	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti - (9 km = 9x tonáž)	t	976,437	x	x
7.	979999x-01	Zprostředkování uložení vyfrézované drti na skládku (skládkovné)	t	17,728	x	x
8.	97999x	Zprostředkování uložení suti na skládku (skládkovné)	t	90,765	x	x
9.	181101104	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m2	149,0	x	x
005: Komunikace						x
10.	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - (vč. přesunu hmot)	m2	149,0	x	x
11.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - (vč. přesunu hmot)	m2	149,0	x	x
12.	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot)	m2	149,0	x	x
13.	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	149,0	x	x
14.	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot)	m2	149,0	x	x
15.	919122111	Zálivka spáry krytu 10x30 mm živ. zálivkou BIGUMA TL 82 - (vč. řezání komůrky)	m	41,0	x	x
008: Trubní vedení						x
16.	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	12,0	x	x
17.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,0	x	x
009: Ostatní konstrukce a práce						x
18.	914x	Provizorní dopravní značení po dobu stavby	soubo	1,0	x	x
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						x
19.	13	Silniční provoz	%	2,0	x	x