




Změnový list č. 1		Smlouva č. : 147/2017		Datum: říjen 2017			
Název akce: ZŠ M. Alše – rozšíření kapacit II. etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně stavební část							
Objednatel: Městská část Praha-Suchbát		Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.					
IČ: 00231231		IČ: 27094359					
Vystavil: ACG-Real s.r.o.		Jméno: XXXXXXXXXX					
Specifikace		X		Počet listů:	X		
Výkresy		X		Počet výkresů:	X		
Přílohy, odkazy	Rozpočet položkový rozpočet přiložen			Počet listů:	5		
	Zápis z KD	X		Číslo KD:	X		
	Ostatní	X		Počet listů:	X		
Podepsaní zástupci potvrzují následující změny v předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Předmětem změny je stavební část etapy I - montáž VZT jednotek pro jídelnu a zázemí ZŠ. Projektová dokumentace obsahovala vybourání stávajících příček ve strojovně a zednické začištění, objednatel po vybourání příček dále požadoval výmalbu, opravu nátěrů stávajícího potrubí, tepelné izolace nového potrubí, nové připojovací uzly VZT jednotek a změnu v uložení jednotek na průběžné zděné pasy. Uvedené práce neobsahuje výkaz výměr v zadávací dokumentaci ani nabídka zhotovitele. Odvod kondenzátu nebyl realizován, v rozpočtu řešeno odpočtem.							
Důvod změny:	Požadavek objednatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ (viz str. 2)		dle odst. (4)		dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Popis změny		Změny díla, materiálu		Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	
Cena vícepráci (+) bez DPH		0,0		138 588,0	0,0	0,0	
Cena méněpráci (-) bez DPH		-15 000,0		0,0	0,0	0,0	
Změna ceny díla bez DPH celkem		-15 000,0		138 588,0	0,0	0,0	123 588,00
Změna termínu dokončení díla:		Prodloužení termínu realizace 1. etapy o 8 dnů					
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko projektanta stavby		 BERO 165 00 P		Datum, podpis: XXXXXXXXXX 1. 11. 2014			
Zmocněnec zhotovitele:		 BERO 165 00 P		Datum, podpis: XXXXXXXXXX			
Zmocněnec objednatele:		 BERO 165 00 P		Datum, podpis: XXXXXXXXXX 31. 10. 2017			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Míkoláše Alše - rozšíření kapacit II etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity
Objekt: školní kuchyně - stav
ZL1 - Přípravné práce pro VZT Strojovna

JKSO:
Místo: Praha Suchdol

CC-CZ:
Datum: 18.9.2017

Objednatel:
Městská část Praha-Suchdol

IČ: 00231231
DIČ:

Zhotovitel:
ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359
DIČ: CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 123 587,79
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 123 587,79

DPH základní	21,00%	ze	123 587,79	25 953,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 149 541,23

Projektant

Zpracovatel

BENOT
BEROT
165
37

Datum a podpis: 1. 11. 2017 Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 31. 10. 2017 Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity
školní kuchyně - stav

Objekt: ZL1 - Přípravné práce pro VZT Strojovna

Místo: Praha Suchdol

Datum: 18.9.2017

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	123 587,79
HSV - Práce a dodávky HSV	72 475,99
2 - Zakládání	1 374,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 880,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 014,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 827,05
997 - Přesun sutě	25 380,00
PSV - Práce a dodávky PSV	17 206,80
713 - Izolace tepelné	2 177,60
771 - Podlahy z dlaždic	6 719,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 863,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 445,90
VZT - Doplnky k VZT	45 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 905,00
ODPOČTY - Odpočty	-15 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	123 587,79

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mikoláše Alše - rozšíření kapacit II etapa a modernizace, část rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně - stav

Objekt: ZL1 - Přípravné práce pro VZT Strojovna

Místo: Praha Suchdol Datum: 18.9.2017
Objednatel: Městská část Praha-Suchdol Projektant:
Zhotovitel: ACG-Real s.r.o. Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **123 587,79**

HSV - Práce a dodávky HSV **72 475,99**

2 - Zakládání **1 374,00**

14	K	273313311	Základové desky z betonu tř. C 8/10	m3	0,600	2 290,00	1 374,00
			4*0,15		0,600		
			Součet		0,600		

3 - Svislé a kompletní konstrukce **14 880,00**

27	K	311238114	Zdivo nosné vnitřní a soklové POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	15,000	992,00	14 880,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **16 014,94**

31	K	612131121.1	Penetrace stěn	m2	30,000	45,60	1 368,00
26	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,000	167,00	4 008,00
24	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,000	221,00	6 409,00
30	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	7,000	182,00	1 274,00
43	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	14,400	125,00	1 800,00
			(1+1+0,8+0,8)*4		14,400		
28	K	622252002	Montáž lišt rohových	m	20,000	50,30	1 006,00
29	M	590514700	lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná	m	21,000	7,14	149,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **14 827,05**

6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	61,52	6 152,00
1	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	39,245	74,64	2 929,25
			místnost S31				
			4,7*3,3		15,510		
			4,7*3,3		15,510		
			1,85*3,3		6,105		
			4*(1*0,8)		3,200		
			Odpočet otvorů				
			-(0,6*0,6)*3		-1,080		
			Součet		39,245		
13	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	2,147	2 560,00	5 496,32
			4,77*1,8*0,25		2,147		
			Součet		2,147		
3	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,080	231,00	249,48
			(0,6*0,6)*3		1,080		
			Součet		1,080		

997 - Přesun sutě **25 380,00**

47	K	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	15,000	150,00	2 250,00
48	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	15,000	12,00	180,00
49	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,000	400,00	6 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	15,000	400,00	6 000,00
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,000	300,00	4 500,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	285,000	10,00	2 850,00
39	K	R1	Stížený přesun hmot(schody)	t	12,000	300,00	3 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV

17 206,80

713 - Izolace tepelné

2 177,60

34	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m	8,000	97,00	776,00
35	M	631516710.1	pás izolační	m	6,400	219,00	1 401,60

771 - Podlahy z dlaždic

6 719,80

45	K	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm	m	12,000	113,00	1 356,00
46	M	597613120	Sokl 20x20	kus	66,000	36,50	2 409,00
15	K	771553113	Montáž podlah z dlaždic lepených do 12 ks/m2	m2	4,000	350,00	1 400,00
16	M	592473700	dlaždice 20x20	m2	4,400	298,00	1 311,20
17	K	771559191	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2	m2	4,000	16,20	64,80
18	K	771559192	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za omezený prostor	m2	4,000	44,70	178,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 863,50

32	K	783306809.1	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m	35,000	111,00	3 885,00
33	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	35,000	85,10	2 978,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 445,90

4	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,000	9,40	470,00
5	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m	m2	52,500	3,56	186,90
25	K	784211011	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,000	26,30	789,00

VZT - Doplnky k VZT

45 000,00

44	K	R5	Regulační uzel včetně čerpadla	ks	2,000	22 500,00	45 000,00
----	---	----	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Dodávka uzlů v rozebraném stavu 2kpl
Dodávka servopohonů 2kpl
Sestavení uzlů 2kpl
Montáž 2kpl
Dodávka kulových ventilů DN32 2kpl
Dodávka kulových ventilů DN25 2kp
Montáž ventilů 4kpl

1. průtok 1,038 m3/h
Servopohon Belimo LR 24A-SR
sU Alpha 2L 25/40-4-H1-A bez serva

2. průtok 1,419m3/h
Sevopohon Belimo LR 24A-SR
SU Alpha 2L 25/40-4-H1-A bez serva

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 905,00

50	K	VRN	VRN	%	2,900	1 346,55	3 905,00
----	---	-----	-----	---	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ODPOČTY - Odpočty							-15 000,00
51	K	2.8	napojení na odvod kondenzátu, sifón, HT 40	ks	-5,000	1 500,00	-7 500,00
52	K	3.8	napojení na odvod kondenzátu, sifón, HT 40	ks	-5,000	1 500,00	-7 500,00