

Dodatek č. 2
k smlouvě č. DIL/20/04/000386/2017 ze dne 28. 3. 2017
na stavbu:

č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš
IČO: 00231142
DIČ: CZ00231142
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupen: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

ZAVOS s.r.o.

se sídlem: Vinohradská čp.2516/28, 120 00 Praha 2
doručovací adresa: Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8
IČO: 60203013
DIČ: CZ60203013
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupen: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „příkazník“)

KyraStav spol. s r.o.

se sídlem: Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3
IČO: 02408112
DIČ: CZ02408112
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 219287
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupen: Ing. Karlem Duškem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele DIL/20/04/000386/2017 ze dne 28. 3. 2017.

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy budou provedeny tyto změny:

1. změna nosného systému v hale objektu z monolitické železobetonové konstrukce na prefabrikovanou nosnou konstrukci,
2. změna nosné střešní konstrukce z filigránových panelů a spřažené železobetonové desky za nosnou konstrukci z trapézových plechů,

tak, jak jsou popsány ve Změnovém listu č. 1, kteří tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

II. Cena díla a platební podmínky

V souladu se změnou předmětu plnění, viz čl. I. Předmět dodatku, se cena díla nemění:

a) Původní cena díla dle SoD bez DPH	22 900 146,67 Kč
DPH 21 %	4 809 030,80 Kč
Původní cena díla dle SoD vč. DPH	27 709 177,47 Kč
b) Cena Dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Kč
Přípočet	1 424 864,00 Kč
Odpočet	- 1 424 864,00 Kč
DPH 21 %	0,00 Kč
Cena Dodatku č. 2 vč. DPH	0,00 Kč
(viz Příloha č. 2 Dodatku č. 2, kdy změna závazku činí 6,22 % za přípočet z původní ceny díla bez DPH)	
c) Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	22 900 146,67 Kč
DPH 21 %	4 809 030,80 Kč
Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č. 2 vč. DPH	27 709 177,47 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. DIL/20/04/000386/2017, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 2 smlouvy uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy Dodatku č. 2:

1. Příloha č. 1 Změnový list č. 1
2. Příloha č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2

V

....
za
M
Mg



ZAVOS s.r.o.

ZAVOS® s.r.o.
Vinořská 28/2516
120 00 Praha 2 ©

KyraStav spol. s r.o.



stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice "

Změnový list č. 1

Datum: 17. 10. 2017

POPIS ZMĚNY:

V souladu s článkem 6.3 SoD předkládá zhotovitel objednateli Změnový list a to v části nosné konstrukce a zastřešení objektu. Z důvodu posunutí plánovaného zahájení stavby z 1. 4. 2017 na 30. 8. 2017 se veškeré mokré procesy hrubé stavby dostaly do zimního období.

Navrhovaná změna se týká záměny monolitické železobetonové konstrukce haly za prefabrikovanou železobetonovou konstrukci a monolitickou spřaženou železobetonovou konstrukci střechy za střešní konstrukci z trapézových plechů.

Stávající projektová dokumentace obsahuje:

- ŽB rám 01 a 02 včetně 4 ks sloupů S01 a S02, 2 ks sloupů S01 a 02 u obvodové stěny včetně 1 ks obvodového věnce V01/2. a dále 6 ks monolitických trámů T01-06.
- Stávající spřažená monolitická konstrukce střechy složená z filigránových prvků sloužících jako ztracené bednění a ŽB nabetonávky v tl. 14 cm v hale, resp. 24 cm nad obytnou částí.

Navrhovaná změna projektové dokumentace

- Výše uvedené původní monolitické konstrukce budou nahrazeny prefabrikovanými ŽB prvky - sloupy, rámy, ztužující atiky.
- Nosná střešní konstrukce je navržena z trapézových plechů, tl. 15 cm. Součástí této změny je také záměna izolantu z EPS na minerální vatu z důvodu dodržení systémového řešení. (certifikace v kombinaci s trapézovým plechem). V obytné části bude střešní konstrukce na spodním líci opatřena sádkokartonovým podhledem, z důvodu dodržení estetických vlastností které současně vylepší i akustické vlastnosti všech dotčených místností ve 2 NP.

Zdůvodnění navrhované změny

- i. Tato navrhovaná změna vylučuje případné prodloužení termínů z důvodů nepříznivých klimatických podmínek a prodloužení nutných technologických přestávek při provádění hrubé stavby v zimním období. Ve smyslu čl. 7.2 tímto Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností a v souladu se zavedenou odbornou praxí upozorňuje objednatele na riziko prodloužení konečného termínu Díla způsobené prodloužením technologických lhůt, přestávek, případně zastavením stavby.
- ii. Touto změnou zhotovitel garantuje zachování ceny díla a její nenavýšení, ke kterému by bezesporu v případě nepříznivých klimatických podmínek, (teplota pod -5 °C) došlo. Z tohoto důvodu se jeví částečná záměna za prefabrikovanou konstrukci včetně monolitické části střechy za trapézový plech jako nejvíce efektivní řešení s vyloučením rizika prodloužení lhůty díla a tím i rizika zvýšení ceny.
- iii. Navrhovanou záměnou části nosných konstrukcí v části haly a nosné konstrukce střechy dojde k odlehčení střešního pláště a efektivnějšímu využití všech prvků hrubé stavby. Tato záměna zlepší celkovou efektivitu díla i z hlediska lepší akustiky v prostoru obytné části při použití SDK podhledu. Výhodou tohoto řešení je vyhnutí se dlouhým odbědňovacím lhůtám, které případnou do zimního období, a prostor objektu nebude omezen těžkou podpěrnou konstrukcí, která by omezovala či znemožnila další stavební postupy.

Předmětem návrhu je co možná největší omezení mokrých procesů hrubé stavby v zimním období.

Přílohy:

Příloha č. 1 – projektová dokumentace – stávající stav nosného systému haly

Příloha č. 2 – projektová dokumentace – stávající stav nosného střešního systému

Příloha č. 3 – projektová dokumentace – navrhovaný stav nosného systému haly

Příloha č. 4 – projektová dokumentace – navrhovaný stav nosného střešního systému

Příloha č. 5 – projektová dokumentace – výrobní dokumentace prefabrikovaných výrobků

Příloha č. 6 – oceněný výkaz výměr změny

Zpracoval: [REDACTED]			Investor: Městská část Praha Libuš		
Důvod: vícepráce	záměr objednatel e	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 17. 10. 2017

Celková cena je stanovena v rozpočtu, kterým je [REDACTED] bez DPH

Předkládá: KyraStav spol. s r.o.

KyraStav
Slavíkova
Tel:
Fax:
IČ: 0244

POTVRZENÍ ZMĚNY:

GP

31 -10- 2017

TD

Investor:

AVOS® s.r.o.
ohradská 26/2516
120 00 Praha 2 ©