



01219/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **1219/2017**

č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany



MKOLP001QWQN

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických	Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
	Ing. Miroslav Káninský, investiční referent ORR
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
Fax	321 720 911
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

Zhotovitel	DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Spisová značka	C 219333 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
Zastoupený	Ing. Pavlem Kabátem, jednatelem Michalem Vašinou, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Pavel Kabát, jednatel Michal Vašina, jednatel
ve věcech technických	Ing. Pavel Kabát, jednatel Michal Vašina, jednatel
IČ	02442914
DIČ	CZ02442914
Telefon	321 770 340
e-mail	kancelar@dsbsro.cz
ID datové schránky	gbv82vj
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání stavby – stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická**“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavby a výkazu výměr (DZS), které zpracovala projekční kancelář FaniT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov, IČ 28250737, a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 05.10.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy – rekonstrukce komunikace a chodníků, části kanalizačních přípojek, veřejného osvětlení, sadové úpravy, povýsadbová péče a instalace městského mobiliáře v části ulice Okružní v úseku mezi ulicemi Tovární a Mnichovická.

Stavba je členěna na stavební objekty:

- SO 101 Ulice Okružní
- SO 301 Rekonstrukce kanalizačních přípojek
- SO 302 Přípojky uličních vpustí
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 701 Úprava oplocení
- SO 801 Sadové úpravy
- SO 901 Městský mobiliář

3. Plnění zakázky bude realizováno v ulici Okružní na pozemcích v majetku města Kolína p. č. 641/31, 641/32, 641/50, 641/109, 3739, 635/4, 2814/6, 2814/11, 2814/17, 2814/21, 2849/1 v k. ú. a obci Kolín.
4. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky uvedené ve stavebním povolení, všechna vyjádření a stanoviska orgánů a organizací, které se k předmětné stavbě vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
5. Dílem se rozumí dále i:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - vypracování a zajištění DIO, zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště,
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,
 - zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně dokladů za likvidaci,
 - pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení stavby do původního stavu,

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geometrického plánu v podobě tištěné a digitální v počtu 3 par,
- zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, expertní list ÚAPP),
- splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), odstranění všech případných vad a nedodělků.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení stavebních prací – předpoklad říjen 2017,
– 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,
 - termín dokončení a předání díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 31.03.2018**,
 - povýsadbová péče – **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy.
3. V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo a povýsadbovou péči v celkové výši:

Cena bez DPH	4.520.455,03 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	949.295,56 Kč
cena celkem včetně DPH	5 469.750,58 Kč

2. Z této částky činí jednotlivá dílčí plnění:

a) Stavební dílo	
Cena bez DPH	4.445.455,03 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	933.545,56 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.379.000,58 Kč
b) Povýsadbová péče v délce 36 měsíců	
Cena bez DPH	75.000,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	15.750,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	90.750,00 Kč

3. DPH bude účtována dle § 92e, zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.
4. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah uvedený v článku IV. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu oceněných víceprací písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele.
5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady – mimo vlastní dílo a zisk zhotovitele i zejména náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další

výdaje nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla subdodavatelem zhotovitele. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Povýsadbová péče bude zhotovitelem objednateli účtována jedenkrát za rok ve výši 1/3 ceny podle smluvního rozpočtu na základě zápisu o kontrolní prohlídce plnění. Faktura za poslední rok povýsadbové péče bude uhrazena až po splnění všech připomínek vyplývajících ze závěrečné prohlídky.
3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto účastníků sjednaných údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány na adresu objednatele.
5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.
7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
8. Objednatel neposkytuje zálohy.
9. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
10. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.
2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.

3. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy o dílo má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodloužení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím tuto smluvní pokutu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Před zahájením díla bude svolána schůzka, kde bude provedeno předání staveniště a založen stavební deník.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření o existenci inženýrských sítí. V případě, že objednatel neseznámí zhotovitele s inženýrskými sítěmi, nese za jejich případné poškození plnou odpovědnost objednatel. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla objednatel. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 následujících dní. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému. Po tuto dobu bude stavba zastavena a o tuto dobu prodloužen termín dokončení díla.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemně nebo faxově, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce díla vlivem užívání komunikace nad míru obvyklou a zároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle nabídky. Dále zhotovitel neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem prováděny. Zhotovitel před realizací díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy nevykazují zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla dle této smlouvy. V případě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen na dané konkretizované nedostatky objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky podkladní vrstvy bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatel samostatným smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí osobou.
8. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přijímá.
9. Zhotovitel se zavazuje vést deník o provádění povýsadbové péče na 36 měsíců po výsadbě. Zhotovitel vyzve objednatele každoročně v termínu shodném s termínem předání a převzetí dokončeného stavebního díla k účasti na kontrolní prohlídce plnění povýsadbové péče. O výsledku prohlídky bude do deníku sepsán a zástupci obou smluvních stran podepsán zápis, který bude obsahovat hodnocení provádění povýsadbové péče a v případě připomínek objednatele i dohodnutý způsob k jejich vyřešení s termínem následné kontroly. V deníku bude

rovněž zápis ze závěrečné prohlídky včetně vyhodnocení, a to nejpozději do 2 měsíců od ukončení povýsadbové péče.

10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či nedodělky, které neumožňují provozování nebo používání předmětu plnění. Pokud objednatel dílo užívá, má se za to, že s přejímkou souhlasil a je povinen dílo uhradit v plném rozsahu. Pro odstranění vad a nedodělků bude sjednán termín pro jejich odstranění. Na pozdější vady nebude již brán zřetel a budou se řešit v záruční lhůtě.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce, potažmo na kvalitu díla jako celku záruční dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, a to bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat novou výsadbu v rámci stavebního objektu sadové úpravy včetně povýsadbové (rozvojové) péče v rozsahu a harmonogramu podle smluvního rozpočtu a zároveň poskytnout na tuto novou výsadbu záruční dobu **36 měsíců**.
3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
4. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele písemnou reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě oprávněné reklamace se zhotovitel s objednatelem dohodnou na termínu odstranění vady písemnou formou.
5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro provedení opravy. Účastníci této smlouvy si sjednali, že v případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje toto odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem.
6. Pokud v průběhu trvání povýsadbové péče dojde k nevratnému zhoršení stavu výsadeb vlivem neplnění povýsadbové péče, objednatel písemně vyzve zhotovitele k výměně výsadeb v termínu do konce nejbližšího období vhodného k výsadbě stromů s balem. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje ve lhůtě objednatelem stanovené k řádné náhradní výsadbě.
7. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Ostatní ujednání

1. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
2. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
3. Od této smlouvy smí odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. V případě jednostranného odstoupení od této smlouvy o dílo je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů zhotovitele v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat.
5. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
 - opakovaná vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dní,
 - prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 dní,

- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou zodpovědnost a na své nebezpečí.
 7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
 8. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.
 10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:
 - za objednatele Ing. Miroslav Káninský, referent ORR a ÚP
e-mail miroslav.kaninsky@mukolin.cz
tel. 321 748 293, 728 657 769
 - za zhotovitele Ing. Tomáš Procházka
e-mail prochazka@dsbsro.cz
tel. 723 784 096
 11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
 12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určité a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 – Cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16.10.2017, usnesení č. 4035/118/RM/2017/veřejný.

V Kolíně dne 19. 10. 2017

V Zásmukách dne 25 -10- 2017



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



Ing. Pavel Kabát
jednatel
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Komenského nám. 54
261 44 Zásmuky
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914 ②

Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická

Celková rekapitulace nákladů v Kč

	Druh nákladů		Náklad v Kč
E	Stavební část		
	SO 101 Ulice Okružní	2 633 824,47	
	SO 102 dopravně inženýrská opatření	96 740,00	
	SO 301 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek	114 186,89	
	SO 302 - Přípojky uličních vpustí	559 487,56	
	SO 401 Veřejné osvětlení	331 631,50	
	SO 701 Úpravy oplocení	138 437,60	
	SO 801 Sadové úpravy	352 947,00	
	SO 901 Městský mobiliář	155 200,00	
		Stavební část celkem	
	Vedlejší a ostatní náklady		
	Zařízení staveniště	43 500,00	
	Projektové práce	15 000,00	
	Geodetické práce	45 500,00	
	Ostatní náklady	34 000,00	
	Vedlejší a ostatní náklady celkem		138 000,00
	Cena stavby bez DPH		4 520 455,03
	DPH 21%	949 295,56	
	Cena stavby včetně DPH		5 469 750,58

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a spíňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (11)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

Oceněný soupis prací

Stavba
Objekt
Část
JKSO

Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická
VON - vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:
Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Vypočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
Celkem						138 000,00	
Zařízení staveníště						43 500,00	
1	03100	Zařízení staveníště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveníště které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,000	43 500,00	43 500,00	položka obsahuje: Vybudování zařízení staveníště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveníště zabezpečení staveníště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (ostraha, najmy, poplatky, údržba), včetně čístení komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveníště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)
Projektové práce						15 000,00	
2	02940	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	digitální i tisková forma v požadovaném počtu par
Geodetické práce						45 500,00	
3	02911	Výtyčení stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
4	02911	Výtyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	
5	02945	Geometrický plán	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
6	02911	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
Ostatní náklady						34 000,00	
7	02730	Opatření při výskytu kolizí	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
8	02620	Zkouška zemní planě, modul přetvárnosti, zatěžovací zkouška deskou - minimálně 3 zkoušky, míra zhuštění - minimálně 3 zkoušky.	kpl	1,000	19 750,00	19 750,00	
8	Ost_03	Revize elektrických zařízení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	Ost_04	Ostatní zkoušky neuvedené v jednotlivých objektech	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00	

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovarná a Mnichovická
 Objekt: 90 101 Úlice Okružní
 Část: ÚRSO

Objednatel:
 Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHE

Geneva soustava

QTSPK 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Sur. jednotková	Sur. celkem	Vypočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Celkem						2 833 824,47					
1 Zemní práce						444 920,57					
1	113136	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT PODJÍVEM ODVOZ DO 20KM	m ³	121 110	735,00	88 015,85			1 80000	217 988	*1010*0 1*(72+99+30 1)*0 1 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce
2	113174	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK ODVOZ DO 5KM	m ³	4 400	477,00	2 098,80			2 60000	11 440	*30*14*0 1 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezačítá poplatek za skládku. Křížky se vykládají v poloze D141. Kamenné křížky budou převezeny do skládky de uložení investora
3	113188	Odstažení krytu chodníku z deštěcí odvoz do 20 km	m ³	4 230	477,00	2 017,71			2 95000	12 479	*22 5+18 8*0 1 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce
4	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 20KM	m ³	478 500	193,00	92 360,50			1 30000	622 050	*1010*0 4*(72+99+30 1)*0 2*(30+14+30 1)*0 2*(22 5+18 8+55)*0 2 zahrnuje odebrání pozve pod zeleným oděm stávajícím v křivostě 47 m ² odstážení podkladních vrstev pod stávajícím chodníkem od zastávky k ulici Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce
5	113524	Odstažení chodníkových obrubníků betonových odvoz 5 km	m	226 000	45,00	10 260,00			0 29000	66 120	*14 5+16 5+19 2*105 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce
6	113528	Odstažení chodníkových obrubníků betonových doprava	km	987 600	49,00	42 647,40					Odvěz zeminy na skládku, hloubka 10 cm
7	14102	Poplatek za skládku	t	930 087	130,00	120 911,31					
8	121101	Sejmuti obruce včetně odvozu do 1 km	m ³	53 000	43,00	2 279,00					*530*0 1 Položka zahrnuje sejmuti obruce bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravně zahrnuje uložení na trávku skládku
9	123832	Odkopávky komunikací 8' horny II dle ČSN 73 6133 včetně odvozu do 2 km	m ³	305 000	125,00	38 125,00					vodorovná a svislá doprava přemístění, přeložení manipulace a vykopkem, kompletní provedení vykopávkou nezápazně a zapážení, odělení vykopě po celou dobu práce v něm vč. smáčecích opatření, zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění, zřízení pod vodou v okolí vybuřím, ve šarouných prostředích a pod. těžení po svazích, pásech a po jejich nůžkových částech (figurách), čerpaní vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovosti čerpací soupravy vč. ustanovení a pol. 1151 2) - potřebné svazky, náklady podzemní vody, těžení a rozpojování jednotlivých bahavů, vyřazení a nošení vykopku, svahování a přeřazení svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláči zrněhodnější křemíčkými vrstvy - eventuelně nutné druzstvo (podleje) odstranění horniny, náklady vykopávkou, odstáření korytu a napadání, pážení, vrtání a rozptřev vč. přeřazení (výma štetových stěn), úpravu, ochrannu a přístění dna základové spáry stěh a svahu, zrušení podloží, dř. základové spáry vč. svahování, zřízení stupňů v podloží a navíc na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování vykopávké a jeho ochrana proti vodě, odvedení nebo obvedení vody v okolí vykopávké a vč. vykopě, řízení vykopku, veškerá pomocná konstrukce umožňující provedení vykopávkou (řízky, křížky, najeřdy, vězení, podpory, konstruk. přemístění, zpevnění plochy, zarybí a pod. - nezahrnuje uložení zeminy na skládku, do náspyti ani poplatky za skládku
10	171303	Nasytby v aktivní zóně se zhutněním na 101% PS	m ³	25 000	97,00	2 425,00					
11	18120R	Uprava pláně se zhutněním	m ²	1 745 000	17,00	29 665,00					Položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání vykopových vrstev. Minu zhutnění určuje projekt
12	18130R	Uprava pláně bez zhutnění	m ²	525 000	8,00	4 200,00					
13	18232	Rozprostření omace v rovině b do Q 15 m	m ²	525 000	17,00	8 925,00					*4 5+22+29+23+66+28 5+31 Položka zahrnuje nutné přemístění omace z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření omace v přeepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1,5
2 Zaklady						283 425,50					
14	212636	Tratvodny komplet z trubní plastových dílených DN do 150 mm, rýha v hl. II	m	194 000	277,00	53 738,00					*2*97 Položka platí pro kompletní konstrukci tratvodny a zahrnuje zemina - výtahy přeepsané trasy v dané hloubce těžitelnosti, výtah, zásp tratvodny včetně dopravy, uložení přeepsaného materiálu, dotávkou přeepsaného materiálu pro výtah a zásp, zřízení spojovací vrstvy, zřízení podkladu a roje tratvodny z přeepsaného materiálu, dotávka a uložení tratvodny přeepsaného materiálu a profilu, obsp tratvodny přeepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vrstvy, ukončení tratvodny zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování funkčního obvodu (kapáky, síť VL - oděrný materiál, výrobky a potrubní, včetně namontování a vnitrostavební dopravy, nezahrnuje opláštění z geotextie 10e
15	21490	Konzoladce a sanační vrstvy z kamenev	m ³	612 500	375,00	229 687,50					Sánka podloží - možno použít betonového recykátu či jiného recyklovaného štěrku Položka zahrnuje zahrnuje dotávku kamenev přeepsané frakce včetně namontování a vnitrostavební dopravy rozprostření se zhutněním
3 Komunikace						1 416 913,30					
16	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 150MM	m ²	666 000	149,00	129 034,00					dotání kamenev přeepsané kvality a zrnitost rozprostření a zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce zřízen vrstvy bez rozdělení šikvy, pokladání vrstvy po etapách, nezahrnuje postřiky, natěry
16	56315	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL DO 250MM	m ²	366 000	248,00	88 788,00					dotání kamenev přeepsané kvality a zrnitost rozprostření a zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce zřízen vrstvy bez rozdělení šikvy, pokladání vrstvy po etapách, nezahrnuje postřiky, natěry
17	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	m ²	523 000	98,00	51 254,00					dotání kamenev přeepsané kvality a zrnitost rozprostření a zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce zřízen vrstvy bez rozdělení šikvy, pokladání vrstvy po etapách, nezahrnuje postřiky, natěry
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	m ²	978 000	131,00	128 118,00					dotání kamenev přeepsané kvality a zrnitost rozprostření a zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce zřízen vrstvy bez rozdělení šikvy, pokladání vrstvy po etapách, nezahrnuje postřiky, natěry

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mělnického
 Objekt: BO 101 Úlce Okružní

Objemové
 Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHE

Cenové soustava

OTS KP 2017

JKSC

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství objemů	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost objemů	Suf. jednotková	Suf. celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRŮ TL DO 250MM	m ²	356 000	164,00	58 384,00					- dodání kamenná předepsané kvality a provedení rozložení a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifry pokládání vrstvy po etapách nezahrnuje postřiky, nátěry
18	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	m ²	112 000	50,00	5 600,00					- dodání recyklatu v požadované kvalitě - odtěžení podkladu - uložení recyklatu do předepsané technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úprava napojení, ukončení nezahrnuje postřiky, nátěry
18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 115 TL 40MM S ARAMIDOVÝMI VLÁKNY FORTA F1	m ²	866 000	249,00	215 634,00					- dodání směs v požadované kvalitě - odtěžení podkladu - uložení směs do předepsané technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních apar a spojů - úprava
19	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 165 TL 80MM	m ²	866 000	345,00	298 770,00					- dodání směs v požadované kvalitě - odtěžení podkladu - uložení směs do předepsané technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních apar a spojů - úprava napojení, ukončení podle obrubnic, dialečních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovací vpusť, šachet a pod - nezahrnuje šlábnutí podle obrubnic, dialečních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovací vpusť, šachet a pod
19	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	866 000	21,00	18 186,00					- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení do předepsané technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení
20	57212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	866 000	19,00	16 454,00					- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení do předepsané technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení
20	572742	DVOUVRSTVY NATĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2 0KG/M2	m ²	112 000	39,00	4 368,00					- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení do předepsané technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení
19	562611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m ²	523 000	335,00	175 205,00					- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení do předepsané technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení podle obrubnic, dialečních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovací vpusť, šachet a pod - nezahrnuje šlábnutí podle obrubnic, dialečních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovací vpusť, šachet a pod (plocha do 800m ²)
20	562615	Kryty dlažební z betonových dlaždic barevných tl 60 mm do lože z kamenná	m ²	18 000	455,00	8 190,00					- dlažba ve výhledech - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě - dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň apar - odtěžení podkladu - uložení dlažby do předepsané technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně apar - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení podle obrubnic, dialečních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovací vpusť, šachet a pod - nezahrnuje šlábnutí podle obrubnic, dialečních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovací vpusť, šachet a pod
21	562616	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z KAM	m ²	356 000	526,00	186 900,00					- dlažba v místě zvednutí křivčavosti - kvalitě - dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň apar - odtěžení podkladu - uložení dlažby do předepsané technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně apar - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení podle obrubnic, dialečních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovací vpusť, šachet a pod - nezahrnuje šlábnutí podle obrubnic, dialečních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovací vpusť, šachet a pod
21	56261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m ²	50 700	577,00	29 253,90					- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě - dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň apar - odtěžení podkladu - uložení dlažby do předepsané technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně apar - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení podle obrubnic, dialečních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovací vpusť, šachet a pod - nezahrnuje šlábnutí podle obrubnic, dialečních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovací vpusť, šachet a pod
22	56261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m ²	5 000	656,00	3 275,00					- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě - dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň apar - odtěžení podkladu - uložení dlažby do předepsané technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně apar - zřízení vrstvy bez rozložení šifry, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení podle obrubnic, dialečních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovací vpusť, šachet a pod - nezahrnuje šlábnutí podle obrubnic, dialečních zařízení, odvodňovacích průduků odvodňovací vpusť, šachet a pod
22	6	Trubní vedení				93 500,00					
23	69712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	6 000	8 500,00	51 000,00					- položka zahrnuje - montáž s těsněním kosa na těsnění - dodání desivového betonu (betonové těsnění) požadované kvality, jeho uložení do požadované tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a zpusobu tuhnutí, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dialečních apar, včetně potřebných apar, včetně vstupu, napojení, odtěžení a odtěžení

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Měchovická
 Objekt: SO 101 Úlice Okružní
 Část: JKSO

Objednatel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHE
 Cena za stavbu: GTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem		Cena jednotková		Cena celkem		Hmotnost celkem		Suf. celkem		Vypočet a komentář
				4	5	6	7	8	9	10	11			
23	89921	Výšková úprava poklopů	k.us	10 000	1 500 00	15 000 00								položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zářezů (včetně nutné úpravy stávajících povrchů vozovky nebo chodníků)
24	89922	Výšková úprava mříží	k.us	10 000	1 050 00	10 500 00								položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zářezů (včetně nutné úpravy stávajících povrchů vozovky nebo chodníků)
§				Ústřední konstrukce		385 044,50								
25	914161	Sviná dopravní značka základní velikost nář. 5 řosa tr. 1, dodávka a montáž	k.us	14 000	1 350 00	18 900 00								položka zahrnuje dodávku a montáž značek a požadovaném provedení
26	914911R	SLOUPKY A STOLPKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OČEL TRUBEK SE ZABETOVNĚNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	k.us	12 000	1 750 00	21 000 00								položka zahrnuje - spoušky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová zářez, zemní práce)
27	915211	Vodorovné dopravní značení stříkaným pískem - dodávka, pokládka	m2	26 500	450 00	11 925 00								- nutnou úpravu povrchových částí zahrnuje dodávku stoupek, stávků a upevňovacího zařízení
28	917212	Betonové obrubníky zahonové šířky 80 mm	m	283 000	335 00	94 805 00								Položka zahrnuje dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrkou
29	917223	Betonové obrubníky sádkovní šířky 100 mm	m	63 400	355 00	22 507 00								1495,5 x 295,5 x 295,5 x 295,5 x 295,5 Položka zahrnuje dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrkou
30	917224	Betonové obrubníky sádkovní šířky 150 mm	m	390 500	385 00	150 342 50								118 x 15 x 117,5 x 36 x 44,5 x 186 x 93,5 Položka zahrnuje dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrkou
31	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	m	12 000	2 530 00	30 360 00								Položka zahrnuje dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrkou
32	919172	Řezání spár v asfaltovém krytu v tl. do 100 mm	m	25 000	137 00	3 425 00								položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce včetně spotřeby vody
33	93541	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	k.us	10 000	3 870 00	38 700 00								položka zahrnuje - dodávku a uložení dílců žlabů z předepsaného materiálu, předepsaných rozměrů včetně mřížů, spárování, úpravy vstupu a výstupu - zahrnuje nutné zemní práce - předepsané lože obetonování - má se v mělech běžných tlaků vody žlabů, odečítají se dílčí kuby a vpusťe
34	99687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLEXNÍCH	k.us	2 000	1 550 00	3 100 00								položka zahrnuje všechny práce spojené s technologickými předpisy a z platných předpisů

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jinak
- vnitřní přeprava přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť
- příplatky na případně ztížené podmínky, které nejsou vykazány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

Oceněný soupis prací

Služba: Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mníchovická
 Objekt: SO 103 dopravní inženýrská opatření
 Část: JKSD

Objedvatel:
 Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA

Cenová soustava:

OTS/KP 2017

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Sut jednotková	Sut celkem	Vypočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem 99 740,00

5 Komunikace 18 800,00

1	56301	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELU) TL 150MM	m2	24 000	775 00	18 600 00					zřízení provzdušnění a odstranění autobusové zastávky - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přepracování lože v šikmice přepracování dokumentaci a pro přepracování výhledu spár - obšití podkladu uložení dílců do přepracovaného technologického přepracování včetně přepracování podkladní vrstvy a přepracování výhledu spár - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích průřezů, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastavení-li požadavci dokumentace jiná: nezahrnuje postřiky, natěry, nazařizování tření podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích průřezů, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod
---	-------	---	----	--------	--------	-----------	--	--	--	--	--

8 Ostatní konstrukce 78 140,00

2	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	20 000	775 00	15 500 00					položka zahrnuje - dopravu demontované značky z dočasné sklady osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje - dopravu značky
3	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	20 000	335 00	6 700 00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na přepracované místo
4	914169	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL. VEL. HLINÍK. FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	ksden	1 800 000	10 00	18 000 00					položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
5	914942	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z HLINÍK. TRUBEK DO PATKY MONT. S PŘESUNEM	kus	20 000	590 00	11 800 00					položka zahrnuje - dopravu demontovaného zařízení a dočasné sklady osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje - dopravu sloupků, stójků a uberňovacího zařízení
6	914943	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z HLINÍK. TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	kus	20 000	137 00	2 740 00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na přepracované místo
7	914949	SLOUPKY A STÓJKY DZ Z HLINÍK. TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ	ksden	1 800 000	13 00	23 400 00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odložení materiálu s odvozem na přepracované místo

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- **dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě,**
- **vnízostavení a přepravu hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť,**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vyžádány zvlášť.**

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace a využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická**
 Objekt: **SO 301 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek**
 Část:
 JKSO:
 Datum: 5.8.2017

Objednatel:
 Zhotovitel: **DOPRAVNÍ STAVE**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
SO 301 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek						114 187
Kanalizace						114 187
001: Zemní práce						42 291
1.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 1000 m3	m3	43,20	235,00	10 152,00
2.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	0,00	475,00	0,00
3.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	86,40	60,00	5 184,00
4.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	86,40	25,00	2 160,00
5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	71,22	95,00	6 765,54
6.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	712,16	7,50	5 341,22
7.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,33	150,00	4 099,62
8.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	28,02	87,00	2 437,41
9.	175151101	Obsypání potrubí vč. prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	14,16	87,00	1 231,92
10.	58337368	Stěrkopisek	t	25,49	193,00	4 919,18
008: Trubní vedení						69 596
11.	87139991	Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 %	m	23,00	95,00	2 185,00
12.	28617135	Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 12 s plným žebrem	m	23,00	850,00	19 550,00
13.		Zřízení šachet kanalizačních plastových na potrubí do DN 200	ks	3,00	1 500,00	4 500,00
14.		Plastová kanalizační šachta D425	ks	3,00	8 750,00	26 250,00
15.	899311112	Osazení poklopů	ks	3,00	550,00	1 650,00
16.	55241014	Poklop D400 (těžká doprava), bez odvětrání	ks	3,00	3 950,00	11 850,00
17.	892351111	Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 200	m	23,00	65,00	1 495,00
18.	892000091	Kamerová prohlídka potrubí	m	23,00	65,00	1 495,00
19.	899000091	Výstražná fólie	m	23,00	27,00	621,00
099: Přesun hmot HSV						2 300
20.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,09	25 000,00	2 300,00

Oceněný soupis prací

Stavba Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická
 Objekt SO 302 - Přípojky uličních vpustí
 Část
 JKSO
 Datum 5 6 2017

Objednatel
 Zhotovitel **DOPRavní STAVe**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
SO 302 - Přípojky uličních vpustí						559 488
Kanalizace						559 488
001: Základní práce						
1.	132201202	Hloubení rýh 6 do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 1000 m3	m3	272,40	175,00	47 670,00
2.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	10,62	475,00	5 044,50
3.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	504,80	60,00	30 288,00
4.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	504,80	25,00	12 620,00
5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	443,53	96,00	42 135,35
6.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 435,30	7,50	33 264,75
7.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	182,29	150,00	27 342,90
8.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	171,13	87,00	14 888,31
9.	175161101	Obsypání potrubí vč. prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	81,33	87,00	7 075,71
10.	58337368	Štěrkopisek	t	146,39	193,00	28 254,04
002: Práce v otvoreném výkopu						
11.	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	5,00	2 450,00	12 250,00
003: Práce v uzavřeném výkopu						
12.	87139991	Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 %	m	132,00	95,00	12 540,00
13.	877350310	Montáž tvarovek PP DN200	kus	7,00	150,00	1 050,00
14.	28617137	Potrubí kanalizační PP do DN 300 SN 12 s plným žebrem	m	65,00	970,00	63 050,00
15.	28617135	Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 12 s plným žebrem	m	67,00	850,00	56 950,00
16.	28617215	Odbočka PP DN 300/200	ks	7,00	1 650,00	11 550,00
17.	894411251	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí do DN 400	ks	3,00	3 760,00	11 250,00
18.	59224001	Šachtové dno 100/525 kom. vyložené čedičem	ks	1,00	4 750,00	4 750,00
19.	59224001	Šachtové dno 100/525	ks	2,00	3 350,00	6 700,00
20.	59224307	Šachtová skruž 100/100	ks	3,00	1 500,00	4 500,00
21.	59224306	Šachtová skruž 100/100, obložená čedičem (360°)	ks	3,00	2 350,00	7 050,00
22.	59224315	Zákrytová deska 100-63/17	ks	2,00	3 250,00	6 500,00
23.	59224315 R	Kónus 600/100x625/120	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
24.	59224395	Vyrovnávací prstěnek 63/12	ks	2,00	235,00	470,00
25.	59224323	Vyrovnávací prstěnek 63/10	ks	1,00	220,00	220,00
26.	59224320	Vyrovnávací prstěnek 63/6	ks	1,00	175,00	175,00
		Spádlaťová hlava DN300	ks	2,00	7 500,00	15 000,00
27.	899311112	Osazení poklopů s rámem	ks	3,00	550,00	1 650,00
28.	55241014	Poklop D400 (těžká doprava), bez odvětrání, samonivelační s PUR vložkou	ks	3,00	3 950,00	11 850,00
29.	28661491	Těsnění elastomerové pro DN 1000	ks	10,00	235,00	2 350,00
30.	892381111	Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300	m	65,00	65,00	4 225,00
31.	892351111	Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 200	m	67,00	65,00	4 365,00
32.	892000091	Kamerová prohlídka potrubí	m	132,00	65,00	8 580,00
33.	899000091	Výstražná fólie	m	132,00	27,00	3 564,00
004: Přesun hmot						
34.	898276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,72	25 000,00	18 075,00
005: Ostatní						
35.	990000002	úprava stávající šachty - vstup DN 300	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
36.	990000004	přečerpávání odpadních vod	hod	100,00	225,00	22 500,00
37.	990000009	odstranění přípojek DN 200 kam. (odstranění potrubí ze země, odvoz na skládku, zaslepení konce potrubí)	komplet	3,00	5 000,00	15 000,00

Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická**
 Objekt: **SO 401 Veřejné osvětlení**
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: **DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12

Celkem 331 631,50

Dodávky zařízení 113 880,00

1	560260	stožár osv bezpatic UZM8-133/108/89Z žárZn +manžet	ks	6 000	6 635,00	39 810,00	
2	574361	výložník osvětlov obloukový UZB1-1500Z žárZn	ks	6 000	1 510,00	9 060,00	
3	900115	svít venkovní Lamberga Katrina 16 C40-1400-L1	ks	6 000	6 975,00	41 850,00	
4	560055	stožár osv bezpatic K5-133/89/80Z žárZn +manžeta	ks	2 000	3 895,00	7 790,00	
5	900116	svít venkovní Lamberga Katrina 6 C40-1050-L1	ks	2 000	7 685,00	15 370,00	

Doprava a přesun dodávek 460,00

6		Doprava dodávek	%	3 600	10 000,00	360,00	
7		přesun dodávek	%	1 000	10 000,00	100,00	

Materiál elektromontážní 49 615,00

8	431152	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	6 000	15,00	90,00	
9	900102	elvýzbr.stož.SR481-27-Z/Un,1xE27,IP20.pruběžná	ks	6 000	420,00	2 520,00	
10	431152	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	2 000	15,00	30,00	
11	900103	elvýzbr.stož.SR481-27-Z/Un,1xE27,IP20.odbočná	ks	2 000	420,00	840,00	
12	101210	kabel CYKY-J 4x16	m	245 000	145,00	35 525,00	
13	199513	štítek kabelový 60x24mm velký	ks	17 000	15,00	255,00	
14	191510	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x16)	ks	17 000	15,00	255,00	
15	321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	216 000	25,00	5 400,00	
16	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	235 000	20,00	4 700,00	

Materiál zemní+stavební 33 699,25

17	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	11 200	285,00	3 192,00	
18	000046164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	320 000	20,00	6 400,00	
19	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	160 000	5,00	800,00	
20	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1 050	285,00	299,25	
21	000046164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	30 000	20,00	600,00	
22	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	15 000	5,00	75,00	
23	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,700	285,00	199,50	
24	000046164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	20 000	17,00	340,00	
25	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	10 000	5,00	50,00	
26	000046133	beton B10	m3	0,760	2 000,00	1 520,00	
27	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	14 000	28,00	392,00	
28	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	2 000	50,00	100,00	
29	000046133	beton B10	m3	0,670	2 000,00	1 340,00	
30	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	18 000	28,00	504,00	
31	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	3 000	50,00	150,00	
32	000046133	beton B10	m3	0,780	2 000,00	1 560,00	
33	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	21 000	28,00	588,00	
34	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	4 000	50,00	200,00	
35	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,100	285,00	313,50	
36	000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	22 000	28,00	616,00	
37	000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	4 000	50,00	200,00	
38	000046134	beton B13,5	m3	4,560	2 000,00	9 120,00	
39	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	6 000	550,00	3 300,00	
40	000046134	beton B13,5	m3	0,420	2 000,00	840,00	
41	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	2 000	450,00	900,00	

Elektromontáže 32 725,00

42	210120101	patrona závitové pojistky vč styčného kroužku	ks	6 000	10,00	60,00	
43	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	6 000	310,00	1 860,00	
44	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	6 000	850,00	5 100,00	
45	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	6 000	420,00	2 520,00	
46	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	6 000	380,00	2 280,00	
47	210120101	patrona závitové pojistky vč styčného kroužku	ks	2 000	10,00	20,00	
48	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	2 000	310,00	620,00	
49	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	2 000	650,00	1 300,00	
50	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	2 000	380,00	760,00	
51	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	245 000	20,00	4 900,00	
52	210950101	označovací štítek na kabel	ks	17 000	10,00	170,00	
53	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	68 000	20,00	1 360,00	
54	210100252	ukončení kabelu smršť trubici do 4x25-jen trubice	ks	17 000	20,00	340,00	
55	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2-znovuzapoj	ks	8 000	20,00	160,00	
56	210950202	příplatek na zatažení do prostupu kabel do 2kg	m	216 000	5,00	1 080,00	
57	210010123	trubka plast volně uložená do pr 50mm	m	216 000	20,00	4 320,00	
58	210220022	uzemňov.vedení v zemi úpiná mtz FeZn pr 8-10mm	m	235 000	25,00	5 875,00	

Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická**
 Objekt: **SO 401 Veřejné osvětlení**
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: **DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12

Demontáže

6 015,00

59	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmťz	ks	3,000	1 350,00	4 050,00	
60	210100003	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 1 /dmťz	ks	24,000	10,00	240,00	
61	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmťz	ks	3,000	150,00	450,00	
61	210204125	palice stožárová litinová /dmťz	ks	3,000	50,00	150,00	
61	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmťz	ks	3,000	150,00	450,00	
62	210901062	kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x2 /dmťz	m	45,000	15,00	675,00	

Montáže dalších oborů

360,00

63	250060011	písmeno do velikosti 40mm	ks	24,000	15,00	360,00	
----	-----------	---------------------------	----	--------	-------	--------	--

Zemní práce

78 357,25

1	460200143	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.2	m	160,000	95,00	15 200,00	
2	460420381	kabel lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	160,000	20,00	3 200,00	
3	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	160,000	5,00	800,00	
4	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	160,000	25,00	4 000,00	
5	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	12,160	330,00	4 012,80	
6	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	56,000	15,00	840,00	
7	460200143	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.2	m	15,000	95,00	1 425,00	
8	460030071	bourání živichých povrchů 3-5cm	m2	5,250	107,00	561,75	
9	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	30,000	95,00	2 850,00	
10	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	5,250	125,00	656,25	
11	460420381	kabel lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	15,000	20,00	300,00	
12	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	15,000	5,00	75,00	
13	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	15,000	25,00	375,00	
14	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,930	330,00	636,90	
15	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	5,250	245,00	1 286,25	
16	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	5,250	580,00	3 045,00	
17	460200173	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3/ko1.2	m	10,000	145,00	1 450,00	
18	460420381	kabel lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	10,000	20,00	200,00	
19	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	10,000	5,00	50,00	
20	460560173	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 90cm tz.3	m	10,000	35,00	350,00	
21	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,760	330,00	250,80	
22	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	3,500	15,00	52,50	
23	460200305	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5/ko1.2	m	7,000	270,00	1 890,00	
24	460030071	bourání živichých povrchů 3-5cm	m2	3,500	110,00	385,00	
25	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	14,000	90,00	1 260,00	
26	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	3,500	125,00	437,50	
27	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	14,000	20,00	280,00	
28	460560305	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5	m	7,000	60,00	420,00	
29	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,430	330,00	471,90	
30	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	0,760	500,00	380,00	
31	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	3,500	125,00	437,50	
32	460650042	obalovaná drt ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	3,500	580,00	2 030,00	
33	460200305	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5/ko1.2	m	6,000	270,00	1 620,00	
34	460030071	bourání živichých povrchů 3-5cm	m2	3,000	110,00	330,00	
35	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	12,000	95,00	1 140,00	
36	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	3,000	125,00	375,00	
37	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	18,000	20,00	360,00	
38	460560305	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5	m	6,000	60,00	360,00	
39	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,300	330,00	429,00	
40	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	0,670	500,00	335,00	
41	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	3,000	125,00	375,00	
42	460650042	obalovaná drt ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	3,000	580,00	1 740,00	
43	460200305	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5/ko1.2	m	7,000	270,00	1 890,00	
44	460030071	bourání živichých povrchů 3-5cm	m2	3,500	110,00	385,00	
45	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	14,000	95,00	1 330,00	
46	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	3,500	125,00	437,50	
47	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	21,000	20,00	420,00	
48	460560305	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5	m	7,000	60,00	420,00	
49	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,520	330,00	501,60	
50	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	0,780	500,00	390,00	
51	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	3,500	245,00	857,50	
52	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	3,500	580,00	2 030,00	
53	460200273	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2	m	11,000	205,00	2 255,00	
54	460420386	kabel lože písek 2x10-15cm betondesky50/20 na40cm	m	11,000	20,00	220,00	
55	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	22,000	20,00	440,00	
56	460560273	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3	m	11,000	45,00	495,00	

Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mlnchovická**
 Objekt: **SO 401 Veřejné osvětlení**
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: **DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12
57	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,320	330,00	435,60	
58	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	5,500	15,00	82,50	
59	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0.3/1,5m	ks	6,000	620,00	3 720,00	
60	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz 3/ko1.2	m3	4,980	450,00	2 241,00	
61	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	4,980	330,00	1 643,40	
62	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0.25/1,5m	ks	2,000	550,00	1 100,00	
63	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz 3/ko1.2	m3	0,500	450,00	225,00	
64	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,500	330,00	165,00	
Ostatní náklady						11 620,00	
65	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,000	10,00	60,00	
66	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,000	5,00	30,00	
67	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,000	10,00	20,00	
68	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,000	5,00	10,00	
69	219999011	součinnost správce veřejného osvětlení	hod	20,000	400,00	8 000,00	
70	219999001	dozory správců inženýrských sítí	hod	10,000	350,00	3 500,00	
Revize						6 000,00	
71	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1 000 000 Kč	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- **dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.**

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Oloučtí mezi Úlovnímí Tovární a Mělnického
 Okres: 80 701 Úpravy optického
 Část: JKSO

Objekt: Zřizování

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA # 0

Cenné soustavy

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Saf. jednotková	Saf. celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Celkem					138 437,60	22,23					
1	Zemní práce				5 437,50						
1	122838	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR II. ODVOZ DO ŽOKM	m3	14 500	375,00	5 437,50			0,000	0,000	= 1+0,25*58 položka zahrnuje - vodopravní a evakuační práce přemístění, přečtení, manipulace a vykopávkami - kompletní provedení vykopávků nezapočítané i započtené - odštěpení vykopávků po celou dobu práce v něm vč. kámalových spártení - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení komunikací a objektů vč. jejich dočasného zaplnění - zřízení pod vodou v okolí vybudování ve stávajících praporech a pod - řízení do vrstevních pásůch a do jiných nultých částech (figurách) - čerpaní vody vč. čerpaní (jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pod 1151 Z) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - řízení a rozpočtování jednotlivých balanců vyřadování a nošení vykopávků - evakuace a přeprava - souhu do koncového bodu - výměna normy v podloží a v plánu zřehodnocení klimatickými vlivy - eventuelně nutné družené rozpočtení odstranění horniny - ruční vykopávkou odstranění kofenu a napadavé - pašer - vzplnění a rozepření vč. přepracování (výma šlekových stěn) - úpravu ochrany a obložení dna základové spáry - stěr a svahu - zrušení podloží - přípravné i svahu vč. evakuace - zřízení skupiny v podloží a levic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování vykopávků a jeho ochrana proti vodě - odvězení nebo obvedení vody v okolí vykopávků a ve vykopávkách - třídění vykopávků - velká a pomocná konstrukce umožňující provedení vykopávků (přezdíky, sjezdy, najezdy, lešení, podpěry, komár, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy)
2	Základy				49 300,00						
2	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	m3	11 600	4 250,00	49 300,00	2,30000	0,000			včetně chráněcí - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění - odštěpení a ochrana betonu - zřehodnění neodopustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tlumivosti a výsečnosti - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dělačských papír včetně potřebných úprav výměně vložek - opracování odštěpení a odštěpení - bednění požadovaných konkr. (zřehodnění) a uložení díle požadované kvality povrchu betonu včetně odštěpování a odštěpovacích prostředků - poddávky konkr. (zakrytí a lešení všech druhů)
7	Přidružené stavební výroba				76 760,10						
3	76793	OPLOČENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	m2	86 740	865,00	76 760,10	2,30000	0,000			položka zahrnuje vešlejšího pleťva i rámy, ráhy, listy kovové, podobně zvláštní, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál - pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu - jsou součástí dodávky jsou sloupky
8	Ostatní konstrukce				6 940,00						
4	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRAT PLETIVA	m	40 000	125,00	5 000,00	2,30000	22,233			- položka zahrnuje vešlekerou manipulaci a vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141 - položka zahrnuje vešlekeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - položka zahrnuje - odstranění sloupky z přeho materiálu - odstranění vrst a vrstev
5	966844	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ PLECHOVÉHO	m	20 000	97,00	1 940,00	2,30000	11,117			- položka zahrnuje vešlekerou manipulaci a vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 0141 - položka zahrnuje vešlekeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - položka zahrnuje - odstranění sloupky z přeho materiálu - odstranění vrst a vrstev

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě,
- vnitřní přeprava přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného s demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť,
- příplatky na případně zvláštní podmínky, které nejsou vykázané zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Městečkách
 Objekt: BO 011 Sadové úpravy
 Část: JKO

Objektová
 Zhotovitel

OPRAVNÍ STAVBY BOHEMA s.r.o.

Číslo souhrnu

OTŠP 2017

PA	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost jednotková	Hmotnost celková	Suf. jednotková	Suf. celková	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem 382 947,00 0,00

1 Zahravní práce 382 947,00											
1	111201	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO ŽDKM	m2	150 000	77 00	11 550 00			0 000		Položka zahrnuje odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm, sečení na hrudáčích nebo šlapáním
2	112014	KÁČENÍ STROMŮ D K MĚNE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ ODVOZ DO ŽDKM	kus	4 000	3 500 00	14 000 00			0 000		Položka zahrnuje porážení stromů a osádků větví, sečení větví na hrudáčích nebo šlapáním šlapáním, vyčištění nebo vyřazení pářezů, včetně sečení práce spojené s odstraněním pářezů, zvlášť jen po pářezích
3	18241	ZALOŽENÍ TRAVNIKU RUCNÍM VYSEVEM	m2	525 000	37 00	19 425 00			0 000		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zastření první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu.
4	18311	ZALOŽENÍ ZAHONŮ PRO VYSAOBU	m2	214 000	223 00	47 722 00			0 000		položka zahrnuje záčení záhonů, uvozní materiál a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu.
5	R	VYSAOBA TRVALEK VČETNĚ DODÁVKY	KUS	6 755 000	22 00	148 610 00			0 000		položka zahrnuje záčení záhonů, uvozní materiál a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu.
6	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	m2	642 000	5 00	3 210 00			0 000		Odplevený trvalkový záhon bude provedeno 3x. položka zahrnuje dodání a rozpraštění multivaričního škůdce v předepsané koncentraci nebo multivariční tercie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísluší proti vznícení mulče, nálož a odvoz odpadu.
7	18461	MULČOVÁNÍ	m2	214 000	120 00	25 680 00			0 000		položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich části a zabránění jejich dalšímu růstu na uvozním vnitřním terénu.
8	184816	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOU K MĚNĚ DO 18CM PŮDCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	kus	5 000	6 350 00	31 750 00			0 000		Hlavní nástrojovými. Položka vysazování stromů zahrnuje i houbení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 m nadzemní část vyplněnou s event. výměnou půdy a hrnováním anorganickým hnojivem a přidáním organického hnojiva min. 5kg pro stromy, záhonu, kuly chráněný ke stromům nebo ochrana stromů náletem a pod. Obvod kmenů se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potřeby, včetně umístění a vnitřní dopravy (rovněž přesuny), včetně nálož a zážení, případně s usazením.
9	18471	OŠETŘENÍ DŘEVNĚ VE SKUPINÁCH	m2	195 000	105 00	20 475 00			0 000		Údržba stromů během 3 let. položka zahrnuje odplevením a nevyplněným výpočet ošetření kmenů hrnováním odstranění podzemních částí dřeva a případným odstraněním odpadu na hrnovady, náložem na dopravu prostředek, odvozem a zážením.
10	184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM	kus	15 000	55 00	825 00			0 000		Údržba stromů během 3 let. Položka vysazování stromů zahrnuje i houbení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 m nadzemní část vyplněnou s event. výměnou půdy a hrnováním anorganickým hnojivem a přidáním organického hnojiva min. 5kg pro stromy, záhonu, kuly chráněný ke stromům nebo ochrana stromů náletem a pod. Obvod kmenů se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potřeby, včetně umístění a vnitřní dopravy (rovněž přesuny), včetně nálož a zážení, případně s usazením.
11	18600	ZALEVÁNÍ VODOU	m3	108 000	275 00	29 700 00			0 000		Zalévání stromů ve dovolu vody - 20litrami 1x za 14 dní v měsících 03-05 po dobu tří let. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potřeby včetně umístění a vnitřní dopravy (rovněž přesuny), včetně nálož a zážení, případně s usazením.

- Součástí jednotkových cen položek musí být:
- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jinak.
 - vnitřní doprava přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.
 - příplatky na případné zvláštní podmínky, které nejsou výkázány zvlášť.

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mrachovicek
 Objekt: SO 991 Městský mobiliár
 Část: JKSO

Objednatel:
 Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA 19

Cenová soustava

OTSKP 2017

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Šifra jednotková	Šifra celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Celkem						155 200,00		0,00			
1 Ostatní konstrukce						155 200,00					
1	93753	MOBILIÁR - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY	kus	2 000	8 850,00	17 700,00		0,000			Osazení koše do speciálního nosiče. Zpráva, ústřední sloupku pro sáčky na přečištění.
2	93767	MOBILIÁR - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTAVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	kus	1 000	137 500,00	137 500,00		0,000			Osazení koše do speciálního nosiče. Zpráva, ústřední sloupku pro sáčky na přečištění. Plošný přístřešek do specifikace v technické zprávě včetně integrace lavičky. Položka zahrnuje - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení přepravního zastávky.

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jinak
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.
- příplatky na případné zvláštní podmínky, které nejsou vyžádány zvlášť.

Poznámka: Úchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.