



OBJEDNÁVKA

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 00304271
DIČ: CZ00304271

Odbor rozvoje**Datum vystavení:**

31.7.2017

Vystavil:

Moll Marek Ing.

Telefon:

108

E-mail:

moll.or@roznov.cz

Dodací lhůta:

20.8.2017

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2017/0938/ORM

Dodavatel:

KÁMENBAU s.r.o.
Vidče 581
75653 Vidče
IČ: 28659261
DIČ: CZ28659261

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Objednáváme u Vás přeložku stávajícího kanalizačního potrubí – beton DN 400 v rámci stavby Dočasné veřejné WC-parkoviště VMP, ul.Palackého, RpR. Přeložka spočívá ve vybourání a likvidaci stávajícího potrubí v délce 13m a instalaci potrubí nového plastového ve stejné délce vč. napojení. Demontáže a dodávky a montáže budou provedeny v dohodnutém rozsahu a ceně dle cenové nabídky a položkového rozpočtu prací ze dne 31.07.2017 a včetně veškerých souvisejících plnění a prací nezbytných pro dokončení díla. Cena je stanovena nabídkou dodavatele na 86.804,59 Kč bez DPH, resp. 105.033,55 Kč včetně DPH 21%. Konečná faktura bude vystavena včetně DPH, objekt není určen pro ekonomickou činnost města. Termín pro dokončení je stanoven do 20.08.2017.	105033,55 CZK
Celkem s DPH	105033,55 CZK

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této objednávky, příp. všech údajů uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech, dle právních předpisů.

Za objednavatele

Marcin Ivo ing.
Vedoucí odboru rozvoje

Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném rozsahu přijetí této objednávky.

Jméno a příjmení: JAROSLAV HANŽULA

dne: 31.7.2017

podpis:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dočasné veřejné WC - parkoviště VMP, příprava

Objekt:

05 - Změny projektu

Soupis:

052 - Vícepráce 2 - Přeložka stávající kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 31. 5. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

86 804,59

Základ daně

86 804,59

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%


Výše daně

18 228,96

0,00

v CZK

105 033,55



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dočasné veřejné WC - parkoviště VMP, příprava

Objekt:

05 - Změny projektu

Soupis:

052 - Vícepráce 2 - Přeložka stávající kanalizace

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

Datum: 31. 5. 2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

86 804,59

86 804,59

61 208,89

684,84

9 594,00

11 765,00

3 551,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dočasné veřejné WC - parkoviště VMP, příprava

Objekt:

05 - Změny projektu

Soupis:

052 - Vícepráce 2 - Přeložka stávající kanalizace

Místo:

Datum: 31. 5. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 804,59

D HSV Práce a dodávky HSV

86 804,59

D 1 Zemní práce

61 208,89

1	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	42,000	499,00	20 958,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pod kontejnerem					
	VV		10,0*(3,0+1,0)/2		20,000			
	VV		pro inženýrské sítě					
	VV		11,0*(3,0+1,0)/2		22,000			
	VV		Součet		42,000			
2	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	42,000	152,00	6 384,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		pod kontejnerem					
	VV		10,0*(3,0+1,0)/2		20,000			
	VV		pro inženýrské sítě					
	VV		11,0*(3,0+1,0)/2		22,000			
	VV		Součet		42,000			
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,600	238,00	11 804,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		výkopy pod kontejnerem					
	VV		10,0*4,0*1,1-10,0*(3,0+1,0)/2*0,6		32,000			
	VV		výkopy pro vybourání stávajících konstrukcí					
	VV		11,0*(2,0*0,1+0,9+0,5)		17,600			
	VV		Součet		49,600			

PČ	Typ	Kód	Popis
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
	VV		výkopy pod kontejnerem
	VV		10,0*4,0*1,1-10,0*(3,0+1,0)/2*0,6
	VV		výkopy pro vybourání stávajících konstrukcí
	VV		11,0*(2,0*0,1+0,9+0,5)
	VV		Součet
	VV		"30%" 49,6*0,30
5	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	VV		zpětný zásyp tam a zpět
	VV		76,822*2
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	VV		přebytečný výkopek
	VV		(42,0*0,15+25,2)*1,3+49,6-76,822
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	VV		13,728*5
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky
	VV		13,728+76,822
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	VV		13,728*1,6
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	VV		výkopy pod kontejnerem
	VV		10,0*4,0*1,1-3,478
	VV		výkopy pro vybourání stávajících konstrukcí
	VV		11,0*(2,0*0,1+0,9+0,5)
	VV		po vybouraných konstrukcích pro sítě
	VV		11,0*(3,0+1,0)/2*(0,1+0,15+0,6)
	VV		Součet
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	VV		13,0*(0,6*0,5-0,25*0,25*3,14/4)
12	M	583313400	kamenivo těžené drobné prané (Bratčice) frakce 0-4 pr.
	VV		3,262*2 Přepočtené koeficientem množství
D	4		Vodorovné konstrukce
13	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m3	14,880	20,20	300,58	CS ÚRS 2017 01

32,000

17,600

49,600

14,880

m3	153,644	28,50	4 378,85	CS ÚRS 2017 01
----	---------	-------	----------	----------------

153,644

m3	13,728	227,00	3 116,26	CS ÚRS 2017 01
----	--------	--------	----------	----------------

13,728

m3	68,640	17,20	1 180,61	
----	--------	-------	----------	--

68,640

m3	90,550	14,90	1 349,20	
----	--------	-------	----------	--

90,550

t	21,965	140,00	3 075,10	
---	--------	--------	----------	--

21,965

m3	76,822	79,50	6 107,35	
----	--------	-------	----------	--

40,522

17,600

18,700

76,822

m3	3,262	181,00	590,42	CS ÚRS 2017 01
----	-------	--------	--------	----------------

3,262

t	6,524	301,00	1 963,72	CS ÚRS 2017 01
---	-------	--------	----------	----------------

6,524

684,84

m3	0,780	878,00	684,84	CS ÚRS 2017 01
----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		13,0*0,6*0,1
	D	8	Trubní vedení
14	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
15	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300
	VV		vybourání stávající betonové stoky DN 300
	VV		13,0
	D	997	Přesun sutě
16	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
17	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
	VV		9,240*14
18	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	0,780			

9 594,00

m	13,000	738,00	9 594,00	CS ÚRS 2017 01
---	--------	--------	----------	----------------

11 765,00

m	13,000	905,00	11 765,00	CS ÚRS 2017 01
---	--------	--------	-----------	----------------

13,000

3 551,86

l	9,240	44,00	406,56	
t	129,360	11,10	1 435,90	
	129,360			
t	9,240	185,00	1 709,40	CS ÚRS 2017 01