

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/040

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

(dále jen „objednatel“)

a

Pokrývka spol. s.r.o.

IČO: 28149157

DIČ: CZ28149157

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21377

sídlo: Benešov nad Černou 37, 382 82 Benešov nad Černou

zastoupený: Ing. Pavlou Němcovou, prokuristou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem k vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **3 794 774,77 bez DPH**, slovy třímilionysedmsetdevadesátčtyřtisícsešedesátčtyry korun českých sedmdesátseven haléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Původní cena za dílo bez DPH: | 3 294 405,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH: | 897 081,51 Kč |
| Méněpráce bez DPH: | - 396 712,14 Kč |
| Konečná cena za dílo bez DPH: | 3 794 774,77 Kč |

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a rozpočet víceprací a méněprací

30-10-2017


30-10-2017

V Benešově nad Černou, dne:

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

Pokryvka spol. s r.o. (2)

382 82 Benešov nad Černou č.p. 37
IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157
E-mail: j.pokryvka@seznam.cz



prokurista /

Lesy České republiky, s.p. 051
Právní ústředí
Právní ústředí



ředitel KŘ České Budějovice

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|---|--|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | | Změna č: 1 | |
| | | | Datum změny: 25.10.2017 | |
| Název veř. zakázky: LC Výrovka II | | | | |
| Zhotovitel: Pokrývka spol. s.r.o. | | | | |
| Objednatel: Lesy České republiky s.p. | | | | |
| Název akce (majetku): | Charakter akce: | Čísla objektů: | Stavební díly: SO 01 | |
| | I N | | | |
| Popis změny: | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Změna stávajícího povrchu LC vůči PD, před stavebními pracemi. 2. Změna konstrukce LC, v návaznosti na změnu č.1. 3. Prodloužení LC a rozšíření točny. | | | | |
| Zdůvodnění změny: | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Před předáním staveniště zhotoviteli došlo k projetí kolejí po plánované lesní cestě. Tím došlo k podmáčení neplánované vrstvy, která se musí odtěžit, tak aby nové konstrukční vrstvy se kladly na pevné podloží. 2. Zlepšení únosnosti celkové konstrukce, vůči poškozenému podloží před realizací stavby. 3. V projektové dokumentaci došlo vlivem chyby projektanta k neúplnému nacenění všech požadovaných prací do výkazu výměr. Tato změna řeší dopočet rozdílů položek mezi původní PD a skutečností. | | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: | | | Datum: | Podpis: |
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | Termín dokončení do: | |
| | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: - 396.712,14 ,- N: | Bilance: I: + 500.369,77 Kč bez DPH N: |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: + 897.081,51,- N: | |
| | Konečná celková cena akce po změně | | | 3.794.774,77,- Kč bez DPH |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | | 3.794.774,77,- Kč bez DPH | |
| Zástupce zhotovitele – jméno: | Ing. Pavla Němcová | Datum: 25.10.2017 | Podpis:  | |
| Zástupce objednatele - jméno: | Vlastimil Vácha | Datum: 25.10.2017 | Podpis:  | |
| Přílohy: - položkový výkaz výměr č.1 – č.3 | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17-33** **LESNÍ CESTA VÝROVKA II**

Objekt: **SO-02** **ZMĚNA č. 1**

Rozpočet: **1** **Změna č. 1**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
|-------------------------|------|----------|

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro základní DPH | 21 % | 127 747,27 CZK |
|-------------------------|------|----------------|

| | | |
|----------------------------|--|----------------------|
| Cena celkem bez DPH | | 127747,27 CZK |
|----------------------------|--|----------------------|

v **Č.Budějovicích** dne **18.8.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Díl | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|--|----|-------------------------------------|-----------|----------|------|-------|------------|---------------|-------------------|
| Díl: | UN | Nepřifazený uživatelský díl | | | | 668,38 | | | 186 293,31 | | 0,00 |
| 1 | 122201109 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 1281,68*0,54 | m3 | 692,10720 692,10720 | 16,01 | 11080,64 | 1,00 | 21,00 | 13 407,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 122301109 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 | m3 | 809,86000 | 17,34 | 14042,97 | 1,00 | 21,00 | 16 991,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 122302203 | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 1281,68*0,46-633,0 809,86 | m3 | 766,43280 -43,42720 809,86000 | 60,00 | 45985,97 | 1,00 | 21,00 | 55 643,02 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 132301119 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 | m3 | 42,48000 | 163,97 | 6965,45 | 1,00 | 21,00 | 8 428,19 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 132301219 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 147,88000 | 29,02 | 4291,48 | 1,00 | 21,00 | 5 192,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 139601103 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 62,84000 | 683,91 | 42976,9 | 1,00 | 21,00 | 52 002,05 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 1323,01-607,56 | m3 | 715,45000 715,45000 | 25,00 | 17886,25 | 1,00 | 21,00 | 21 642,36 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 715,45000 | 15,00 | 10731,75 | 1,00 | 21,00 | 12 985,42 | 0,00 | 0,00 |

Celkem 153 961,41

Méněpráce

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Díl | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---|----|--------------------------|-----------|-----------|------|-------|------------|---------------|-------------------|
| Díl: | UN | Nepřifazený uživatelský díl | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 122102203 | Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 10000 m3 (5017,66-8434,79)*0,2 | m3 | -683,42600 -683,42600 | 35,00 | -23919,91 | 1,00 | 21,00 | -28 943,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 122202203 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 -743,09+1281,68*0,54 | m3 | -50,98280 -50,98280 | 45,00 | -2294,23 | 1,00 | 21,00 | -2 776,02 | 0,00 | 0,00 |

Celkem -26 214,14

Vícepráce 153 961,41

Méněpráce -26 214,14

Celkem 127 747,27

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------|
| Rozpočet | 01 | Lesní cesta Výrovka II | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| SO 01 | Lesní cesta Výrovka II | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| Změna č.2 | Změna skladby kce | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | 170506 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------|--|---|
| HSV celkem | 174 967 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| R M práce celkem | 0 | Zařízení staveniště | 0 |
| N M dodávky celkem | 0 | Provoz investora | 0 |
| ZRN celkem | 174 967 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | | Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac | 0 |
| HZS | 0 | Geodetické zaměření skutečného provedení díla | 0 |
| ZRN+HZS | 174 967 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 174 967 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Jméno : | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 174 967 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 36 743 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 211 710 Kč |

Poznámka :

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|------------------------------|------------------------------------|
| Stavba : | Změna č.2 Změna skladby kce | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | SO 01 Lesní cesta Výrovka II | Lesní cesta Výrovka dodatek č. II. |

Vícepráce

545 465,00

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|----------------|------------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 100004101R00 | Uložení sypaniny vrstva do 60 cm sanace | m3 | 283,50 | 40,39 | 11 450,57 |
| 2 | 122102203R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 10000 m3 210*4,5*0,3 | m3 | 283,50 | 35,00 | 9 922,50 |
| 3 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 283,50 | 8,00 | 2 268,00 |
| 4 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 ze sanace | m3 | 283,53 | 30,00 | 8 505,90 |
| 5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m ze sanace | m3 | 283,50 | 2,00 | 567,00 |
| | Celkem za | 1 Zemní práce | | | | 32 713,97 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 6 | 564731111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm | m2 | 2 790,53 | 47,50 | 132 549,98 |
| 7 | 564831111R03 | Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 10 cm 3983 + 192 | m2 | 4 175,00 | 55,80 | 232 965,00 |
| 8 | 572211111U00 | Vysprav výtluk kam hr drc | m3 | 283,50 | 480,93 | 136 343,66 |
| | Celkem za | 5 Komunikace | | | | 501 858,64 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 9 | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 726,16 | 15,00 | 10 892,40 |
| | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 10 892,40 |

Méněpráce

-370 498,00

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|------------------|---|----|-----------|-----------|--------------------|
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 10 | 564752111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm | m2 | -4 358,80 | 85,00 | -370 498,00 |
| | Celkem za | 5 Komunikace | | | | -370 498,00 |

Celkem

174 967,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|---|
| Rozpočet | 01 | Lesní cesta Výrovka | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| SO 01 | Lesní cesta Výrovka II | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
| Změna č. 3 | Prodloužení lesní cesty | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | 3 |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------|--|---|
| Z | HSV celkem | 197 655 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| R | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| N | M práce celkem | 0 | Zařízení staveniště | 0 |
| | M dodávky celkem | 0 | Provoz investora | 0 |
| | ZRN celkem | 197 655 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| | | | Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac | 0 |
| | HZS | 0 | Geodetické zaměření skutečného provedení díla | 0 |
| | ZRN+HZS | 197 655 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| | ZRN+ost.náklady+HZS | 197 655 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vyracoval | | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Jméno : | | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | | Datum : | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: | Podpis: |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | 197 655 Kč |
| DPH | 21,0 % | | 41 508 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | 239 163 Kč |

Poznámka :

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|------------------------------------|---------------------|
| Stavba : | Změna č. 3 Prodloužení lesní cesty | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | SO 01 Lesní cesta Výrovka II | Lesní cesta Výrovka |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 1 PC | Nákup kamenité sypaniny o max. velikosti zrna 150 mm | m3 | 108,00 | 410,00 | 44 280,00 |
| 2 | 111201102R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 | m2 | 160,00 | 3,00 | 480,00 |
| 3 | 111201401R00 | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm | m2 | 160,00 | 2,00 | 320,00 |
| 4 | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm | kus | 7,00 | 100,00 | 700,00 |
| 5 | 112201102R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm | kus | 2,00 | 150,00 | 300,00 |
| 6 | 112201103R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm | kus | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7 | 122202203R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 80*4,5*0,2 | m3 | 72,00 | 45,00 | 3 240,00 |
| 8 | 122302203R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 80*4,5*0,3 | m3 | 108,00 | 60,00 | 6 480,00 |
| 9 | 132301211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 21,36 | 85,00 | 1 815,60 |
| 10 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m čela | m3 | 21,36 | 15,00 | 320,40 |
| 11 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m čela, komunikace | m3 | 201,36 | 8,00 | 1 610,88 |
| 12 | 162301421R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m | kus | 7,00 | 30,00 | 210,00 |
| 13 | 162301422R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m | kus | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
| 14 | 162301423R00 | Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m | kus | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 15 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 pro zemní krajnice | m3 | 21,00 | 30,00 | 630,00 |
| 16 | 171101131R00 | Uložení sypaniny z hor.soudrzných a nesoudrzných na geotextílii | m3 | 108,00 | 30,00 | 3 240,00 |
| 17 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním propust | m3 | 11,00 | 30,00 | 330,00 |
| 18 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 360,00 | 7,00 | 2 520,00 |
| Celkem za | | 1 Zemní práce | | | | 66 886,88 |
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | |
| 19 | 289971212R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m | m2 | 320,00 | 5,00 | 1 600,00 |
| 20 | 69366057 | Geofiltex 63 100% PP 63/40 400 g/m2 šíře do 8,8 m | m2 | 240,00 | 30,00 | 7 200,00 |
| Celkem za | | 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | 8 800,00 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 21 | 317361821R00 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10505(R) | t | 0,05 | 23 500,00 | 1 175,00 |
| Celkem za | | 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | 1 175,00 |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 22 | 451317777R00 | Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm | m2 | 4,00 | 140,00 | 560,00 |
| Celkem za | | 4 Vodorovné konstrukce | | | | 560,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 23 | 564731111R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm | m2 | 272,00 | 55,00 | 14 960,00 |
| 24 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 320,00 | 55,80 | 17 856,00 |
| 25 | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 320,00 | 129,20 | 41 344,00 |
| 26 | 571906211R00 | Posyp krytu lomovými výsivkami do 30 kg/m2 | m2 | 320,00 | 13,00 | 4 160,00 |
| 27 | 594511111R00 | Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 5 cm | m2 | 4,00 | 700,00 | 2 800,00 |
| 28 | 599632111R00 | Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením | m2 | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
| Celkem za | | 5 Komunikace | | | | 81 320,00 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | |
| 29 | 28611204 | Trubka kanalizační korugovaná SN 8 d 600*15*6000 | kus | 2,00 | 8 900,00 | 17 800,00 |
| 30 | 919441221R00 | Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm | kus | 2,00 | 7 500,00 | 15 000,00 |
| 31 | 919571114R00 | Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm | m | 12,00 | 60,00 | 720,00 |
| Celkem za | | 91 Doplnující práce na komunikaci | | | | 33 520,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 32 | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 359,55 | 15,00 | 5 393,22 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 5 393,22 |