



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			15 072,08	4
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			13 391,13	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			115 512,76	28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 151,15	0
712	Povlakové krytiny	PSV			158 661,34	38
764	Konstrukce klempířské	PSV			85 769,12	21
M21	Elektromontáže	MON			20 450,00	5
VN	Vedlejší náklady	VN			6 700,00	2
Cena celkem					416 707,58	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S: W492	ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka									
O: 01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A									
R: 01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A									
P.č. Číslo položky		Název položky		MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>								
1 6313101		Oprava podkladu pro položení nové krytiny- cementový potěr, vč. závlivky trhlin 33.4*10.35		m2	345.69000	43,60	15 072,08		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>								
2 90101		Ochrana střechy před povětrnostními vlivy při provádění prací		m2	345.69000	12,50	4 321,13		Vlastní	Indiv
3 90102		Dod+mont repase střešního výlezu vč. povrchové úpravy		ks	1.00000	2 410,00	2 410,00		Vlastní	Indiv
4 90103		Dod+mont hliníkový žebřík k výlezu - Z1		ks	1.00000	3 660,00	3 660,00		Vlastní	Indiv
5 90104		Ostatní nespecifikované práce při rekonstrukcích		hzs	100.00000	30,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukci</b>								
6 712300831R00		Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvě, 33.4*10.35		m2	360.01500	19,20	6 912,29	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
7 712300833R00		Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvě, (33.4+10.35)*2*0,15			345.69					
8 712300841RT2		Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° mechu s odškrabáním a silně znečištěné plochy porovnavací položka pro očištění beton potěru		m2	360.01500	36,90	13 284,55	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
9 721210823R00		Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti střešní , DN 125		m2	360.01500	31,90	11 484,48	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
10 9601		Demontáž hromosvodu na střeše		kus	3.00000	396,00	1 188,00	800-721	RTS 17/1	RTS 17/1
11 9602		Demontáž komínků ZTI		ks	1.00000	3 650,00	3 650,00		Vlastní	Indiv
12 9603		Demontáž stávajícího oplechování		ks	6.00000	261,00	1 566,00		Vlastní	Indiv
13 97901111R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím		m	88.00000	33,60	2 956,80		Vlastní	Indiv
14 979011121R00		Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží		t	20.98947	166,00	3 484,25	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
15 979081111R00		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km		t	41.97893	26,00	1 091,45	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
				t	20.98947	269,00	5 646,17	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	W492	ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka
O:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
R:	01	Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A
P.č.	Číslo položky	Název položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<i>Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku</i>									
16	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	188,90519	21,00	3 967,01	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	20,98947	230,00	4 827,58	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	41,97893	16,00	671,66	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	20,98947	2 610,00	54 782,52	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
<b>Díl: 99</b>						<b>1 151,15</b>			
20	999281211R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	10,37070	111,00	1 151,15	801-4	RTS 17/1	RTS 17/1
<b>Díl: 712</b>									
21	712311101R00	Povlakové krytiny Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu 33,4*10,35 (33,4*10,35)*2*0,15 1*4*0,3	m2	360,01500	19,90	7 164,30	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
<b>158 661,34</b>									

22	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	345,69					
23	712351111R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	13,125					
24	11163111R	Lak asfaltový penetrační: bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 360,015*0,4	m2	360,01500	106,00	38 161,59	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
25	628522501R	škelná mříž; horní strana posyp - bridlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	kg	144,00600	68,00	24 490,20	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1
26	628522699R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + fólie; spodní strana stahovací fólie; tl. 3,0 mm	m2	144,006	39,60	5 702,64	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
27	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	m2	414,01725	111,20	46 038,72	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
			%	414,01700	75,90	31 423,89	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
				1,42000	4 000,00	5 680,00	800-711	RTS 17/1	RTS 17/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S: W492 ul. Mjr. Nováka 34, Ostrava-Hrabůvka

O: 01 Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

R: 01 Oprava hydroizolace střechy Pavilonu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně				<b>85 769,12</b>			
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>							
28	76401	Dod+mont oplechování atiky K1a Kompletní prvek vč.OSB desky	m	44,00000	1 210,00	53 240,00		Vlastní	Indiv
29	76402	Dod+mont oplechování atiky K1b Kompletní prvek	m	43,50000	516,00	22 446,00		Vlastní	Indiv
30	76403	Dod+mont střešní vtok vč. potrubí K2 Kompletní prvek	ks	3,00000	1 810,00	5 430,00		Vlastní	Indiv
31	76404	Dod+mont ventilační hlavice ZT1 K3 kompletní prvek	ks	6,00000	451,00	2 706,00		Vlastní	Indiv
32	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	7,32000	266,00	1 947,12	800-764	RTS 17/1	RTS 17/1
		50 m vodorovně							
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>							
33	2101	Zpětná montáž hromosvodu na střeše vč.doplnění a výměny prvků vč. revize	ks	1,00000	20 450,00	20 450,00		Vlastní	Indiv
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>							
34	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 17/1	Indiv
35	005121020R	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava uzemění pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 17/1	Indiv
36	005121030R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraňování staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		RTS 17/1	Indiv
37	005211080R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 17/1	Indiv
38	005241010R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/1	Indiv
		<b>Dokumentace skutečného provedení</b> Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/1	Indiv

