

Položkový rozpočet

| | |
|-----------|--------------------------------|
| S: | Letiště CB úpravy u objektu 55 |
|-----------|--------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | | | |
| 2 | 132201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | | | |
| 3 | 174203301R00 | Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, hl.do 1,10 m | m | | | |
| 4 | 132203302R00 | Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 | m | | | |
| 5 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | | | |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 6 | 452311161R00 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 25/30 | m3 | | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 7 | 597092454RU4 | Krycí rošt ACO Multidrain,zatížení D 400,dl.500 mm, s podélnými pruty v mřížkové optice,tvárná litina D+M | kus | | | |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | |
| 8 | 916561111RT7 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm kolem objektu | m | | | |
| 9 | 28341255R | Lapač střešních splavenin PP hnědý D+M | kus | | | |
| 10 | 592271000R | Žlab ACO N100 0.0 l = 100 cm, š = 13 cm h 13/13 D+M | kus | | | |
| 11 | 58333665R | Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL D+M | m3 | | | |
| Díl: 93 | | Dokončovací práce inž.staveb | | | | |
| 12 | 938902102R00 | Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m | m | | | |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | |
| 13 | 721242803R00 | Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 + likvidace | kus | | | |
| CELKEM : | | | | | | 402 084,08 |