



KUJIP0184WSZ

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava fasády staré budovy“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

tel.:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu
pověřen Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro
oblast ekonomiky a majetkuIng. Radomír Janů, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
564 602 283, 724 650 175

70890749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

stavbyvedoucí (AO):

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

QATROSYSTEM, spol. s r.o.

Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod 580 01

Ing. Dušanem Čapkem, jednatelem

Ing. Dušan Čapek, Ing. Aleš Čapek

Ing. Aleš Čapek

+420 602 367 360

150 58 654

CZ15058654

Komerční banka, a.s.

113241521/0100

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 530

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava fasády staré budovy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava fasády staré budovy“, vypracované v 12/2016 dodavatelem QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod, IČO 150 58 654. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Realizace stavby je věcně i časově rozdělena do třech etap, jejichž podrobná specifikace je popsána v projektové dokumentaci. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.



- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
 - provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
 - provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejmeně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude respektovat provoz v budově, tj. školní výuku v období mimo školních prázdnin, bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den zpoždění.



3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Gymnázium Havlíčkův Brod, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod

3.2. Práce budou zahájeny:

I. etapa květen 2017

II. etapa květen 2018

III. etapa květen 2019

3.3. Zhotovitel je povinen úplně dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 30. 11. 2019.

Smluvní strany současně sjednávají tyto dílčí termíny dokončení jednotlivých etap:

I. etapa 30. 11. 2017

II. etapa 30. 11. 2018

III. etapa 30. 11. 2019

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěván mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.
Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	10 978 238,04 Kč
DPH 21%:	2 305 429,99 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	13 283 668,00 Kč

slovy: třináct milionů dvě stě osmdesát tři tisíc šest set šedesát osm korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH;

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy nebo jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, při současném splnění podmínek dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a příslušné změny nejsou v rozporu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitel, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a částí. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „Gymnázium Havlíčkův Brod – oprava fasády staré budovy“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce

trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a dohledu státní památkové péče a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.



7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a kontrolu státní památkové péče.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Pokud nebude dohodnuto jinak, bude dílo předáváno po dokončení dílčích etap v termínech stanovených v čl. 3, odst. 3.3. této Smlouvy. Pro předávání díla po etapách platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou etapu všechna ustanovení tohoto článku.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na probíhající výuku v době mimo školních prázdnin (např. regulace hlučných prací v období maturit). Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele pro věci technické uvedené v čl. 1 této Smlouvy.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod, IČO 150 58 654

Koordinátor BOZP: PREPO – TEAM s. r. o., Liboměřice 30, Slatiňany, IČO 259 54 580

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.14. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelům reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatel, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením každé dílčí etapy díla v termínu dle odst. 3.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,07 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě



12.1.4. pokud zhotovitel ne zahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstoupující smluvní straně.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Vypovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

13.6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)


V Havlíčkově Brodě, dne 17. 05. 2017

V Jihlavě, dne 17. 05. 2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Ing. Dušan Čapek
jednatel



Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku



Stavba : **Gymnázium Havlíčkův Brod -
oprava fasády staré budovy**

Zhotovitel : QATROSYSTEM, spol. s r.o.
Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod 580 01

Zadavatel : Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava 587 33, IČ: 708 90 749

Projektant: Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 150 58 654

Poznámka : Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. pro rok 2016 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace položky definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz.
Pokud je v soupise použita individuální položka, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem a v ostatním se pak řídí technickými a kvalitativními podmínkami tohoto sborníku, k němuž popsany druh stavební práce přísluší.


Základ pro sníženou DPH :	0,00 Kč
Snížená DPH : 15%	0,00 Kč
Základ pro základní DPH :	10 978 238,04 Kč
Základní DPH : 21%	2 305 429,99 Kč
Cena celkem :	13 283 668,00 Kč

Datum:


Datum: 20.4.2017

Jméno:

Jméno: Ing. Dušan Čapek - jednatel



Za zadavatele



Za zhotovitele

Pokyny pro vyplnění

List č.2

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

údaje o firmě, místo, datum, jméno

ceny stavebního řešení a VN v rekapitulacích etap na dvě desetinná místa

jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

POKYNY PRO PRÁCI SE SOUPISEM PRACÍ:

- 1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.
- 2) Součástí uložení výkopku a skládku je i Protokol o vyluhovatelnosti odpadů a třídy vychovatelnosti podle přílohy 2 vyhlášky č.294/2005 Sb. Náklad na tento protokol musí uchazeč započítat do položky skládkovného.
- 3) Součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky PSV) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.
- 4) Nedílnou přílohou soupisu prací je mimo jiné projektová dokumentace stavby.
- 5) U položek, kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka, je dodávka a montáž součástí jedné položky a takto musí být uchazečem o veřejnou zakázku oceněna.
- 6) V případě, že uchazeč činící nabídku nebude schopen určit rozsah či věcnou náplň některé z položek z výkazu výměr, je povinen v rámci zadávacího řízení učinit dotaz za účelem zjištění náplně položky, jestliže tak neučiní, bere se, že je mu obsah všech položek znám a v průběhu stavby nebude brán zřetel na případná nedorozumění a požadavky na vícepráce vzniklé nepochopením rozsahu a obsahu jednotlivých položek.
- 7) Je-li uvedeno v názvu položky D+M, jedná se o dodávku včetně montáže, součástí takové položky je kromě hlavního materiálu i pomocný materiál nutný k montáži (lepidla, hmoždinky, šrouby, apod.)
- 8) U veškerých položek (pokud není u položky uvedeno jinak) je množství uvedeno bez prořezu, prořez je nutné započítat do cen položek dle zvyklostí dodavatele, požadavky na vícepráce z titulu vzniku prořezu nebudou v rámci stavby uznány jako oprávněné.
- 9) Položky převzaté z cenové soustavy RTS. Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy RTS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky).
- 10) Tyto pokyny platí pro všechny jednotlivé soupisy prací.
- 11) U žádné z položek soupisu prací nesmí být jako nabídková cena uvedeno 0,-Kč.
- 12) Jednotlivé dílčí soupisy obsahují pro snazší výpočet a ulehčení práce potencionálního dodavatele činícího nabídku vzorce pro výpočet celkových cen za položku a celé oddíly, tyto vzorce a vzájemné provázání celých souborů musí však potencionální dodavatel zkontrolovat a případně provést opravu jím zjištěných nesprávných vzorců a jednotlivých návazností. Pokud tak dodavatel neučiní, či učiní nesprávně a bude tento fakt mít vliv na neúplnost či nesprávnost nabídky, může zadavatel tuto nabídku bez dalšího hodnocení vyřadit z hodnocení.
- 13) Součástí dodávky stavby jsou veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné :
 - 1) Revize:
Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí, inženýrských sítí nebo stavebních prací.
 - 2) Individuální a komplexní vyzkoušení:
Do této položky patří náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
 - 3) Zkušební provoz:
Do této položky patří náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.

Rekapitulace rozpočtů

List č.4

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	ETAPA I	3 461 657,82 Kč		3 461 657,82 Kč
2	ETAPA II	3 887 492,18 Kč		3 887 492,18 Kč
3	ETAPA III	3 629 088,04 Kč		3 629 088,04 Kč
	celkem	10 978 238,04 Kč		10 978 238,04 Kč

Rekapitulace I.ETAPA

List č.5

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	Stavební řešení I.ETAPA	3 194 193,82 Kč		3 194 193,82 Kč
2	Vedlejší náklady I.ETAPA	267 464,00 Kč		267 464,00 Kč
	celkem	3 461 657,82 Kč		3 461 657,82 Kč

Rekapitulace II.ETAPA

List č.6

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	Stavební řešení II.ETAPA	3 404 162,18 Kč		3 404 162,18 Kč
2	Vedlejší náklady II.ETAPA	483 330,00 Kč		483 330,00 Kč
	celkem	3 887 492,18 Kč		3 887 492,18 Kč

Rekapitulace III.ETAPA

List č.7

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	Stavební řešení III.ETAPA	3 502 888,04 Kč		3 502 888,04 Kč
2	Vedlejší náklady III.ETAPA	126 200,00 Kč		126 200,00 Kč
	celkem	3 629 088,04 Kč		3 629 088,04 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka: Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy I.ETAPA

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
58733 Jihlava

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749


Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o.
Kyjovská 3578
Havlíčkův Brod 580 01

IČ: 15058654
DIČ: CZ15058654

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 527 108,71
PSV			631 551,61
MON			35 533,50
Vedlejší náklady			267 464,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 461 657,82

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 461 657,82 CZK
Základní DPH	21 %	726 948,14 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	4 188 605,96 CZK
--------------------------	-------------------------



dne 20.4.2017

Ing. Dušan Čapek - jednatel
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			23 819,92
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			3 951,90
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			54 083,22
5	Komunikace	HSV			66 771,69
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 922,23
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 713 744,96
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 587,98
64	Výplně otvorů	HSV			52 742,57
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			225 581,98
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			13 993,71
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 529,58
97	Prorážení otvorů	HSV			230 129,21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			112 249,76
711	Izolace proti vodě	PSV			10 789,15
712	Živičné krytiny	PSV			10 088,90
713	Izolace tepelné	PSV			6 064,68
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 474,41
764	Konstrukce klempířské	PSV			287 115,73
767	Konstrukce zámečnické	PSV			24 408,86
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			401,40
772	Kamenné dlažby	PSV			13 485,59
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			26 092,01
783	Nátěry	PSV			201 138,17
784	Malby	PSV			41 492,71
M21	Elektromontáže	MON			35 533,50
VN	Vedlejší náklady	VN			267 464,00
Cena celkem					3 461 657,82

Položkový rozpočet

S:	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy I.ETAPA
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				23 819,92		0,00
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	3,40500	24,90	84,78	0,00	0,00
		Položka použita pro odstranění dlažby z kostek pro hydroizolační souvrství. (10,95+0,3+0,1)*0,3		3,40500				
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	3,40500	101,50	345,61	0,00	0,00
		Položka použita pro odstranění podkladu dlažby z kostek pro hydroizolační souvrství. (10,95+0,3+0,1)*0,3		3,40500				
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	29,06500	39,80	1 156,79	0,00	0,00
		Dvůr ul.Štáflova: : (7,8*0,6)+(4,6*1)+(5,05*0,5)+(2,5*1)+(2,1*2)+(5,8*1,8)+(1,2*0,1)		29,06500				
4	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	29,06500	101,50	2 950,10	0,00	0,00
		Dvůr ul.Štáflova: : 29,065		29,06500				
5	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	25,52630	347,00	8 857,63	0,00	0,00
		Dvůr ul.Štáflova: : (1,5*6)+(0,75*0,2)+(0,2*0,4)+(1*1)/2+(6,85*1,1)+(5,2*0,5)		19,86500				
		(7,6*0,15)+(0,8*1)+(0,5*0,35)+(4,6*0,35)+(3,7*0,2)+(1,45*1,65)/2		5,66130				
6	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	25,52630	84,70	2 162,08	0,00	0,00
		25,5263		25,52630				
7	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	28,90000	94,30	2 725,27	0,00	0,00
		Dvůr ul.Štáflova: : 3,8*2+1,5*2+14,3		24,90000				
		Oplocení: : 4		4,00000				
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,49400	890,00	1 329,66	0,00	0,00
		Výkop pro obrubník - dvůr ul.Štáflova: : (3,8*2+1,5*2+14,3)*0,3*0,2		1,49400				
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,49400	34,70	51,84	0,00	0,00
		1,4940		1,49400				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,49400	15,00	22,41	0,00	0,00

11	167101101R00	1,4940 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,49400	174,00	259,96	0,00	0,00
12	162201102R00	1,4940 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1,49400	34,70	51,84	0,00	0,00
13	175101201R00	1,4940 Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	0,49800	558,00	277,88	0,00	0,00
		Obsyp ve dvoře ul.Štářlova: : (3,8*2+1,5*2+14,3)*0,2*0,1		0,49800				
14	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	0,49800	231,50	115,29	0,00	0,00
		0,4980		0,49800				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,99600	250,50	249,50	0,00	0,00
		1,4940-0,4980		0,99600				
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,99600	260,00	258,96	0,00	0,00
		0,9960		0,99600				
17	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	72,00000	20,90	1 504,80	0,00	0,00
		Dvůr ul.Štářlova: : 15*4,8		72,00000				
18	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	72,00000	19,00	1 368,00	0,00	0,00
		Dvůr ul.Štářlova: : 15*4,8		72,00000				
19	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	72,00000	0,66	47,52	0,00	0,00
		72		72,00000				
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				3 951,90		4,54
20	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,61850	2 330,00	3 771,11	2,53	4,09
		Základ venkovního schodu: : (2,8*0,6)*0,6+(3,1+0,6)*0,3*0,55		1,61850				
21	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těžného tl.do 10 cm	m2	2,79000	64,80	180,79	0,16	0,45
		Položka použita pro podklad základu. (2,8*0,6)+(3,1+0,6)*0,3		2,79000				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				54 083,22		11,34
22	317235811RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím cihlami, s použitím suché maltové směsi	m3	2,90520	5 780,00	16 792,06	1,80	5,23
		Položka použita pro dodatečné vyzdění průběžné římsy S25. 0,3*0,24*(11,05+0,5+3,8+3,7+3+18,3)		2,90520				
23	31723R1	Úprava tvaru cihel pro vyzdění průběžné římsy	m3	2,90520	1 255,00	3 646,03	0,00	0,00
		Položka použita pro dodatečné vyzdění průběžné římsy S25. 0,3*0,24*(11,05+0,5+3,8+3,7+3+18,3)		2,90520				
24	900 R04	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7	h	16,00000	300,00	4 800,00	0,00	0,00
		Položka použita pro vyztužení průběžné římsy S25 - odborné zednické práce.						

25	Specifikace1	Tyč závitová M12, DIN 975, nerez pevnost 8.8 98*0,3*1,33	m	39,10200	117,00	4 574,93	0,00	0,03
26	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 8 cm Část E, F a G - soklová část. Soklová nadzemní část : 53,5905/100*30 Soklová podzemní část : 13,815/100*30	m2	20,22170	250,00	5 055,43	0,05	1,07
27	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 15 cm Část E, F a G - soklová část. Soklová nadzemní část : 53,5905/100*20 Soklová podzemní část : 13,815/100*60	m2	19,00710	461,50	8 771,78	0,13	2,42
28	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi Zazdívka parapetu demontovaného okna v 2.NP. (2,2*0,5)*0,65	m3	0,71500	4 605,00	3 292,58	1,74	1,24
29	317122651R00	Doplnění říms betonových.vyložených do 50cm Položka je použita pro opravu železobetonové střešní římsy z 30%. Obsahuje vybetonování železobetonem C20/25 (s výztuží), bednění zřízení a odstranění. Montáž a dodávka materiálu. (3,1*2+7,15+18,6)/100*30	m	9,58500	746,00	7 150,41	0,14	1,35
Díl: 5		Komunikace				66 771,69		35,44
30	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Položka použita pro kladení kamenných dlaždic do šterkového lože fr.4-8mm tl.3cm. (7,8+4,8+3,6+2,75)*0,6	m2	11,37000	137,00	1 557,69	0,07	0,82
31	451579877R1	Příplatek za další 1cm šterkopísku (7,8+4,8+3,6+2,75)*0,6	m2	11,37000	7,40	84,14	0,02	0,23
32	Specifikace2	Dlažební deska - žula tryskaná 400/600/60mm (7,8+4,8+3,6+2,75)*0,6	m2	11,37000	2 205,00	25 070,85	0,16	1,77
33	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těžného tl.do 10 cm (7,8+4,8+3,6+2,75)*0,6	m2	11,37000	64,80	736,78	0,16	1,84
34	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těžného nad 10cm (7,8+4,8+3,6+2,75)*0,6*5	m2	56,85000	8,00	454,80	0,02	1,15
35	59681R1	Vytvoření otvoru v kamenné desce pro větrací , hlavici pr.150mm 2	kus	2,00000	426,00	852,00	0,00	0,00
36	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm Chodník :	m2	48,48750	274,50	13 309,82	0,11	5,33

		$(10,95+0,3+0,1)*0,3$ Dvůr: : $(1,5*6,2)+(1*1)/2*2+(6,85+3)*1,25+(5,2*0,5)+(0,4*0,35)$ $(6,05*1,5)+(1,2*3,05)+(2,5*2,75)+(1,2*0,1)$		3,40500				
37	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	3,40500	24,90	84,78	0,00	0,00
		$(10,95+0,3+0,1)*0,3$		3,40500				
38	Specifikace3	Dlažební kostka drobná	t	9,01650	1 650,00	14 877,23	1,00	9,02
		5m2/1tuna: : $(25,3525+19,73)/5$		9,01650				
39	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	45,08250	64,80	2 921,35	0,16	7,30
		45,0825		45,08250				
40	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm	m2	240,41250	8,00	1 923,30	0,02	4,87
		48,0825*5		240,41250				
41	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm Dvůr ul.Štáflova: : $3,8*2+1,5*2+14,3$	m	24,90000	185,50	4 618,95	0,12	3,11
				24,90000				
42	721R1	Demontáž a zpětná montáž dvorní vpusti	kus	1,00000	280,00	280,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				8 922,23		0,48
43	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm Položka použita pro vyrovnání povrchu vnitřního zdiva po vybourání oken - 50% plochy ostění, parapetu a nadpraží.	m2	1,91250	153,50	293,57	0,04	0,07
		$((2,20+2,55)*2+(0,45+1)*2*2)*0,25/2$		1,91250				
44	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdřením do tl. 8 cm Položka použita pro vyrovnání povrchu vnitřního zdiva po vybourání oken - 50% plochy ostění, parapetu a nadpraží.	m2	1,91250	250,00	478,13	0,05	0,10
		$((2,20+2,55)*2+(0,45+1)*2*2)*0,25/2$		1,91250				
45	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi $(2,20+2,55)*2+(0,45+1)*2*2$	m	15,30000	58,20	890,46	0,00	0,04
				15,30000				
46	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi $((2,4+2,55)*2+(0,45+1)*2*2)*0,25$	m2	3,92500	544,00	2 135,20	0,03	0,14
				3,92500				
47	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková 2,4*0,5	m2	1,20000	330,00	396,00	0,03	0,03
				1,20000				
48	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi $(2,4+0,5*2+2,55*2+0,5*2)*0,5+(1+0,45+0,5*2)*2*2*0,5$	m2	9,65000	158,50	1 529,53	0,01	0,10
				9,65000				
49	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů $(2,2*2,45)+(2,2*2,55)+(1,25*2,45)*22+(1,52*2,45)+(2,1*3,7)$	m2	89,86900	35,60	3 199,34	0,00	0,00
				89,86900				

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 713 744,96		78,42
50	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem Plocha 1.-3.NP a štít : 518,277-(2,03*0,52) Plocha 1.PP soklová nadzemní část : 53,5905 Plocha soklová podzemní část : 13,815	m2	584,62690	45,00	26 308,21	0,00	0,00
51	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Plocha 1.-3.NP a štít : 518,277 Plocha 1.PP soklová nadzemní část : 53,5905	m2	571,86750	18,00	10 293,62	0,00	0,01
52	622-R1	Vysátí zdiva průmyslovým vysavačem od prachu, příprava pro aplikaci stěrkové izolace Část G soklová podzemní část : 13,815	m2	13,81500	60,00	828,90	0,00	0,00
53	622421146R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5 Část A, B, C a D na 100% plochy 1.-3.NP a štítu - postřik, jádro, penetrační nátěr a vrchní omítka štuková. Pohled severní štít : (10,75*12,85)+(2,85/2*1,45+2,3/2*1,8)*2 (3,1+(3,8*2)+2,75)*(0,35+0,15) Pohled severní : (22*12,85)+(3,35*1)*2 (22+0,3)*(0,35+0,15)+(0,35*0,15) Pohled západní : (6,8*12,85)+(2,65*1)*2 6,8*(0,35+0,15) Ostění a nadpraží : (((0,8*2+0,25)*2+(2,27*2+2,03)+(2,27*2+1,08)*22+(2,5*2+2,03))*0,21 (2,27*2+1,35)*0,21 Odpočet otvorů : -(0,25*0,8)*2-(2,03*2,27)-(1,08*2,27)*22-(2,03*2,5)-(1,35*2,27) -(2,1*3,12)-(2,85*2+2)*0,2 Průběžná římsa : (11,05+3,8+3,7+3,15+18,3)*(0,16+0,16)	m2	518,27700	853,00	442 090,28	0,07	34,49
54	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm Část A, B, C a D vyrovnávací omítka na 100% plochy 1.-3.NP a štítu.	m2	518,27700	188,50	97 695,21	0,02	12,31

55	622421121R1	518,277 Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená Část A2 - výšková kóta +10 - vodorovný pruh mezi okny a svislý pruh na štítě. $((1,48*6,17)-(1,18*2,95))*2+(0,33+1,53+1,96*4+1,25+2,3+1,28+0,38)*0,76$	m2	518,27700 22,63280	124,50	2 817,78	0,03	0,69
56	622421121R2	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená Část A3, A5 a C - výšková kóta +20 - štít, dekorativní výzdoba a 1.NP na 60% plochy. 518,277/100*60	m2	310,96620 310,96620	248,00	77 119,62	0,06	19,04
57	622421121R3	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená Část A4 - výšková kóta +25 - svislé pruhy na štítě. $(1,18*2,95)*2$	m2	6,96200 6,96200	310,00	2 158,22	0,08	0,53
58	62247R1	Omitka stěn vnější z SMS minerální slož.V stříkaná Část B - dekorativní vápenocementová omítka s hrubou stříkanou strukturou tl.20mm. Pohled severní štít : $(0,8+0,3)*6,12*2+(0,45*4,15)*2+(0,4*0,35)*2+(1,5*0,75)+(1,25*1,05)$ Pohled severní : $(0,33+1,53+1,96*4+1,25)*6,12$ Pohled západní : $(2,3+1,28+0,38)*6,12$	m2	111,16570 6,96200 19,91650 67,01400 24,23520	1 183,00	131 509,02	0,05	5,02
59	62247R2	Omitka stěn vnější z SMS minerální slož.V stříkaná Část D - dekorativní plastická vápenocementová omítka s hrubou stříkanou strukturou tl.50mm. Pohled severní štít : $(1,2+1,17)/2*0,6*2$	m2	1,42200 53,59050	2 957,00	4 204,85	0,11	0,16
60	622434173R1	Omitkový sanační systém - vyrovnávací omítka Část E a F soklová nadzemní část 1.PP- skladba vyrovnávací omítky dle směrnice WTA - celkem tl.25mm. Pohled severní štít : 10,95*1,5 Pohled severní : $(3,1*0,68)+(0,6*0,85)+(18,3-0,4)*0,7$ $(3,3*2,35)+(0,95*2+1)*2,35+(1+4,85+0,35+5,2+1,35)*0,25$ Pohled západní : $(3,8*0,95)+(3*0,8)$ ostění a nadpraží : $(2,15*2+0,95)*0,2$ odpočet otvorů : $-(0,9*2)-(1*0,5)*2$	m2	53,59050 16,42500 15,14800 17,75750 6,01000 1,05000 -2,80000	650,00	34 833,83	0,03	1,60
61	622434173R00	Omitkový sanační systém,3vrst.	m2	53,59050	700,00	37 513,35	0,03	1,60

		Část E a F soklová nadzemní část: skladba omítky dle směrnice WTA						
		sanační přednástřík						
		sanační omítka ve dvou vrstvách - celkem tl.25mm						
62	62243R1	53,5905 Štuková sanační vrstva	m2	53,59050	172,00	9 217,57	0,00	0,11
		Část E a F - soklová nadzemní část.						
63	62243R2	53,5905 Fluátování zdiva a spár před provedením sanačních , omítek vč.následně neutralizace a vč.materiálu	m2	53,59050	78,00	4 180,06	0,00	0,03
		Část E a F soklová nadzemní část.						
64	622481211RT2	53,5905 Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	9,92250	180,50	1 791,01	0,00	0,04
		(1+0,95)*2,35+(3,3*2,35)/2+(1+4,85)*0,25						
65	900 R04	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7	h	37,25000	300,00	11 175,00	0,00	0,00
		Položka použita pro provedení profilace soklové římsy - odborné zednické práce 1hod./1bm.						
66	Specifikace4	10,95+3,8+3,7-2,1+3+18,3-0,4 Malta SMS - sanační dle WTA	kg	37,25000 149,00000	16,00	2 384,00	0,00	0,15
		Materiál pro profilaci soklové římsy - spotřeba 25kg/m2.						
		(10,95+3,8+3,7-2,1+3+18,3-0,4)*0,16*25						
67	Specifikace5	Šablona na soklovou římsu	kus	1,00000	828,00	828,00	0,03	0,03
		Výroba včetně materiálu.						
68	622451145R00	1 Omítka vnější stěn, MC, ocelí hlazená, slož. 1 - 2	m2	1,00000 13,81500	498,50	6 886,78	0,06	0,79
		Část G - Hydroizolační souvrství - soklová podzemní část - vyrovnávací cementová malta hladká.						
		Pohled severní štít: :						
		10,95*0,3						
		Pohled severní: :						
		(3,1*0,6)+(0,6+18,3-4,6+0,35+5,2+1,35)*0,3						
		Pohled západní: :						
		(2,9+3)*0,3+(0,9*0,6)						
69	62231R1	Přikotvený extrudovaný polystyren na římsu, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,67000	702,00	1 874,34	0,01	0,03
		Přikotvený extrudovaný polystyren na podstřešní římsu - šířka 200mm, na tl.50mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou						
		ozn.A6 - montáž včetně dodávky materiálu i spojovacích prvků.						
		((3,1*2)+7,15)*0,2						
70	622471319R00	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 5	m2	518,27700	247,00	128 014,42	0,00	0,37
		Matná fasádní barva na bázi siloxanové pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páru. Nátěr vysychá bez prnutí, je mikroporézní, vodoodpudivý, odolný proti nepříznivým vlivům počasí a životního prostředí. Obsahuje ochranný film proti řasám a houbám.						

			Plocha 1.-3.NP a štít: :						
			518,277		518,27700				
71	622471317R00		Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	53,59050	185,00	9 914,24	0,00	0,03
			Matná fasádní barva na bázi siloxanové pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páru. Nátěr vysychá bez pnutí, je mikroporézní, vodoodpudivý, odolný proti nepříznivým vlivům počasí a životního prostředí. Obsahuje ochranný film proti řasám a houbám.						
			Plocha 1.PP - soklová nadzemní část: :						
			53,5905		53,59050				
72	622471931R00		Příplatek za vícebarevné provádění	m2	571,86750	4,55	2 602,00	0,00	0,06
			Plocha 1.-3.NP a štít: :						
			518,277		518,27700				
			Plocha 1.PP - soklová nadzemní část: :						
			53,5905		53,59050				
73	62247R3		Příplatek za protiplísňovou přísadu	m2	571,86750	9,60	5 489,93	0,00	0,06
			Plocha 1.-3.NP a štít: :						
			518,277		518,27700				
			Plocha 1.PP: :						
			53,5905		53,59050				
74	620991121R00		Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	229,95840	35,70	8 209,51	0,00	0,01
			1x před hrubými zednickými pracemi, 1x před štukovou vrstvou, 1x před fasádním nátěrem.						
			$((0,25*0,8)*2+(2,03*2,27)+(2,03*2,5)+(1,08*2,27)*22+(1,35*2,27))*3$		201,24840				
			$((2,1*3,7)+(0,9*2))*3$		28,71000				
75	620991121R00		Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	5,38000	35,70	192,07	0,00	0,00
			Položka použita pro zakrytí kamenných zárubní a schodů.						
			$((3,5*2+2,1)+(3,45*2+2))*0,2$		3,60000				
			$(2,3*0,5)+(2,1*0,3)$		1,78000				
76	900 R03		HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	40,00000	280,00	11 200,00	0,00	0,00
			Práce nezahrnuté v položkách - odborné stavební práce.						
			8*5		40,00000				
77	900 R02		HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	40,00000	250,00	10 000,00	0,00	0,00
			Práce nezahrnuté v položkách - pomocné stavební práce.						
			8*5		40,00000				
78	629451112R00		Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	59,50000	75,10	4 468,45	0,02	1,26
			40,5+6,9*2+5,2		59,50000				
79	S1		Nadokenní římsa s ozdobnými prvky, dl.2,63m, odstín 2 "bílá káva"	kus	1,00000	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00
			Bezpečná cena 1 ks - 18410 Kč						
			Výroba formy, výroba a osazení štukátorského prvku, včetně materiálu.						

80	S2	Nadokenní římsa s ozdobnými prvky, dl.3,26m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 22820 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	1,00000	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00
81	S3	Nadokenní římsa s ozdobnými prvky, dl.1,68m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 11760 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	6,00000	11 760,00	70 560,00	0,00	0,00
82	S4	Podokenní římsa s konzolkami, dl.2,37m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 11376 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	1,00000	11 376,00	11 376,00	0,00	0,00
83	S5	Podokenní římsa s konzolkami, dl.3m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 14410 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	1,00000	14 410,00	14 410,00	0,00	0,00
84	S6	Podokenní římsa s konzolkami, dl.1,42m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 6816 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	6,00000	6 816,00	40 896,00	0,00	0,00
85	S7	Podokenní římsa s konzolkami, dl.3m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 13510 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	1,00000	13 510,00	13 510,00	0,00	0,00
86	S8	Podokenní římsa s konzolkami, dl.1,42m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 6390 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	6,00000	6 390,00	38 340,00	0,00	0,00
87	S9	Dekoratивní výzdoba mezi okny 2,37x1,79m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 15910 Kč Příplatek za provedení dekorativní výzdoby včetně výroby šablon a materiálu.	kus	1,00000	15 910,00	15 910,00	0,00	0,00
88	S10	Dekoratивní výzdoba mezi okny 3x1,79m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 17980 Kč Příplatek za provedení dekorativní výzdoby včetně výroby šablon a materiálu.	kus	1,00000	17 980,00	17 980,00	0,00	0,00
89	S11	Dekoratивní výzdoba mezi okny 1,42x1,79m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 9760 Kč Příplatek za provedení dekorativní výzdoby včetně výroby šablon a materiálu.	kus	6,00000	9 760,00	58 560,00	0,00	0,00
90	S12	Dekoratивní prvek 60x280x60mm, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 680 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	20,00000	680,00	13 600,00	0,00	0,00

91	S13	20 Dekorativní prvek 120x170x70mm, odstín 1 lomená bílá Bezpečná cena 1 ks - 754 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukátorského prvku, včetně materiálu.	kus	20,00000 138,00000	754,00	104 052,00	0,00	0,00
92	S14	138 Podokenní římsa po půdními okny, dl.1,26m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 4788 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukátorského prvku, včetně materiálu.	kus	1,00000	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00
93	S15	Dekorativní prvek na štitě 1400x650x70mm, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 6775 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukátorského prvku, včetně materiálu.	kus	1,00000	6 775,00	6 775,00	0,00	0,00
94	S16	Dekorativní prvek na štitě 40x700x60mm, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 1332 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukátorského prvku, včetně materiálu.	kus	36,00000	1 332,00	47 952,00	0,00	0,00
95	S17	Dekorativní prvek na štitě 115x300x40mm, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 1620 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukátorského prvku, včetně materiálu.	kus	6,00000	1 620,00	9 720,00	0,00	0,00
96	S18	Bosáž šířka 350mm, mezery cca 30mm, hloubka 20mm Bezpečná cena 1 m2 - 1220 Kč Příplatek za provedení bosáže. (10,75+3,8+1,6+3+18,3-2)*3,07+(1,45*1,14)*2 odpočet otvorů: : -(1,08*2,27)*6-(1,35*2,27)	m2	94,36340	1 220,00	115 123,35	0,00	0,00
97	S19	Bosáž šířka 300, 170, mezery cca 30mm, hl. 20mm Bezpečná cena 1 m2 - 1410 Kč Příplatek za provedení bosáže. (1,42*0,85)*2	m2	2,41400	1 310,00	3 162,34	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 587,98		1,10
98	632922952R00	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel. terče plast. Dlažba bude uložena na terčích/podložkách, s min.spárou 4mm. Horní strana terčů bude opatřena náliskem pro vymezení spáry. Pod podložkami bude provedena ochranná vrstva - přířez fólie z PVC-P.	m2	8,87750	748,00	6 640,37	0,00	0,00
99	Specifikace6	3,35*2,65 Barevná plošná dlažba tryskaná 400x400x40mm (3,35*2,65)*1.05	m2	8,87750 9,32140 9,32140	423,50	3 947,61	0,12	1,10
Díl:	64	Výplně otvorů				52 742,57		0,43

100	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2, ozn.O2 2	kus	2,00000	344,50	689,00	0,04	0,08
101	641954451R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 10 m2, ozn.O1 1	kus	1,00000	657,00	657,00	0,10	0,10
102	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou (2,2+2,55)*2+(0,45+1)*2*2	m	15,30000	79,20	1 211,76	0,00	0,00
103	64196R1	Těsnění spár otvorových prvků Montáž parotěsné a paropropustné uzávěry s perlíčkou k zapracování do omítky vnější, včetně dodávky materiálu, š.100mm. (2,03+2,5)*2+(0,25+0,8)*2*2	m	13,26000	71,00	941,46	0,00	0,00
104	64196R2	Těsnění spár otvorových prvků Montáž parotěsné a paropropustné uzávěry interiérové, včetně dodávky materiálu, š.100mm. (2,2+2,55)*2+(0,45+1)*2*2	m	15,30000	49,00	749,70	0,00	0,00
105	641R1	Dodávka okna dřevěného špaletového ozn.O1 Vnější rozměr 2030x2500mm, vnitřní stavební šířka 2180mm, výška 2550mm. Špaletové okno ze dřeva v provedení euro, šestidílné s poutcem v horní části, spodní křídla i křídla světlíku otevíravá dovnitř - replika původních oken. Zasklení tepelně izolační skla čirá, otevírání: kliky a distančníky bronz, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.	kus	1,00000	24 677,00	24 677,00	0,20	0,20
106	641R2	Dodávka okna dřevěného ozn.O2 Dřevěné atyp okno jednokřídle - replika pův.oken bez historické hodnoty. Vnější rozměry 250x800mm, vnitřní stavební šířka 430mm a výška 1000mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: kliky bronz, barva dle původních: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.	kus	2,00000	4 006,00	8 012,00	0,01	0,01
107	641R3	2 Repas vchodových dveří ozn.D1, 1700x3500mm Provede se repas původních dveří 1700x3500mm včetně zachování všech zdobných prvků. Dveře umístěny za kamenné ostění. Dotěsnění dveří, syntetický nátěr - 1x základní a 2x email v původní barvě a výměna 2 zasklení za původní.	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
108	641R4	1 Doprava oken od výrobce na místo realizace	km	50,00000	26,00	1 300,00	0,00	0,00
109	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm, včetně dodávky parapetní desky š. 25 cm 2,5	m	2,50000	456,00	1 140,00	0,01	0,03
110	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm Dodávka materiálu včetně krytek. 0,55*2	m	1,10000	331,50	364,65	0,01	0,01
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				225 581,98		21,58
111	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m (0,5+10,95+1,5)*(13,2+1,5)+(6*2,5)	m2	603,89870	55,80	33 697,55	0,02	14,65

		$3,8 \cdot (13,2+1) + (18,3+0,5) \cdot (13,2+0,7) + (4,25 \cdot 2,35) / 2$ $(3,7+3-1,5) \cdot 5,85 + (3+2,2) \cdot 9,2$		320,27370					
				78,26000					
112	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 Oprava započtena na dobu 6 měsíců. 603,8987*6	m2	3 623,39220	20,00	72 467,84	0,00	3,70	
113	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové (14,45+24,1+5,2)*7+6	m	312,25000	52,80	16 486,80	0,01	1,98	
				312,25000					
114	944942101R00	Záchytné ohrazení na kov. konzolách, do 60° 16,5	m	16,50000	318,00	5 247,00	0,03	0,45	
				16,50000					
115	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken $14,45 \cdot (13,2+1,5) + (6 \cdot 2,5) + 2 \cdot (13,2+2)$ $3,8 \cdot (13,2+1) + 18,8 \cdot (13,2+0,7) + 2 \cdot (13,2+0,6)$ (3,7+1,5)*5,85+(3+2,2)*9,2	m2	678,95500	12,30	8 351,15	0,00	0,00	
				257,81500					
				342,88000					
				78,26000					
116	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 678,955*6	m2	4 073,73000	2,00	8 147,46	0,00	0,00	
				4 073,73000					
117	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 3,5	m	3,50000	156,00	546,00	0,02	0,09	
				3,50000					
118	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 3,5*6	m	21,00000	42,60	894,60	0,00	0,05	
				21,00000					
119	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m 603,8987	m2	603,89870	38,40	23 189,71	0,00	0,00	
				603,89870					
120	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 678,955	m2	678,95500	7,40	5 024,27	0,00	0,00	
				678,95500					
121	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 3,5	m	3,50000	41,30	144,55	0,00	0,00	
				3,50000					
122	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 25*2+2*3	m2	56,00000	82,00	4 592,00	0,00	0,07	
				56,00000					
123	941R1	Montáž a demontáž stav.vrátku do 100kg 2	kus	2,00000	800,00	1 600,00	0,04	0,08	
				2,00000					
124	941R2	Pronájem stav.vrátku do 100kg 2kusyx183dnů: : 2*183	den	366,00000	10,00	3 660,00	0,00	0,00	
				366,00000					
125	941R3	Montáž stavebního výtahu do 200 kg v 10-20 m, k postavenému lešení 1	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00	0,30	0,30	
				1,00000					
126	941R4	Demontáž stavebního výtahu do 200 kg v 10-20 m, u postaveného lešení 1	kus	1,00000	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	
				1,00000					
127	941R5	Pronájem lehkého stavebního výtahu do 200 kg, pro dopravu materiálu, výška 10-20 m	den	153,00000	200,00	30 600,00	0,00	0,00	

128	941R6	153 Doprava výtahu na staveniště a zpět do půjčovny 2*25	km	153,00000 50,00000	32,00	1 600,00	0,00	0,00
129	941R7	Zakrytí podlahy terasy OSB deskou tl.22mm a, geotextilií 500g/m2, pro lešení a pohyb pracovníků 3,35*2,65	m2	8,87750	220,00	1 953,05	0,01	0,09
130	941R8	Příplatek za provedení lešení na schodišti, včetně materiálu 1	kus	1,00000 1,00000	1 020,00	1 020,00	0,12	0,12
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				13 993,71		0,00
131	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří (2,03*2,27)+(1,08*2,27)*22+(2,03*2,5)+(1,35*2,27)+(0,25* 0,8)*2 (1,7*3,5)+(0,9*2)	m2	74,83280 67,08280	33,30	2 491,93	0,00	0,00
132	952901110R1	Čištění mytím vnitřních ploch oken a dveří ((2,2*2,45)+(1,25*2,45)*22+(2,2*2,55)+(1,52*2,45))*3 (0,45*1)*2+(1,7*3,5)+(0,9*2)	m2	254,94700 246,29700	33,30	8 489,74	0,00	0,00
133	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách 3,05*2,35+22*3+6,7*2,6	m2	90,58750	3,25	294,41	0,00	0,00
134	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 90,5875	m2	90,58750 90,58750	30,00	2 717,63	0,00	0,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 529,58		0,01
135	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 2*2+3*2	kus	10,00000 10,00000	6,70	67,00	0,00	0,00
136	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 2	kus	2,00000 2,00000	11,20	22,40	0,00	0,00
137	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křidel plochy do 4 m2 Položka použita pro vyvěšení celodřevěného křídla a celoskleněného křídla v 2.NP. 2	kus	2,00000 2,00000	51,30	102,60	0,00	0,00
138	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 (0,45*1)*2	m2	0,90000 0,90000	296,50	266,85	0,00	0,00
139	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 2,2*3,02	m2	6,64400 6,64400	120,50	800,60	0,00	0,01
140	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 0,55*2	m	1,10000 1,10000	23,30	25,63	0,00	0,00
141	965042241RT6	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbílečka tl. mazaniny nad 20 cm Položka použita pro vybourání venkovního schodu. ((2,25*1,65)+(1,45*1,65)/2)*0,3	m3	1,47260 1,47260	1 053,00	1 550,65	0,00	0,00
142	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	2,45440	1 519,00	3 728,23	0,00	0,00

		Položka použita pro vybourání základu venkovního schodu.						
		Základ venkovního schodu: :						
		$((2,25*1,65)+(1,45*1,65)/2)*0,5$		2,45440				
143	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2	m3	1,33160	250,00	332,90	0,00	0,00
		Položka použita pro demontáž škváry terasy.						
		$3,35*2,65*0,15$		1,33160				
144	966054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm	m	9,58500	379,00	3 632,72	0,00	0,00
		Položka použita pro opravu střešní římsy.						
		$(3,1*2+7,15+18,6)/100*30$		9,58500				
Díl:	97	Prorážení otvorů				230 129,21		0,02
145	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	527,34190	44,60	23 519,45	0,00	0,00
		Pohled severní štít: :						
		$(10,95*1,5)+(10,75*12,85)+(2,85/2*1,45+2,3/2*1,8)*2$		162,83500				
		Pohled severní: :						
		$(3,8*0,85)+(18,3*0,7)+(22*12,85)+(3,35*1,1)*2+(3,3*2,35)/2$		309,98750				
		$(0,95*2,35)+(0,35+5,2+1,35)*0,3$		4,30250				
		Pohled západní: :						
		$(3,8*0,95)+(3*0,8)+(6,8*12,85)+(2,65*1,1)*2$		99,22000				
		Ostění a nadpraží: :						
		$((0,8*2+0,25)*2+(2,27*2+2,03)+(2,27*2+1,08)*22+(2,5*2+2,03))*0,21$		29,59740				
		$((2,15+0,95)+(2,27*2+1,35))*0,21$		1,88790				
		Odpočet otvorů: :						
		$-(0,25*0,8)*2-(2,03*2,27)-(1,08*2,27)*22-(2,03*3,02)-(1,35*2,27)$		-68,13840				
		$-(2,1*3,7)-(3,45*2+2)*0,2-(0,9*2)-(1*0,5)*2$		-12,35000				
146	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	10,39250	97,10	1 009,11	0,00	0,00
		Odsekání kabřince na schodišti do 1.PP.						
		$(1,2+0,95)*2,35+(3,3*2,35)/2+(1+4,85)*0,25$		10,39250				
147	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	572,87690	49,10	28 128,26	0,00	0,00
		Otlučení omítek vnějších: :						
		527,3419		527,34190				
		Odsekání vnějších obkladů: :						
		10,3925		10,39250				
		Podstřešní římsa: :						
		$(3,1+(3,8*2)+2,75+6,8+22+0,3)*(0,35+0,15)+(0,35*0,15)$		21,32750				
		Část G - hydroizolační souvrství (soklová podzemní část):						
		13,815		13,81500				

148	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm Položka použita na rýhu pro průběžnou římsu S25. (10,75+3,8+3,7+3+18,3)*2	m	79,10000	610,00	48 251,00	0,00	0,00
149	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm Položka použita pro vysekání rýhy pro průběžnou římsu 16x23,5cm, ozn.S25. 12,75+6,8+18,3	m	37,85000	195,50	7 399,68	0,00	0,02
150	978-R1	Vyčištění nad střešní římsou po demontáži, oplechování římsv 3,1*2+7,15+18,6	m	31,95000	105,00	3 354,75	0,00	0,00
151	971033251R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC Vybourání otvoru ve zdi tl.0,35m pro novou trasu odpadní trouby.	kus	1,00000	156,50	156,50	0,00	0,00
152	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 9,65	m2	9,65000	17,90	172,74	0,00	0,00
153	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 9,65/100*30	m2	2,89500	49,10	142,14	0,00	0,00
154	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem 0,14526+11,93083/3*2+43,94865/3*2+0,05327+0,05327+0,42004 0,51178/3*2+0,142/3*2+0,0306/3*2	t	38,38110	122,50	4 701,68	0,00	0,00
155	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP 2	kus	2,00000	2 480,00	4 960,00	0,00	0,00
156	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží 2	podlaží	2,00000	150,00	300,00	0,00	0,00
157	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 15*61	den	915,00000	20,00	18 300,00	0,00	0,00
158	979011332R00	Pronájem násypky (za kus) 61	den	61,00000	40,00	2 440,00	0,00	0,00
159	979011335R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m 61	den	61,00000	200,00	12 200,00	0,00	0,00
160	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,14526+11,93083+43,94865+0,05327+0,05327+0,42004+0,51178 0,142+0,0306+0,012	t	57,24770	210,00	12 022,02	0,00	0,00
161	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 57,2477*6	t	343,48620	23,40	8 037,58	0,00	0,00
162	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 57,2477	t	57,24770	172,00	9 846,60	0,00	0,00
163	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Předpoklad 20km. 57,2477*20	t	1 144,95400	15,10	17 288,81	0,00	0,00
				1 144,95400				

164	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 39,88676+0,006	t	39,89280	185,50	7 400,11	0,00	0,00
165	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 39,8928	t	39,89280	41,60	1 659,54	0,00	0,00
166	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Předpoklad 20km. 39,8928*20	t	797,85600	10,70	8 537,06	0,00	0,00
167	979sůť tříděná	Poplatek za uložení tříděné suti-ciřly, beton atd. 39,88676+0,006+0,14526+11,93083-0,0675-0,31227- 0,01224+43,94865	t	95,52550	100,00	9 552,55	0,00	0,00
168	979plast	Poplatek za uložení tříděné suti-plast, izolace at 0,05327+0,05327+0,0306+0,012	t	0,14910	3 500,00	521,85	0,00	0,00
169	979dřevo	Poplatek za uložení tříděné suti-dřevo 0,0675+0,31227+0,01224+0,42004	t	0,81200	200,00	162,40	0,00	0,00
170	979kov	Poplatek za uložení tříděné suti-kov 0,51178+0,142	t	0,65380	100,00	65,38	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				112 249,76		0,00
171	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 21,5743	t	21,57430	750,00	16 180,73	0,00	0,00
172	998009194R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 1000 m 21,5743	t	21,57430	730,00	15 749,24	0,00	0,00
173	998009199R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení za další 1 km 21,5743*4	t	86,29720	179,00	15 447,20	0,00	0,00
174	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m 0,00216+4,53847+11,34671+0,48429+78,41507+1,10224 +0,43109	t	96,35360	520,00	50 103,87	0,00	0,00
175	999281296R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů, příplatek do 5km 96,3536	t	96,35360	80,90	7 795,01	0,00	0,00
176	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 35,43553	t	35,43550	169,00	5 988,60	0,00	0,00
177	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km 35,43553	t	35,43550	27,80	985,11	0,00	0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 789,15		0,07
178	711212003RT1	Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou, zdivo, proti vlhkosti 2složková plastem modifikovaná bitumenová silnovrstvá izolace bez obsahu rozpouštědel. Flexibilní utěsnění překlenující trhliny beze spár a švů, ekologická, prášková složka bez obsahu cementu a chromátů. Pohled severní štít: : 10,95*0,3	m2	13,81500	504,00	6 962,76	0,00	0,06
					3,28500			

		Pohled severní : (3,1*0,6)+(0,6+18,3-4,6+0,35+5,2+1,35)*0,3 Pohled západní : (2,9+3)*0,3+(0,9*0,6)		8,22000				
179	711482020RZ1	Izolační systém, svisle, včetně dodávky nopované fólie a doplňků 13,815	m2	13,81500	245,00	3 384,68	0,00	0,01
180	71113R1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy-ochranná fólie , montáž+dodávka 13,815	m2	13,81500	26,20	361,95	0,00	0,00
181	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 0,07018	t	0,07020	774,00	54,33	0,00	0,00
182	998711194R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km 0,07018	t	0,07020	291,00	20,43	0,00	0,00
183	998711199R00	Přípl. zvětš. přesun, izol. proti vodě další 1 km 0,07018*4	t	0,28070	17,80	5,00	0,00	0,00
Díl:	712	Živičné krytiny				10 088,90		0,05
184	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 1vrstvé Položka použita pro odstranění asf.pásu terasy. 3,35*2,65	m2	8,87750	13,30	118,07	0,00	0,00
185	712R1	Příprava podkladu, vyrovnaní nerovností, reprofilační maltoú 3,35*2,65	m2	8,87750	43,00	381,73	0,00	0,00
186	712311101RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávk ALP 3,35*2,65	m2	8,87750	24,40	216,61	0,00	0,00
187	712341559RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci 3,35*2,65	m2	8,87750	76,30	677,35	0,00	0,00
188	Specifikace7	Asfaltový pás SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. (3,35*2,65)*1,1	m2	9,76530	105,00	1 025,36	0,00	0,02
189	712370010RAB	Povlaková krytina střeš do 10°, termoplasty Střešní fólie na bázi PVC-P tl.1,5mm se skleněnou výztužnou vložkou a UV stabilizací, plošná hmotnost 1,8kg/m2, včetně úchytných prvků a příslušenství. 3,35*2,65+(3,35+2,65)*0,3	m2	10,67750	715,00	7 634,41	0,00	0,03
190	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m 0,05913-0,03267	t	0,02650	950,00	25,18	0,00	0,00
191	998712194R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 1 km 0,05913-0,03267	t	0,02650	301,00	7,98	0,00	0,00
192	998712199R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny další 1km	t	0,10580	20,90	2,21	0,00	0,00

		(0,05913-0,03267)*4		0,10580				
Díl:	713	Izolace tepelné				6 064,68		0,04
193	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm Položka použita pro odstarmění tep.izolace terasy. 3,35*2,65	m2	8,87750	14,50	128,72	0,00	0,00
194	713121111R1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá Spádové klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150 S (lambda= 0,035W/m.K) tl.40-120mm. Dodávka a položení. 3,35*2,65	m2	8,87750	476,00	4 225,69	0,00	0,02
195	713121111R2	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá Desky z fonolické pěny tl.100mm, která je po obou stranách potažená textilií na bázi skla (lambda = 0,020W/m.K). Dodávka a položení. 3,35*2,65	m2	8,87750	188,00	1 668,97	0,00	0,02
196	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 0,03552	t	0,03550	708,00	25,13	0,00	0,00
197	998713194R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km 0,03552	t	0,03550	361,50	12,83	0,00	0,00
198	998713199R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné další 1km 0,03552*4	t	0,14210	23,50	3,34	0,00	0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				10 474,41		0,44
199	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm (3,25*2+7,3+18,75+0,5)*0,4	m2	13,22000	42,20	557,88	0,00	0,00
200	762341610RT3	Bednění okapových říms z prken hrubých, včetně dodávky řeziva prkna tl. 22 mm (3,25*2+7,3+18,75+0,5)*0,4	m2	13,22000	335,50	4 435,31	0,01	0,18
201	762621130R1	Výroba, montáž a demontáž, dveří tesařských dvoukřídlových 1,7*3,5	m2	5,95000	164,00	975,80	0,00	0,00
202	Specifikace8	Řezivo SM jakost III 0,413	m3	0,41300	6 200,00	2 560,60	0,55	0,23
203	Specifikace9	Pomocný, spojovací materiál, kování 1	soubor	1,00000	800,00	800,00	0,03	0,03
204	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých Položka použita pro demontáž bednění terasy. 3,35*2,65	m2	8,87750	26,00	230,82	0,00	0,00
205	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm Položka použita pro demntáž dřevěné kce terasy. 3,35*2,65	m2	8,87750	17,30	153,58	0,00	0,00
206	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 0,43711	t	0,43710	1 286,00	562,11	0,00	0,00

207	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km 0,43711	t	0,43710	400,50	175,06	0,00	0,00
208	998762199R00	Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1km 0,43711*4	t	1,74840	13,30	23,25	0,00	0,00
				1,74840				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				287 115,73		1,16
209	764321841R00	Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 45° , K9 3,25*2+7,3+18,75+0,5	m	33,05000	36,30	1 199,72	0,00	0,00
				33,05000				
210	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm Položka použita pro částečnou demontáž oplechování atiky pro opravu oplechování římsy a pro zpětnou montáž oplechování atiky K9. 3,1*2+7,15+18,6+0,3	m	32,25000	35,60	1 148,10	0,00	0,00
				32,25000				
211	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm, K2 a K4 0,4*2+2,45*2+1,5*22+1,8	m	40,50000	34,50	1 397,25	0,00	0,00
				40,50000				
212	764430850R00	Demontáž oplechování zdi,rš 600 mm, K13 3,8+3,1	m	6,90000	39,50	272,55	0,00	0,00
				6,90000				
213	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm 3+2,75	m	5,75000	25,90	148,93	0,00	0,00
				5,75000				
214	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm Demontáž odpadních trub pro zpětnou montáž včetně tvarovek a příslušenství K6. 14,7+4,5	m	19,20000	25,90	497,28	0,00	0,00
				19,20000				
215	764359820R00	Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30° Položka použita pro demontáž kotlíku čtyřhranného pro zpětnou montáž K6. 1	kus	1,00000	73,30	73,30	0,00	0,00
				1,00000				
216	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° Položka použita pro demontáž krytiny a lemování zdi terasy. (3,35*2,65)+(3,35+2,65)*2*0,3	m2	12,47750	43,10	537,78	0,00	0,00
				12,47750				
217	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm 5,35	m	5,35000	35,60	190,46	0,00	0,00
				5,35000				
218	764521240R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm Oplechování nadokenních říms K1. 2,95+3,55+2*6	m	18,50000	680,00	12 580,00	0,00	0,07
				18,50000				
219	764510270R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 500 mm Položka použita pro oplechování parapetu rš420mm K2 - atyp výrobek. 1,35+2,5+3,1*2+1,55*12	m	28,65000	1 168,00	33 463,20	0,01	0,15
				28,65000				
220	764521260R1	Oplechování říms z Cu plechu, rš 370 mm Oplechování průběžné římsy K3. 11,2+3,8+3,7+3+18,4	m	40,10000	864,00	34 646,40	0,00	0,17
				40,10000				
221	764510250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm, K4	m	19,25000	918,00	17 671,50	0,00	0,06

		2,45+1,5*10+1,8		19,25000				
222	764554291R1	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	19,20000	158,50	3 043,20	0,00	0,00
		Zpětná montáž odpadních trub včetně tvarovek a příslušenství a napojení na lapač střešních splavenin. Oprava a doplnění vadných míst včetně materiálu K6.						
		14,7+4,5		19,20000				
223	764554292R00	Montáž zděře Cu kruhové	kus	10,00000	90,10	901,00	0,00	0,01
		10		10,00000				
224	Specifikace10	Zděř CU kruhová pro troubu D 125 mm	kus	10,00000	160,00	1 600,00	0,00	0,00
		10		10,00000				
225	764259293R00	Montáž kotlíku z Cu čtyřhranného	kus	1,00000	172,00	172,00	0,00	0,00
		Zpětná montáž kotlíku z Cu plechu s veškerým příslušenstvím a včetně opravy.						
226	764259211R1	Napojení odpad.trouby D 125mm na zaatikový žlab K7	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00	0,01	0,01
227	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	1,00000	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00
		Doplnění nové trasy odpadní trouby včetně tvarovek a příslušenství K8.						
228	764221240R00	Oplechování Cu říms pod nadřims.žlabem, rš 750 mm	m	33,05000	1 828,00	60 415,40	0,01	0,29
		Položka použita pro oplechování římsy (střešní) K9.						
		3,25*2+7,3+18,75+0,5		33,05000				
229	764530291R1	Montáž oplechování zdí z Cu plechu	m	32,25000	331,00	10 674,75	0,00	0,07
		Položka použita pro zpětnou montáž oplechování atiky včetně opravy s dodávkou materiálu K9.						
		3,1*2+7,15+18,6+0,3		32,25000				
230	900 R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	40,00000	322,00	12 880,00	0,00	0,00
		Položka použita pro opravu zaatikového žlabu K10 - vyspravení vadných míst a spojů.						
		8*5		40,00000				
231	19620570R	Plech měděný E Cu 99,9 1,00x1000x2000 mm	kg	124,95000	266,50	33 299,18	0,00	0,12
		1x2m/17,85kg: :						
		7*17,85		124,95000				
232	Specifikace11	Pomocný a spojovací materiál na opravu , zaatikového žlabu	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,06	0,06
		1		1,00000				
233	900 R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	16,00000	322,00	5 152,00	0,00	0,00
		Položka použita pro opravu zaatikového žlabu tmelením K10.						
		8*2		16,00000				
234	Specifikace12	Těsnící tmel na bázi polyuretanu	kus	15,00000	160,00	2 400,00	0,00	0,00
		Jednosložkový polyuretanový tmel, s vysokým modulem pružnosti, po vytvrzení trvale elastický K10.						
235	764295291R1	Žlabová dilatace z Cu plechu K11	m	2,00000	2 065,00	4 130,00	0,01	0,02
		Vložení dodatečně žlabové dilatace s dodávkou materiálu včetně příslušenství.						
236	764R1	Komínová hlavice s podstavou pr.150mm, nerez, dl.1,2m	kus	1,00000	1 448,00	1 448,00	0,01	0,01
		Montáž a dodávka materiálu včetně příslušenství a spoj.materiálu K12.						
237	764530250RT2	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 600 mm, K13	m	6,90000	1 378,00	9 508,20	0,01	0,04

238	764R2	3.8+3.1 Náhradní dešťový svod Plastová ohebná trubka pr.125mm.	m	6,90000 25,00000	84,00	2 100,00	0,00	0,00
239	764291220R00	18+7 Závětná lišta z Cu plechu, rš 330 mm Položka použita pro krycí lištu (ukončení fólie) na terase. (3.35+2.65)*2	m	25,00000 12,00000	729,00	8 748,00	0,00	0,04
240	764541291R00	Montáž balkonového chrliče Cu	kus	12,00000 1,00000	72,90	72,90	0,00	0,00
241	Specifikace13	1 Balkonový chrlič Kulatý chrlič z PVC 125 s integrovanou manžetou z fólie PVC-P se skleněnou výztužnou vložkou a vyjímateinou ochrannou mřížkou. Tělo chrliče vyrobeno z polyamidu PA 6 a potrubí z UV stabilního PVC.	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00
242	764530240RT2	1 Oplechování zdi z Cu plechu, rš 500 mm	m	1,00000 5,35000	1 169,00	6 254,15	0,00	0,02
243	764R3	5,35 Opracování detailu oplech.zábradlí, dodávka a montáž	kus	5,35000 11,00000	480,00	5 280,00	0,00	0,02
244	998764103R00	11 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	11,00000 1,16090	1 434,00	1 664,73	0,00	0,00
245	998764194R00	1,16091 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km	t	1,16090 1,16090	986,00	1 144,65	0,00	0,00
246	998764199R00	1,16091 Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.další 1km	t	1,16090 4,64360	36,20	168,10	0,00	0,00
		1,16091*4		4,64360				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				24 408,86		0,11
247	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Položka použita pro demontáž nefunkčních držáků, podpěr, konzolí, ocel.úhelníku, ventilačních mřížek, vedení hromosvodu na štítě, čisticí zóny atd. a pro zpětnou montáž madla - předpoklad 142 kg.	kg	142,00000	33,40	4 742,80	0,00	0,01
248	767996801R00	142 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Demontáž bezpečnostních tabulek 2 ks pamětní desky 1 ks tabulky s čp. 2ks madlo jekl 35/35mm, 4+5*0,15m pro zpětnou montáž.	kg	142,00000 29,88750	33,40	998,24	0,00	0,00
249	767995102R00	0,1*4+15+4,75*3,05 Montáž kov. atypických konstr. do 10 kg Položka použita pro zpětnou montáž bezpečnostních tabulek 2 ks, pamětní desky 1 k, tabulky s čp. 2ks včetně spojovacích nerez prvků.	kg	29,88750 15,40000	106,50	1 640,10	0,00	0,02
250	767995104R00	0,1*4+15 Montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	15,40000 14,48750	38,70	560,67	0,00	0,01

		Položka použita pro zpětnou montáž madla s opravou a včetně spojovacích nerez prvků.					
		4,75*3,05		14,48750			
251	767R1	Ventilační mřížka 0,20x0,20m Z1 a Z3	kus	4,00000	518,00	2 072,00	0,00
		Dodávka vč.příslušenství, výroba a pevné osazení ventilační mřížky rozměrů 0,20x0,20m z tahokovu TR6-3,7, připevněným v lemovacím profilu šířky 25mm, s přírubou pro potrubí pr.150mm a sítkou proti hmyzu na kotvený nosný rámeček. Veškeré prvky budou z pozinkované oceli a lakované práškovou barvou - komaxitované - odstín dle příslušné omítky. spojovací materiál nerez.					
		1+3		4,00000			
252	767R2	Ventilační mřížka 0,35x0,35m Z2	kus	4,00000	906,00	3 624,00	0,00
		Dodávka vč.příslušenství, výroba a pevné osazení ventilační mřížky rozměrů 0,35x0,35m z tahokovu TR6-3,7, připevněným v lemovacím profilu šířky 30mm, se sítkou proti hmyzu, na kotvený nosný rámeček. Veškeré prvky budou z pozinkované oceli a lakované práškovou barvou - komaxitované - odstín dle příslušné omítky. spojovací materiál nerez.					
		3+1		4,00000			
253	767R3	Ventilační mřížka nad střešní římsou Z4	m	19,00000	189,00	3 591,00	0,00
		Demontáž, dodávka vč.příslušenství, výroba a pevné osazení ventilační mřížky z pozinkovaného tahokovu LD 10 - oka 10x6mm, tl.1mm, šířka 100mm a lakované práškovou barvou - komaxitované - odstín 3 okrová, spojovací materiál nerez - odvětrání střešního prostoru.					
		19		19,00000			
254	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	37,90800	106,50	4 037,20	0,00
		Výroba, dovoz a osazení čistící zóny před vchodem na severní straně ul.Štáflova.					
		T profil 50x50x6: :					
		26,3992		26,39920			
		Ocel pásová 40x2: :					
		11,5088		11,50880			
255	13337765R	Tyč ocelová T jakost S235 50x50x6 mm, 11375	t	0,01150	22 160,00	254,84	1,00
		Čistící rošt - 4,44kg/m+prořez 8%: :					
		(0,4+0,8)*2*(4,44/1000)*1,08		0,01150			
256	13359042R	Ocel pásová jakost 11375 40x2,0 mm	t	0,02640	21 250,00	561,00	1,00
		Čistící rošt - 0,63kg/m+prořez 8%: :					
		(36*0,8+25*0,4)*(0,63/1000)*1,08		0,02640			
257	767R4	Žárové zinkování čistící zóny	kg	45,48960	22,00	1 000,77	0,00
		37,908*1,2		45,48960			
258	767R5	Dopravné do zinkovny a zpět	km	36,00000	32,00	1 152,00	0,00
259	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,10240	1 045,00	107,01	0,00
		0,10235		0,10240			
260	998767194R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km	t	0,10240	563,00	57,65	0,00
		0,10235		0,10240			
261	998767199R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km	t	0,40940	23,40	9,58	0,00
		0,10235*4		0,40940			
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				401,40	0,00

262	771475014RV4	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	2,50000	107,50	268,75	0,00	0,00
		2,5		2,50000				
263	Specifikace14	Soklík keramický v.10cm	m	2,75000	47,00	129,25	0,00	0,00
		2,5*1,1		2,75000				
264	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,00400	446,50	1,79	0,00	0,00
		0,00398		0,00400				
265	998771194R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km	t	0,00400	339,50	1,36	0,00	0,00
		0,00398		0,00400				
266	998771199R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic další 1km	t	0,01590	15,50	0,25	0,00	0,00
		0,00398*4		0,01590				
Díl: 772		Kamenné dlažby				13 485,59		0,93
267	772231306R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.17 cm	m	3,70000	364,50	1 348,65	0,05	0,19
		Položka použita pro položení kamenného stupně, spáry vyplněny cementovým tmelem.						
		3,1+0,6		3,70000				
268	Specifikace15	Žulový schodišťový stupeň tryskaný, šířka 300mm, výška 170mm, délka 3100mm a 600mm	m	3,70000	1 877,00	6 944,90	0,13	0,49
		3,1+0,6		3,70000				
269	772512112R00	Dlažba z kamene do tl.6 cm, pravouhlá, do tmele	m2	1,54000	650,00	1 001,00	0,01	0,01
		(3,1*0,6)-(0,4*0,8)		1,54000				
270	Specifikace16	Dlažební deska - žula tryskaná 400/600/60mm	m2	1,54000	2 205,00	3 395,70	0,16	0,24
		(3,1*0,6)-(0,4*0,8)		1,54000				
271	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,93240	446,50	416,32	0,00	0,00
		0,93241		0,93240				
272	998772194R00	Příplatek zvětš. přesun, dlažby z kamene do 1 km	t	0,93240	344,50	321,21	0,00	0,00
		0,93241		0,93240				
273	998772199R00	Příplatek zvětš. přesun, dlažby z kamene další 1km	t	3,72960	15,50	57,81	0,00	0,00
		0,93241*4		3,72960				
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				26 092,01		0,20
274	782-R1	Kamenické opracování zárubní a schod.stupňů	m2	10,83500	486,00	5 265,81	0,00	0,00
		Část H - mechanického očištění - pemrlováním nebo jehličkováním, případně pískováním.						
		Zárubně: :						
		(3,5*2*3+2,1*2+1,7)*0,2+(3,7*2+2,1)*0,1		6,33000				
		(3,45*2+2)*0,2+(3,45*2+1,6)*(0,10+0,05)		3,05500				
		Schod.stupně: :						
		2,3*(0,1+0,1)+(0,1*0,1)*2+(1,7*0,3)		0,99000				
		2,2*(0,1+0,1)+(0,1*0,1)*2		0,46000				
275	782-R2	Oprava kamenných zárubní a schod.stupňů	m2	10,83500	937,00	10 152,40	0,02	0,16
		Část H - oprava a doplnění kamene zárubní a soklu opravnými kamenickými hmotami sjednocujícími opravená místa s původními částmi kamene.						

276	782-R3	10.835 Nátěr kamenných zárubní a schod.stupňů Část H - napuštění kamene - silikonový zpevňovací prostředek s přídavkem hydrofobizačního aditiva v methylethylketonu. Ošetření 3x - spotřeba 2,7l/m2.	m2	10,83500 10,83500	969,00	10 499,12	0,00	0,04
277	998782101R00	10.835 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	0,20590 0,20590	446,50	91,93	0,00	0,00
278	998782194R00	0,20587 Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene do 1 km	t	0,20590 0,20590	347,50	71,55	0,00	0,00
279	998782199R00	0,20587 Příplatek zvětš. přesun, obklad z kamene další 1km	t	0,82350 0,82350	13,60	11,20	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				201 138,17		0,29
280	783900030RAA	Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků, oškrábáním s obroušením 361,5633	m2	361,56330 361,56330	19,50	7 050,48	0,00	0,00
281	783900090RAB	Ostatní práce pro nátěry, odmaštění konstrukcí a výrobků 361,5633	m2	361,56330 361,56330	40,80	14 751,78	0,00	0,03
282	78362R1	Nátěr syntetický truhl. výrobků 1xtrmel 361,5633	m2	361,56330 361,56330	91,90	33 227,67	0,00	0,07
283	783626027R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 1x základní Okna špaletová: : (2,2*2,45)*4+(2,2*2+2,45*2)*0,22+(1,25*2,45)*22*4 (1,25*2+2,45*2)*0,22*22+(1,52*2,45)*4+(1,52*2+2,45*2)*0,22 Dveře 1.PP: : ((0,8+0,05)*(1,97+0,025))*2 Parapety: : (2,3+1,35*22+1,62)*0,35+(0,1*0,15)*2*24+(0,05*0,05)*2*24	m2	361,56330 293,10600 52,45880 3,39150 12,60700	91,90	33 227,67	0,00	0,07
284	783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email 361,5633	m2	361,56330 361,56330	154,00	55 680,75	0,00	0,07
285	783992920R00	Údržba, přípl. za další vyvěš./zavěš. křidel zdvoj ((2,2*2,45)+(1,25*2,45)*22+(1,52*2,45))*2	m2	152,97800 152,97800	29,50	4 512,85	0,00	0,00
286	783992930R00	Údržba, přípl. za další vyvěš./zavěš dveřních kříd (0,8*1,97)*2	m2	3,15200 3,15200	14,10	44,44	0,00	0,00
287	783991910R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m 12+8*17+6*5+12+1	kus	191,00000 191,00000	7,20	1 375,20	0,00	0,00
288	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svíse za jedno podlaží (12*1+8*6+6*2)*2+(8*6+6*2+1)	kus	205,00000 205,00000	3,35	686,75	0,00	0,00

289	641R5	Demontáž okenního kování a distančníků 1*18+17*6+5*3+1*18	kus	153,00000	15,00	2 295,00	0,00	0,00
290	641R6	Okenní kování bronz montáž a dodávka 1*12+17*4+5*2+1*12	kus	102,00000	347,00	35 394,00	0,00	0,03
291	641R7	Distančník bronz montáž a dodávka 1*6+17*2+5*1+1*6	kus	51,00000	191,00	9 741,00	0,00	0,02
292	78362R2	Demontáž a zpětná montáž pákového otevírače, pro nátěr 5	kus	5,00000	35,00	175,00	0,00	0,00
293	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači 6,4685	m2	6,46850	103,50	669,49	0,00	0,00
294	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí 6,4685	m2	6,46850	12,50	80,86	0,00	0,00
295	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly 6,4685	m2	6,46850	40,80	263,91	0,00	0,00
296	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email Zábradlí: : (4,9*2+1,2*13)*0,14 Madlo: : (4+5*0,15)*0,14 Rozvaděče a elektro: : (1*0,5)*2+(0,25*0,15) Zárubeň: : (2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,05)	m2	6,46850	118,00	763,28	0,00	0,00
297	783225900R00	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. 1x email 6,4685	m2	6,46850	79,20	512,31	0,00	0,00
298	783R1	Příplatek za antikorozní nátěr syntetický, (1xzákladní+2xemail) 6,4685	m2	6,46850	86,00	556,29	0,00	0,00
299	783992930R00	Údržba, přípl. za další vyvěš./zavěš dveřních kříd vchodové dveře D1: : (1,7*2,7)*2	m2	9,18000	14,10	129,44	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				41 492,71		0,21
300	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x 4,4*0,5	m2	2,20000	16,80	36,96	0,00	0,00
301	784125322R00	Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2x 4,4*0,5	m2	2,20000	46,30	101,86	0,00	0,00
302	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m Vstup 1.NP: :	m2	1 062,31750	38,40	40 792,99	0,00	0,21

		(3,05+2,35)*2*3,8+(3,05*2,35)		48,20750				
		Chodba 1.-3.NP: :						
		((22+3)*2*3,65+(22*3))*3-2,20-(22*1,5)*3		644,30000				
		Místnosti 1.-3.NP: :						
		((6,7*2+2,6*6)*3,65+(6,7*2,6))*3		369,81000				
303	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	10,62320	52,80	560,90	0,00	0,00
		1062,3175/100*1		10,62320				
Díl:	M21	Elektromontáže				35 533,50		0,00
304	210R1	Demontáž stávajících svítidel	kus	3,00000	58,00	174,00	0,00	0,00
305	211R2	Svítilno venkovní nástěnné LED 15W/230V, IP 65 , dodávka + montáž	kus	3,00000	1 220,00	3 660,00	0,00	0,00
306	301R1	Demontáž ovládacích tlačítek(zvonek,spínač světla)	kus	2,00000	25,00	50,00	0,00	0,00
307	302R2	Spínač, IP44, 250V/10A, dodávka + montáž	kus	1,00000	140,00	140,00	0,00	0,00
308	401R1	Přeložení telefonního vedení pod omítku	m	8,00000	42,00	336,00	0,00	0,00
309	402R2	Demontáž skříňky pro rozhlas	kus	1,00000	106,00	106,00	0,00	0,00
310	801R1	Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků	soubor	1,00000	300,00	300,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
311	601R1	Demontáž zemnicích svodů včetně podpěr	m	35,50000	19,00	674,50	0,00	0,00
		19,5+16		35,50000				
312	602R2	Drát AlMgSi pr.8mm, vč.podpěr, spojek, svorek, , spoj.materiálu. dodávka + montáž	m	35,50000	38,00	1 349,00	0,00	0,00
		19,5+16		35,50000				
313	603R3	Hromosvodní spojky, svorky, drobný montážní , materiál- SK,SO, SS-nerez. dodávka + montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
314	604R4	Zkušební spojky, dodávka + montáž	kus	4,00000	65,00	260,00	0,00	0,00
315	605R5	Svodové štítky, dodávka + montáž	kus	2,00000	26,00	52,00	0,00	0,00
316	606R6	Ochranný úhelník 1,7m	kus	2,00000	26,00	52,00	0,00	0,00
317	701R1	Doplnění zemnicí soustavy (zemnicí tyče), dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
318	900 R23	HZS, elektromontér v tarifní třídě 6	h	40,00000	350,00	14 000,00	0,00	0,00
		Elektromontážní práce neobsažené v položkách.						
		8*5		40,00000				
319	900 R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	16,00000	280,00	4 480,00	0,00	0,00
		Stavební pomocné práce.						
		8*2		16,00000				
320	Specifikace17	Materiál ke stavebním připomocem	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
321	802R2	Měření stávající zemnicí soustavy	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				267 464,00		0,00
322	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

323	005121020R	1 Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
324	005121030R	1 Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
325	005122010R	1 Provoz objednatele	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
326	005111021R	1 Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
327	005124010R	1 Koordinační činnost	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
328	005211010R	1 Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00
329	005211030R1	1 Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního opatření, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.								
330	005211030R2	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování, jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
331	005211040R1	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0,00	0,00
Vyřízení záboru veřejných ploch a prostranství.								
332	005211040R2	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	64,00000	2 000,00	128 000,00	0,00	0,00
Zábor veřejných ploch: na parc.č.2259/31=lešení 64m2								
Dle závazné vyhlášky č.1/2014 a čl.8 dojde 14 dní k osvobození od poplatku.								
Započteno 214 dní - 14 dní = 200 dní*10Kč/m2=2000Kč/m2								
333	005211080R1	64 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	m	53,20000	100,00	5 320,00	0,00	0,00
Montáž a demontáž oplocení staveniště výšky 1,8m, včetně ochrany před vstupem nepovolaných osob a osvětlení.								
334	005211080R2	6,7+20+2,2+2,8+10,7+6+2+2,8 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	m	53,20000	200,00	10 640,00	0,00	0,00
Pronájem 7měsíců.								
335	005211080R3	53,2 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	m	53,20000	20,00	1 064,00	0,00	0,00
Dovoz a odvoz oplocení na staveniště.								
336	005211080R4	53,2 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0,00	0,00
Zajištění pronájmu buňky TOI-TOI.								
337	005211080R5	1 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	den	214,00000	60,00	12 840,00	0,00	0,00

		Pronájem buňky TOI-TOI.					
		214		214,00000			
338	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00
		Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. (Revize hromosvodů, elektroinstalace atd.)					
339	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00
		Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudaci stavby. Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě.					
340	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž na požadovaný počet se považují 2 x tištěné paré a 1 x elektronické paré, za požadovanou formu se považuje 2 x tištěná podoba a 1 x elektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1x elektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls					

26

3 461 657,82

Položkový rozpočet

Zakázka: **Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy II.ETAPA**

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
58733 Jihlava

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o.
Kyjovská 3578
Havlíčkův Brod 580 01

IČ: 15058654
DIČ: CZ15058654

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 493 263,84
PSV			807 899,74
MON			102 998,60
Vedlejší náklady			483 330,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 887 492,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 887 492,18 CZK
Základní DPH	21 %	816 373,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 703 865,54 CZK

v Havlíčkově Brodě

dne

20.4.2017

 **QATROSYSTEM, spol. s r.o.**
Kyjovská 3578
580 01 Havlíčkův Brod
DIČ: CZ15058654
tel.: 569 430 470-3, fax: 569 430 471

Ing. Dušan Capek - jednatel
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			14 773,78
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 573,49
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			42 447,53
5	Komunikace	HSV			7 319,77
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			42 572,13
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 164 583,71
64	Výplně otvorů	HSV			571 113,84
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			285 955,47
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			46 070,03
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 563,62
97	Prorážení otvorů	HSV			200 949,93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			103 340,54
711	Izolace proti vodě	PSV			7 555,86
713	Izolace tepelné	PSV			43 326,08
762	Konstrukce tesařské	PSV			6 597,44
764	Konstrukce klempířské	PSV			198 171,08
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 421,15
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 224,06
767	Konstrukce zámečnické	PSV			92 605,76
781	Obklady keramické	PSV			13 924,02
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			53 951,36
783	Nátěry	PSV			340 740,05
784	Malby	PSV			37 382,88
M21	Elektromontáže	MON			94 848,50
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			8 150,10
VN	Vedlejší náklady	VN			483 330,00
Cena celkem					3 887 492,18

Položkový rozpočet

S:

Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy II.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce				14 773,78		0,05
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	9,73500	24,90	242,40	0,00	0,00
		Položka použita pro odstranění dlažby z kostek pro hydroizolační souvrství. (12,6+9,1+0,15+10,6)*0,3		9,73500				
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	9,73500	101,50	988,10	0,00	0,00
		Položka použita pro odstranění podkladu dlažby z kostek pro hydroizolační souvrství. (12,6+9,1+0,15+10,6)*0,3		9,73500				
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	4,80000	39,80	191,04	0,00	0,00
		Položka použita pro odstranění dlažby pro nové oplocení s bránou. 4*1,2		4,80000				
4	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	4,80000	101,50	487,20	0,00	0,00
		Položka použita pro odstranění podkladu dlažby pro nové oplocení s bránou. 4*1,2		4,80000				
5	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	2,85000	80,30	228,86	0,00	0,00
		Položka použita pro nové oplocení s bránou. 9,5*2*0,15		2,85000				
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,42810	890,00	3 941,01	0,00	0,00
		Položka použita pro nové oplocení s bránou. Výkopy pro základ oplocení: : (0,15*0,15*3,14)*0,8*4+(0,6*0,8)*1+(0,4*0,4)*0,7+(0,8*0,8)*1		1,45810				
		Výkop pro obrubník oplocení a podhrabovou desku: : (4+9,5)*0,3*0,2		0,81000				
		Výkop pro kabel: : 9*0,8*0,3		2,16000				
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,27810	34,70	252,55	0,00	0,00
		Položka použita pro nové oplocení s bránou. 2,85+4,4281		7,27810				
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,27810	15,00	109,17	0,00	0,00
		Položka použita pro nové oplocení s bránou. 2,85+4,4281		7,27810				
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,27810	174,00	1 266,39	0,00	0,00

		Položka použita pro nové oplocení s bránou. 2,85+4,4281		7,27810					
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m Položka použita pro nové oplocení s bránou. 2,85+4,4281	m3	7,27810	34,70	252,55	0,00	0,00	
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním Položka použita pro zásyp výkopu pro kabel. 9*0,8*0,3	m3	2,16000	297,50	642,60	0,00	0,00	
12	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny Položka použita pro obsyp oplocení s bránou. (4+9,5)*0,2*0,1+(0,3*3,14)*0,2*0,2*4+(0,8*4)*0,2*0,1	m3	0,48470	558,00	270,46	0,00	0,00	
13	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu 0,4847	m3	0,48470	231,50	112,21	0,00	0,00	
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka použita pro oplocení s bránou. 4,4281-2,16-0,4847	m3	1,78340	250,50	446,74	0,00	0,00	
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,78340	260,00	463,68	0,00	0,00	
16	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 Položka použita pro oplocení s bránou. 9,5*2	m2	19,00000	41,10	780,90	0,00	0,00	
17	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Položka použita pro oplocení s bránou. 9,5*6	m2	57,00000	20,90	1 191,30	0,00	0,00	
18	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 9,5*6	m2	57,00000	19,00	1 083,00	0,00	0,00	
19	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině 9,5*6	m2	57,00000	0,66	37,62	0,00	0,00	
20	18480R1	Ochrana stromů před mechanickým poškozením Položka použita pro ochranu stromů při provádění demontáže a montáže oplocení. 1	soubor	1,00000	820,00	820,00	0,02	0,02	
21	18480R2	Ochrana kořenového prostoru stromů Položka použita pro ochranu kořenového prostoru při provádění demontáže a výkopů oplocení. 1	soubor	1,00000	966,00	966,00	0,03	0,03	
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				2 573,49		2,79	
22	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 Položka použita pro základ oplocení. (0,15*0,15*3,14)*0,8+(0,8*0,8)*0,85+(0,4*0,4)*0,6+(0,6*0,8)*0,85	m3	1,10450	2 330,00	2 573,49	2,53	2,79	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				42 447,53		8,11	

23	317235811RT2	Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms cihlami, s použitím suché maltové směsi Položka použita pro dodatečné vyzdění průběžné římsy S25. 0,3*0,24*(8,9+0,15+10,55)	m3	1,41120	5 780,00	8 156,74	1,80	2,54
24	31723R1	Úprava tvaru cihel pro vyzdění průběžné římsy Položka použita pro dodatečné vyzdění průběžné římsy S25. 0,3*0,24*(8,9+0,15+10,55)	m3	1,41120	1 255,00	1 771,06	0,00	0,00
25	900 R04	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7 Položka použita pro vyztužení průběžné římsy S25 - odborné zednické práce.	h	8,00000	300,00	2 400,00	0,00	0,00
26	Specifikace18	8 Tyč závitová M12, DIN 975, nerez pevnost 8.8 49*0,3*1,33	m	19,55100	117,00	2 287,47	0,00	0,01
27	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdřením do tl. 8 cm Část E a G - soklová část. Soklová nadzemní část 30%: : 76,8226/100*30 Soklová podzemní část 30%: : 9,675/100*30	m2	25,94930	250,00	6 487,33	0,05	1,38
28	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdřením do tl. 15 cm Část E a G - soklová část. Soklová nadzemní část 20%: : 76,8226/100*20 Soklová podzemní část 30%: : 9,675/100*30	m2	18,26700	461,50	8 430,22	0,13	2,33
29	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30 1	kus	1,00000	214,50	214,50	0,10	0,10
30	Specifikace19	Sloupek plotový 2m Systémové plotové sloupky; zaoblený tvar, otvory pro vsazení plotových panelů, montáž plotových panelů bez upevňovacích prvků, odolný proti ohybu, vybavený černým plastovým víčkem, povrchová úprava žárovým zinkováním + poplastováním v odstínu RAL 7016 (antracitově šedá). Sloupky budou vetknuty do základových patek, délka vetknutí 400 mm. 1	kus	1,00000	437,00	437,00	0,01	0,01
31	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30 4	kus	4,00000	260,00	1 040,00	0,13	0,50
32	Specifikace20	Sloupek plotový 2,20m Systémové plotové sloupky; zaoblený tvar, otvory pro vsazení plotových panelů, montáž plotových panelů bez upevňovacích prvků, odolný proti ohybu, vybavený černým plastovým víčkem, povrchová úprava žárovým zinkováním + poplastováním v odstínu RAL 7016 (antracitově šedá). Sloupky budou vetknuty do základových patek, délka vetknutí 400 mm. 4	kus	4,00000	451,00	1 804,00	0,01	0,05
33	318110011R00	Osazení beton. podhrabové desky	kus	4,00000	546,00	2 184,00	0,00	0,00

		Položka použita pro osazení betonové prefabrikované podhrabové desky, uzpůsobené pro kotvení na sloupek (bez drážků).						
		4		4,00000				
34	Specifikace21	Podhrabová deska 2500x300x35mm	kus	4,00000	651,00	2 604,00	0,06	0,23
		V horní části s rozšiřujícím prolisem. Povrch hladký – pohledový beton, odstín přírodní (šedý).						
		4		4,00000				
35	318R1	Úprava podhrabové desky	kus	1,00000	183,00	183,00	0,00	0,00
		Zkrácení podhrabové desky.						
		1		1,00000				
36	340238212RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	1,30000	848,00	1 102,40	0,26	0,33
		Položka použita pro zazdívku drážky pro kabel a oprava kolem niky.						
		0,2*3,5+(0,3*4)*0,5		1,30000				
37	317122651R00	Doplnění říms betonových, vyložených do 50cm	m	4,48500	746,00	3 345,81	0,14	0,63
		Položka je použita pro opravu železobetonové střešní římsy z 30%.						
		Obsahuje vybetonování železobetonem C20/25 (s výztuží), bednění zřízení a odstranění. Montáž a dodávka materiálu.						
		(9,2+0,15+2,8*2)/100*30		4,48500				
Díl:	5	Komunikace				7 319,77		8,39
38	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	9,73500	274,50	2 672,26	0,11	1,07
		Položka použita pro chodník na východní straně.						
		(12,6+9,1+0,15+10,6)*0,3		9,73500				
39	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	9,73500	24,90	242,40	0,00	0,00
		Položka použita pro chodník na východní straně.						
		(12,6+9,1+0,15+10,6)*0,3		9,73500				
40	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těžného tl.do 10 cm	m2	9,73500	64,80	630,83	0,16	1,58
		Položka použita pro chodník na východní straně.						
		9,735		9,73500				
41	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těžného nad 10cm	m2	48,67500	8,00	389,40	0,02	0,99
		Položka použita pro chodník na východní straně.						
		9,735*5		48,67500				
42	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	12,00000	90,50	1 086,00	0,19	2,25
		Položka použita pro doplnění štěrku na komunikaci v místě brány.						
		3*4		12,00000				
43	571906111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 30 kg/m2, s rozprostřením a s zhutněním	m2	12,00000	20,50	246,00	0,03	0,38
		Položka použita pro komunikaci v místě brány.						
		3*4		12,00000				
44	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	4,80000	137,00	657,60	0,07	0,35
		Položka použita pro zpětné kladení dlažby chodníku v místě brány.						

45	979054441R00	4*1,2 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým Položka použita pro chodník v místě brány.	m2	4,80000	31,30	150,24	0,00	0,00
46	451577777R00	4*1,2 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm Položka použita pro chodník v místě brány.	m2	4,80000	64,80	311,04	0,16	0,78
47	451579777R00	4*1,2 Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm	m2	24,00000	8,00	192,00	0,02	0,49
48	916561111RT7	4*1,2*5 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm Položka použita pro chodník v místě brány.	m	4,00000	185,50	742,00	0,12	0,50
		4		4,00000				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				42 572,13		2,46
49	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm Položka použita pro vyrovnání povrchu vnitřního zdiva po vybourání oken - 50% plochy ostění, parapetu a nadpraží.	m2	5,73750	153,50	880,71	0,04	0,22
50	319202321R00	$((3,25+3)*2*3*0,3+(0,45*1)*2*0,25)/2$ Vyrovnání povrchu zdiva přizdžením do tl. 8 cm Položka použita pro vyrovnání povrchu vnitřního zdiva po vybourání oken - 50% plochy ostění, parapetu a nadpraží.	m2	5,73750	250,00	1 434,38	0,05	0,30
51	612409991RT2	$((3,25+3)*2*3*0,3+(0,45*1)*2*0,25)/2$ Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi $(0,45+1)*2*2+(1,2+2,05)*2*6+(3,25+3)*2*3+(1,2+1,85)*2*4$	m	153,90000	58,20	8 956,98	0,00	0,37
52	612409991RT2	$(1,45+1,5)*2*3+(1,5+2,05)*2*3+(3,3*2+1,6)$ Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi Budova čp.222 1.PP: :	m	12,60000	58,20	733,32	0,00	0,03
53	612425931RT2	$(1+0,4)*9$ Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	7,77000	544,00	4 226,88	0,03	0,27
54	612421331RT2	$(3,25+3)*3*0,4+(0,45*1)*2*0,3$ Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	90,15000	158,50	14 288,78	0,01	0,94
55	612421331RT2	$((0,45+1)*2*2+(1,2+2,05)*2*6+(1,25+1*2)*4+(1,45+1,55)*2*3)*0,5$ Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi Kolem oken a nových větracích průduchů v 1.PP budovy čp.222.	m2	15,00000	158,50	2 377,50	0,01	0,16

		(1+0,4)*9*1+(0,3*4)*4*0,5		15,00000				
56	61240R1	Oprava omítek vnitřních po elektroinstalaci 18+22+26	m	66,00000	58,20	3 841,20	0,00	0,16
57	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů (0,45*1)*2+(1,2*2,05)*6+(1,25*2,45)*18+(1,52*2,45)*9 (3,25*3)*3+(1,25*1,85)*4+(1,45*1,5)*3+(1,5*2,05)*3+(1,6*3,3)	m2	163,83100	35,60	5 832,38	0,00	0,01
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 164 583,71		46,19
58	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem Stará budova 1.-3.NP a štít: : 248,9991 Stará budova 1.PP: : 39,753 Přístavba 1.-3.NP: : 153,8586+3,975+0,15*2 Přístavba 1.PP a část 1.NP: : 25,7 Budova čp.222 1.-2.NP: : 234,0531 Budova čp.222 1.PP: : 23,8662 Stará budova a přístavba - soklová podzemní část: : 9,675	m2	740,18000	45,00	33 308,10	0,00	0,00
59	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 Stará budova 1.-3.NP a štít: : 248,9991 Stará budova 1.PP: : 39,753 Přístavba 1.-3.NP: : 153,8586+3,975+0,15*2 Přístavba 1.PP a část 1.NP: : 25,7 Budova čp.222 1.-2.NP: : 234,0531 Budova čp.222 1.PP: : 23,8662	m2	730,50500	18,00	13 149,09	0,00	0,01

60	622-R1	Vysátí zdiva průmyslovým vysavačem od prachu, příprava pro aplikaci stěrkové izolace Část G soklová podzemní část: : 9,675	m2	9,67500	60,00	580,50	0,00	0,00
61	622421146R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5 Část A a B na 100% plochy 1.-3.NP a štitu - postřík, jádro, penetrační nátěr a vrchní omítka štuková. Stará budova: : (19,6+0,19*2+0,15)*12,85+(2,85/2*1,45)+(2,3/2*1,8) (9,2+0,15+2,45+(3,8*2)+2,8)*(0,35+0,15)+(0,35*0,15) Ostění a nadpraží: : ((0,25+0,8*2)*2+(1,08+2,27*2)*12+(1,35+2,27*2)*9)*0,21 Odpočet otvorů: : -(0,25*0,8)*2-(1,08*2,27)*12-(1,35*2,27)*9 Průběžná římsa: : (0,15+8,9+0,15+10,7)*(0,16+0,16)	m2	248,99910	853,00	212 396,23	0,07	16,57
62	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm Část A a B vyrovnávací omítka na 100% plochy 1.-3.NP a štitu. 248,9991	m2	248,99910	188,50	46 936,33	0,02	5,91
63	622421121R1	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená Část A2 - výšková kóta +10 - vodorovný pruh mezi okny. (0,75+0,78*3+0,33+0,15+1,08+1,56*2+1,13)*0,76	m2	6,76400	124,50	842,12	0,03	0,21
64	622421121R2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená Část C 1.NP - výšková kóta +20 a průběžná římsa. (19,3+0,15)*3,9 (0,15+8,9+0,15+10,7)*(0,16+0,3+0,16) Odpočet otvorů: : -(1,18*2,27)*4-(1,55*2,27)*3	m2	66,92310	248,00	16 596,93	0,06	4,10
65	62247R1	Omítka stěn vnější z SMS minerální slož.V stříkaná Část B - dekorativní vápenocementová omítka s hrubou stříkanou strukturou tl.20mm. (0,75+0,78*3+0,33+0,15+1,08+1,56*2+1,13)*6,12	m2	54,46800	1 183,00	64 435,64	0,05	2,46
66	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi Přístavba část I1, I2 a J - 1.-3.NP a pás Q1 20%: : odpočet otvorů-(1,2*2,05)*6-(1,08*2,27)*6-(3,06*2,95)*3=-56,5506: : (((0,25+12,6)*14,85+(0,5*8,55)-56,5506)/100*20 Ostění a nadpraží 100%: : (((1,2+2,05*2)*6+(1,08+2,27*2)*6+(3,35+2,95*2)*3)*0,21	m2	47,29610	222,00	10 499,73	0,04	1,71
67	622421121R3	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi	m2	3,78000	592,00	2 237,76	0,10	0,36

		Část J římsa - výšková kóta +40.						
		Přístavba část J: :						
		12,6*0,3		3,78000				
68	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Přístavba část I1, I2 a J - 1.-3.NP: : (0,25+12,6)*14,85 Ostění a nadpraží: : (((1,2+2,05*2)*6+(1,08+2,27*2)*6+(3,35+2,95*2)*3)*0,21 Odpočet otvorů: : -(1,2*2,05)*6-(1,08*2,27)*6-(3,06*2,95)*3	m2	153,85860	180,50	27 771,48	0,00	0,56
69	622472122R00	Omitka stěn vnější z SMS minerální slož. II. ručně Přístavba část I1 hladká omítka zrnitosti 1,5 mm probarvená - shodná s omítkou 1.NP budovy čp.222. (0,25+12,6)*(5,72-0,7)+0,25*0,3 Ostění a nadpraží: : (3,35+2,95*2)*3*0,21 Odpočet otvorů: : -(3,06*2,95)*3	m2	43,32850	592,00	25 650,47	0,03	1,51
70	622472123R00	Omitka stěn vnější z SMS minerální slož.III. ručně Přístavba část J - římsa, hladká omítka zrnitosti 1,5 mm probarvená- shodná s omítkou 1.NP budovy čp.222. 12,6*0,3	m2	3,78000	776,00	2 933,28	0,04	0,14
71	622472122R1	Omitka stěn vnější z SMS minerální slož. II. ručně Přístavba část I2 hrubá omítka zrnitosti 3 mm probarvená - shodná s omítkou 1.NP budovy čp.222. (0,25+12,6)*9,53+0,12*8,55 Ostění a nadpraží: : (((1,2+2,05*2)*6+(1,08+2,27*2)*6)*0,21 Odpočet otvorů: : -(1,2*2,05)*6-(1,08*2,27)*6	m2	107,77610	694,00	74 796,61	0,04	4,31
72	622311833RT5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 120 mm, s omítkou minerální probarvenou 3.2 ka/m2 Část Q1: : 0,5*7,95	m2	3,97500	1 230,00	4 889,25	0,04	0,14
73	622311523R1	Zateplovací systéml, XPS tl. 120 mm, s omítkou minerální probarvenou 3.2 ka/m2 Část Q1: : 0,5*0,3	m2	0,15000	1 100,00	165,00	0,02	0,00
				0,15000				

74	622311523R2	Zateplovací systém, XPS tl. 120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Část Q1: : 0,5*0,3	m2	0,15000	720,00	108,00	0,01	0,00
75	622425421R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. V, do 40 % Část K - římsa budovy čp.222. (3,2+0,5*2+3,55+0,5)*(0,5+0,6)	m2	9,07500	357,50	3 244,31	0,05	0,45
76	622434173R1	Omítkový sanační systém - vyrovnávací omítka Část E1 - přístavba + stará budova - soklová nadzemní část 1.PP 100% Část E2 - přístavba - pod okny tělocvičny, část 1.NP 100% Část E3 - budova čp.222 - soklová nadzemní část 1.PP 100% Část E4 - budova čp.222 - pod sklepními okny, soklová nadzemní část 1.PP 100% Část M - budova čp.222 - soklová nadzemní část 1.PP 20% plochy Skladba vyrovnávací omítky dle směrnice WTA - celkem tl.25mm. E1 - Stará budova 1.PP: : (19,7+0,19*2+0,15)*2,55 ostění a nadpraží: : (((1,18+1,8*2)+(1,5*3))*0,25 odpočet otvorů: : -(1,08*1,8)*4-(1,35*1,5)*3-(0,55*0,55) Mezisoučet E1 a E2 - Přístavba - část 1.NP a 1.PP: : (0,25+12,6)*(0,7+1,3) E3 a E4 - Budova čp.222 1.PP na východní straně a 1.PP pod okny: : (0,15+9,35+0,15)*0,87-(3*0,25)*2+1*(0,3+0,15)*3 M - Budova čp.222 1.PP - 20%: : ((0,16+10,2+0,3*2-1,6+0,15*3+3,55*2+3,2)*0,87- (1,5*0,25)*5)/100*20	m2	76,82260	650,00	49 934,69	0,03	2,30
77	622434173R00	Omítkový sanační systém,3vrst. Část E1 - přístavba + stará budova - soklová nadzemní část 1.PP 100% Část E2 - přístavba - pod okny tělocvičny, část 1.NP 100% Část E3 - budova čp.222 - soklová nadzemní část 1.PP 100% Část E4 - budova čp.222 - pod sklepními okny, soklová nadzemní část 1.PP 100% Část M - budova čp.222 - soklová nadzemní část 1.PP 20% plochy sanační přednástřík sanační omítka ve dvou vrstvách - celkem tl.25mm 76,8226	m2	76,82260	700,00	53 775,82	0,03	2,30
78	62243R1	Štuková sanační vrstva	m2	76,82260	172,00	13 213,49	0,00	0,15

		Část E1 - přístavba + stará budova - soklová nadzemní část 1.PP 100%						
		Část E2 - přístavba - pod okny tělocvičny, část 1.NP 100%						
		Část E3 - budova čp.222 - soklová nadzemní část 1.PP 100%						
		Část E4 - budova čp.222 - pod sklepními okny, soklová nadzemní část 1.PP 100%						
		Část M - budova čp.222 - soklová nadzemní část 1.PP 20% plochy						
79	62243R2	76,8226 Fluátování zdiva a spár před provedením sanačních , omítek vč.následné neutralizace a vč.materiálu	m2	76,82260	78,00	5 992,16	0,00	0,04
		Část E1 - přístavba + stará budova - soklová nadzemní část 1.PP 100%						
		Část E2 - přístavba - pod okny tělocvičny, část 1.NP 100%						
		Část E3 - budova čp.222 - soklová nadzemní část 1.PP 100%						
		Část E4 - budova čp.222 - pod sklepními okny, soklová nadzemní část 1.PP 100%						
		Část M - budova čp.222 - soklová nadzemní část 1.PP 20% plochy						
80	900 R04	76,8226 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 7	h	32,25000	300,00	9 675,00	0,00	0,00
		Položka použita pro provedení profilace soklové římsy - odborné zednické práce 1hod./1bm.						
		12,6+8,9+0,15+10,6		32,25000				
81	Specifikace22	Malta SMS - sanační dle WTA	kg	129,00000	16,00	2 064,00	0,00	0,13
		Materiál pro profilaci soklové římsy - spotřeba 25kg/m2.						
		(12,6+8,9+0,15+10,6)*0,16*25		129,00000				
82	Specifikace23	Šablona na soklovou římsu	kus	1,00000	828,00	828,00	0,03	0,03
		Výroba včetně materiálu.						
		1		1,00000				
83	622451145R00	Omítka vnější stěn, MC, ocelí hlazená, slož. 1 - 2	m2	9,67500	498,50	4 822,99	0,06	0,55
		Část G2 - Hydroizolační souvrství - soklová podzemní část - vyrovnávací cementová malta hladká.						
		(12,6+8,9+0,15+10,6)*0,3		9,67500				
84	62231R1	Přikotvený extrudovaný polystyren na římsu, zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou	m2	2,99000	702,00	2 098,98	0,01	0,03
		Přikotvený extrudovaný polystyren na podstřešní římsu - šířka 200mm, na tl.50mm zakončený stěrkou s výtuznou tkaninou						
		ozn.A6 - montáž včetně dodávky materiálu i spojovacích prvků.						
		(9,2+0,15+2,8*2)*0,2		2,99000				
85	622471319R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5	m2	483,05220	247,00	119 313,89	0,00	0,34
		Matná fasádní barva na bázi siloxanové pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páru. Nátěr vysychá bez prnutí, je mikroporézní, vodoodpudivý, odolný proti nepříznivým vlivům počasí a životního prostředí. Obsahuje ochranný film proti řasám a houbám.						
		Stará budova 1.-3.NP a štít: :						
		(19,6+0,19*2+0,15)*12,85+(2,85/2*1,45)+(2,3/2*1,8)		262,80680				
		(9,2+0,15+2,45+(3,8*2)+2,8)*(0,35+0,15)+(0,35*0,15)		11,15250				
		Ostění a nadpraží: :						

		$((0,25+0,8*2)*2+(1,08+2,27*2)*12+(1,35+2,27*2)*9)*0,21$		26,07150				
		Odpočet otvorů: : $-(0,25*0,8)*2-(1,08*2,27)*12-(1,35*2,27)*9$		-57,39970				
		Průběžná římsa: : $(0,15+8,9+0,15+10,7)*(0,16+0,16)$		6,36800				
		Mezisoučet		248,99910				
		Budova čp.222 1.-2.NP: : $(0,16+10,2+0,15*4+3,55*2+3,2+9,35+0,15)*(7-0,5+0,21+0,1*2)$		212,55160				
		Podstřešní římsa: : $(30,6+0,5*2)*(0,5+0,6)$		34,76000				
		Ostění a nadpraží: : $((1,13+1,8*2)*5+(0,93+1,8*2)*14)*0,25+(1,6+1,9*2)*0,3$		23,38750				
		Odpočet otvorů: : $-(1,13*1,8)*5-(0,93*1,8)*14-(1,6*1,9)$		-36,64600				
		Mezisoučet		234,05310				
86	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	89,31920	185,00	16 524,05	0,00	0,05
		Matná fasádní barva na bázi siloxanové pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páru. Nátěr vysychá bez prutí, je mikroporézní, vodoodpudivý, odolný proti nepříznivým vlivům počasí a životního prostředí. Obsahuje ochranný film proti řasám a houbám.						
		E1 - Stará budova 1.PP: : $(19,7+0,19*2+0,15)*2,55$		51,58650				
		ostění a nadpraží: : $((1,18+1,8*2)+(1,5*3))*0,25$		2,32000				
		odpočet otvorů: : $-(1,08*1,8)*4-(1,35*1,5)*3-(0,55*0,55)$		-14,15350				
		Mezisoučet		39,75300				
		E1 a E2 - Přístavba - část 1.NP a 1.PP: : $(0,25+12,6)*(0,7+1,3)$		25,70000				
		Mezisoučet		25,70000				
		E3 a E4 - Budova čp.222 1.PP na východní straně a 1.PP pod okny: : $(0,15+9,35+0,15)*0,87-(3*0,25)*2+1*(0,3+0,15)*3$		8,24550				
		M - Budova čp.222 1.PP: : $(0,16+10,2+0,3*2-1,6+0,15*3+3,55*2+3,2)*0,87-(1,5*0,25)*5$		15,62070				
		Mezisoučet		23,86620				
87	622471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění	m2	572,37140	4,55	2 604,29	0,00	0,06
		483,0522+89,3192		572,37140				
88	62247R1	Příplatek za protiplísňovou přísadu	m2	726,23000	9,60	6 971,81	0,00	0,07

		Stará budova 1.-3.NP a štít :						
		248,9991		248,99910				
		Stará budova 1.PP: :						
		39,753		39,75300				
		Přístavba 1.-3.NP: :						
		153,8586		153,85860				
		Přístavba 1.PP a část 1.NP: :						
		25,70		25,70000				
		Budova čp.222 1.-2.NP: :						
		234,0531		234,05310				
		Budova čp.222 1.PP: :						
		23,8662		23,86620				
89	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	500,06190	35,70	17 852,21	0,00	0,02
		1x před hrubými zednickými pracemi, 1x před štukovou vrstvou, 1x před fasádním nátěrem.						
		$((1,13*1,8)*5+(0,93*1,8)*14+(1,6*3,3))*3$		116,65800				
		$((1,2*2,05)*6+(1,08*2,27)*18+(3,06*2,95)*3+(0,25*0,8)*2)*3$		259,10940				
		$((1,35*2,27)*9+(1,08*1,8)*4+(1,35*1,5)*3)*3$		124,29450				
90	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	29,11000	35,70	1 039,23	0,00	0,00
		Položka použita pro zakrytí kamenného soklu s okny.						
		$(10,2*0,8)+(0,15*4+3,55*2+3,2)*0,95+(9,35*0,7)+(1,5*0,3)*5+(3*0,3)*2$		29,11000				
91	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	18,42000	35,70	657,59	0,00	0,00
		Položka použita pro zakrytí klempířských prvků na budově čp.222.						
		$((1,7*3)+(1,5*7))*0,4+(10,2+0,15*4+3,55*2+3,2+9,35)*0,4$		18,42000				
92	900 R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	40,00000	280,00	11 200,00	0,00	0,00
		Práce nezahrnuté v položkách - odborné stavební práce.						
		8*5		40,00000				
93	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	40,00000	250,00	10 000,00	0,00	0,00
		Práce nezahrnuté v položkách - pomocné stavební práce.						
		8*5		40,00000				
94	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm	m	68,75000	75,10	5 163,13	0,02	1,46
		68,75		68,75000				
95	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	437,50	875,00	0,04	0,07
		Položka použita na opravu omítky po vysekání drážky pro kabel a niky.						
		2		2,00000				
96	622472162R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně	m2	4,30000	704,00	3 027,20	0,04	0,15
		Položka použita na opravu omítky po vysekání drážky pro kabel, po vysekání niky a po odstranění sloupku branky.						

97	S3	3,5*1+(0,3*4)*0,5+2*0,1 Nadokenní římsa s ozdobnými prvky, dl.1,68m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 11760 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	4,30000 4,00000	11 760,00	47 040,00	0,00	0,00
98	S6	4 Podokenní římsa s konzolkami, dl.1,42m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 6816 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	4,00000 4,00000	6 816,00	27 264,00	0,00	0,00
99	S8	4 Podokenní římsa s konzolkami, dl.1,42m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 6390 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	4,00000 4,00000	6 390,00	25 560,00	0,00	0,00
100	S13	4 Dekorativní prvek 120x170x70mm, odstín 1 lomená bílá Bezpečná cena 1 ks - 754 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	4,00000 55,00000	754,00	41 470,00	0,00	0,00
101	S14	55 Podokenní římsa po půdními okny, dl.1,26m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 4788 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	55,00000 1,00000	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00
102	S18	1 Bosáž šířka 350mm, mezery cca 30mm, hloubka 20mm Bezpečná cena 1 m2 - 1220 Kč Příplatek za provedení bosáže. (8,9+0,15+10,4)*3,07 odpočet otvorů: : -(1,08*2,27)*4-(1,35*2,27)*3	m2	1,00000 40,71160	1 220,00	49 668,15	0,00	0,00
103	S20	Nadokenní římsa s ozdobnými prvky, dl.1,95m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 13610 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	3,00000	13 610,00	40 830,00	0,00	0,00
104	S21	3 Podokenní římsa s konzolkami, dl.1,69m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 8012 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	3,00000 3,00000	8 012,00	24 036,00	0,00	0,00
		3		3,00000				

105	S22	Podokenní římsa s konzolkami, dl.1,69m, odstín 2 "bílá káva" Bezpečná cena 1 ks - 7505 Kč Výroba formy, výroba a osazení štukatérského prvku, včetně materiálu.	kus	3,00000	7 505,00	22 515,00	0,00	0,00
106	S26	Průběžná římsa - příplatek za provedení římsy 12,6	m	12,60000 12,60000	257,00	3 238,20	0,00	0,00
Díl:	64	Výplně otvorů				571 113,84		4,01
107	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2, ozn.O2, O5, O7 a O8 2+6+4+3	kus	15,00000 15,00000	344,50	5 167,50	0,04	0,62
108	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2, ozn.O10 3	kus	3,00000 3,00000	424,00	1 272,00	0,06	0,18
109	641954451R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 10 m2, ozn.O6 3	kus	3,00000 3,00000	657,00	1 971,00	0,10	0,29
110	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou (0,45+1)*2*2+(1,2+2,05)*2*6+(3,25+3)*2*3 (1,2+1,85)*2*4+(1,45+1,5)*2*3+(1,5+2,05)*2*3	m	145,70000 82,30000 63,40000	79,20	11 539,44	0,00	0,01
111	64196R1	Těsnění spár otvorových prvků Montáž parotěsné a paropropustné uzávěry s perlínkou k zapracování do omítky vnější, včetně dodávky materiálu, š.100mm. (0,25+0,8)*2*2+(1,2+2,05)*2*6+(3,06+2,95)*2*3 (1,08+1,8)*2*4+(1,35+1,5)*2*3+(1,5+2,05)*2*3	m	140,70000 79,26000 61,44000	71,00	9 989,70	0,00	0,01
112	64196R2	Těsnění spár otvorových prvků Montáž parotěsné a paropropustné uzávěry interiérové, včetně dodávky materiálu, š.100mm. (0,45+1)*2*2+(1,2+2,05)*2*6+(3,25+3)*2*3 (1,2+1,85)*2*4+(1,45+1,5)*2*3+(1,5+2,05)*2*3	m	145,70000 82,30000 63,40000	49,00	7 139,30	0,00	0,01
113	641R8	Dodávka okna dřevěného ozn.O2 Dřevěné atyp okno jednokřídlé - replika pův.oken bez historické hodnoty. Vnější rozměry 250x800mm, vnitřní stavební šířka 430mm a výška 1000mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: klika bronz, barva dle původních: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K. 2	kus	2,00000 2,00000	4 006,00	8 012,00	0,01	0,03
114	641R9	Dodávka okna dřevěného ozn.O5 Rozměr 1200x2050mm. Okna nová jsou dřevěná euro třídlná s poutcem v horní části, spodní křídla otevíravá, světlík sklápěcí s členěním - replika původních oken bez historické hodnoty, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: spodní klika a horní pákový otevírač, barva dle původních: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K. 6	kus	6,00000 6,00000	15 487,00	92 922,00	0,08	0,46
115	641R10	Dodávka okna dřevěného ozn.O6	kus	3,00000	37 556,00	112 668,00	0,30	0,91

		Vnější rozměr 3060x2950mm. Výměna po špaletovém okně - vnitřní stavební šířka 3250mm a výška 3000mm. Dřevěné euro okno šestidílné s poutcem v horní části, spodní křídla otevíravá s členěním, světlík sklápěcí - replika původních oken bez historické hodnoty. Zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: spodní klika, světlík ovládaný motoricky - 1 světlík v jednom okně.					
116	641R11	3 Dodávka okna dřevěného ozn.O7	kus	3,00000 4,00000	15 301,00	61 204,00	0,07 0,29
		Vnější rozměr 1080x1800mm. Výměna původně po špaletovém okně - vnitřní stavební šířka 1200mm a výška 1850mm. Dřevěné euro okno třídílné s poutcem v horní části, spodní křídla otevíravá, světlík sklápěcí s členěním - replika původních oken bez historické hodnoty. Zasklení tepelně izolační dvojsklo neprůhledné (Chinchilla), otevírání: spodní klika a horní pákový otevírač, barva dle původních: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.					
117	641R12	4 Dodávka okna dřevěného ozn.O8	kus	4,00000 3,00000	18 839,00	56 517,00	0,07 0,20
		Vnější rozměr 1350x1500mm. Výměna původně po špaletovém okně - vnitřní stavební šířka 1450mm a výška 1500mm. Dřevěné euro okno šestidílné s poutcem v horní části, spodní křídla i křídla světlíku otevíravá - replika původních oken bez historické hodnoty. Zasklení tepelně izolační dvojsklo neprůhledné (Chinchilla), otevírání: kliky, barva dle původních: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.					
118	641R13	3 Dodávka okna dřevěného ozn.O10	kus	3,00000 3,00000	20 181,00	60 543,00	0,10 0,29
		Rozměr 1500x2050mm. Dřevěné euro okno čtyřdílné s poutcem v horní části, spodní křídla otevíravá, křídla světlíků sklápěcí - replika původních oken bez historické hodnoty. Zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: spodní klika a horní pákový otevírač, barva dle původních: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.					
119	641R14	3 Repas vchodových dveří ozn.D2, 1600x3300mm	kus	3,00000 1,00000	48 400,00	48 400,00	0,00 0,00
		Vchodové dřevěné dveře s dřevěnou zárubní a s nadsvětlíkem - rozsáhlý repas původních dveří a replika zárubni včetně zachování všech zdobných prvků. Kovová mříž bude repasována včetně zachování všech ozdobných prvků a natřena antikoročním syntetickým nátěrem kovových konstrukcí - 1x základní a 2x email. V ceně je doprava dveří na místo oprav a zpět.					
120	641R15	1 Doprava oken od výrobce na místo realizace	km	1,00000 50,00000	32,00	1 600,00	0,00 0,00
121	648991113RT2	50 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávkv plastové parapetní desky š. 250 mm Dodávka materiálu včetně krytek.	m	50,00000 1,10000	331,50	364,65	0,01 0,01
122	648991113RT3	0,55*2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávkv plastové parapetní desky š. 300 mm Dodávka materiálu včetně krytek.	m	1,10000 12,60000	335,00	4 221,00	0,01 0,08
		1,3*6+1,6*3		12,60000			

123	648991113R1	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 550 mm Dodávka materiálu včetně krytek. 1,55*3	m	4,65000	566,00	2 631,90	0,01	0,05
124	64895R1	Osazení parapetních desek dřevěných š. 70 cm, včetně dodávky parapetní desky s nátěrem š. 70 cm 3,3*3	m	9,90000	798,00	7 900,20	0,02	0,21
125	64895R2	Osazení desek atyp výrobek, včetně dodávky desky s nátěrem Atyp výrobek dřevěný odvod vzduchu od topení - oblouk dl.2150mm, š.500mm a výška 900mm - replika původního výrobku. 3	kus	3,00000	2 756,00	8 268,00	0,06	0,17
126	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bar. š.25mm, včetně dodávky žaluzie s příslušenstvím (1,2*2,05)*6+(1,5*2,05)*3	m2	23,98500	457,00	10 961,15	0,00	0,09
127	786622211R1	Vnitřní látkové rolety pro okno 1,2x2,05m, montáž a dodávka roletv s příslušenstvím Návin látky na hliníkovou hřídel, hřídel s látkou je kryta designovou kazetou. Kotvení do nadpraží otvoru. Odstín kazety (systému, kromě látky) – šedá + stříbrný elox. Látka vedená po stranách v liště, dole zakončena spodním ukončovacím profilem. Roleta je vybavena brzdou pro fixaci v libovolné poloze. Odstín a vzor látky dle volby stavebníka, typ látky – black out (zatemňující). Ovládání rolety řetízkem + vybavení ochrannými prvky zamezujícími uškrcení dítěte. 6	kus	6,00000	4 770,00	28 620,00	0,01	0,06
128	786622211R2	Vnitřní látkové rolety pro okno 1,5x2,05m, montáž a dodávka roletv s příslušenstvím Návin látky na hliníkovou hřídel, hřídel s látkou je kryta designovou kazetou. Kotvení do nadpraží otvoru. Odstín kazety (systému, kromě látky) – šedá + stříbrný elox. Látka vedená po stranách v liště, dole zakončena spodním ukončovacím profilem. Roleta je vybavena brzdou pro fixaci v libovolné poloze. Odstín a vzor látky dle volby stavebníka, typ látky – black out (zatemňující). Ovládání rolety řetízkem + vybavení ochrannými prvky zamezujícími uškrcení dítěte. 3	kus	3,00000	5 180,00	15 540,00	0,01	0,04
129	611R1	Pohon elektrický pro otvírání oken , montáž a dodávka Okenní pohon, 230V, volitelný výsuv 240mm nebo 360mm. 3	kus	3,00000	4 554,00	13 662,00	0,00	0,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				285 955,47		29,22
130	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (41*2+12,8)*1.2	m2	113,76000	82,00	9 328,32	0,00	0,14
131	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m Stará budova: : 20,1*(13,2+2,55)+(6*2,5) Přístavba: : 12,6*(7+1,3)+(12,7+1)*8,55 Budova čp.222: : 14,35*(7,9+0,8)+4*(7,9+0,95)+13*(7,9+0,75)	m2	825,98500	55,80	46 089,96	0,02	20,04

132	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 Oprava započtena na dobu 6 měsíců. (331,575+221,715)*6 272,695*3	m2	4 137,82500	20,00	82 756,50	0,00	4,22
				3 319,74000				
				818,08500				
133	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové (20,1+12,6+1,5)*7+(13+4+14,35+1,5)*4	m	370,80000	52,80	19 578,24	0,01	2,35
				370,80000				
134	944942101R00	Záchytné ohrazení na kov. konzolách, do 60° 70,1	m	70,10000	318,00	22 291,80	0,03	1,93
				70,10000				
135	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Stará budova: : 20,1*(13,2+2,55)+(6*2,5)+(13,2+2)*2 Přístavba: : 12,6*(7+1,3)+(12,7+1)*8,55+(8,55+8,5)*2 Budova čp.222: : 14,35*(7,9+0,8)+4*(7,9+0,95)+13*(7,9+0,75)+(7,9+0,6)*2	m2	907,48500	12,30	11 162,07	0,00	0,00
				361,97500				
				255,81500				
				289,69500				
136	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 (361,975+255,815)*6 289,695*3	m2	4 575,82500	2,00	9 151,65	0,00	0,00
				3 706,74000				
				869,08500				
137	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 3,6	m	3,60000	156,00	561,60	0,02	0,09
				3,60000				
138	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 3,6*4	m	14,40000	42,60	613,44	0,00	0,03
				14,40000				
139	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m 825,985	m2	825,98500	38,40	31 717,82	0,00	0,00
				825,98500				
140	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 907,485	m2	907,48500	7,40	6 715,39	0,00	0,00
				907,48500				
141	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 3,6	m	3,60000	41,30	148,68	0,00	0,00
				3,60000				
142	941R1	Montáž a demontáž stav.vrátku do 100kg 3	kus	3,00000	800,00	2 400,00	0,04	0,12
				3,00000				
143	941R2	Pronájem stav.vrátku do 100kg 2kusyx183dnů: : 2*183 1kusx122dnů: : 1*122	den	488,00000	10,00	4 880,00	0,00	0,00
				366,00000				
				122,00000				
144	941R3	Montáž stavebního výtahu do 200 kg v 10-20 m, k postavenému lešení 1	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00	0,30	0,30
				1,00000				

145	941R4	Demontáž stavebního výtahu do 200 kg v 10-20 m, u postaveného lešení 1	kus	1,00000	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00
				1,00000				
146	941R5	Pronájem lehkého stavebního výtahu do 200 kg, pro dopravu materiálu, výška 10-20 m 153	den	153,00000	200,00	30 600,00	0,00	0,00
				153,00000				
147	941R6	Doprava výtahu na staveniště a zpět do půjčovny 2*25	km	50,00000	32,00	1 600,00	0,00	0,00
				50,00000				
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				46 070,03		0,03
148	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří (1,13*1,8)*5+(0,93*1,8)*14+(1,6*3,3) (1,2*2,05)*6+(1,08*2,27)*18+(3,06*2,95)*3+(0,25*0,8)*2 (1,35*2,27)*9+(1,08*1,8)*4+(1,35*1,5)*3+(1*0,4)*9	m2	170,28730 38,88600 86,36980 45,03150	33,30	5 670,57	0,00	0,00
149	952901110R1	Čištění mytím vnitřních ploch oken a dveří (0,45*1)*2+(1,2*2,05)*6+((1,25*2,45)*18)*3+((1,52*2,45)*9)*3 (3,25*3)*3+(1,25*1,85)*4+(1,45*1,5)*3+(1,5*2,05)*3+(1,6*3,3)+(1*0,4)*9	m2	344,71300 281,58300 63,13000	33,30	11 478,94	0,00	0,00
150	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách (7*9,3)+(3,7*8,7)+(3,2*8,5)+(9,2*12,4) (7*9,4)+(7*4,3)*2 (7*9,4)+(7*4,3)*2+(7*4,4)+(9,4*7,8) (7*9,4)+(7*8,9)+(7*2,5)+(9,8*10) (3*10,5)	m2	869,79000 238,57000 126,00000 230,12000 243,60000 31,50000	3,25	2 826,82	0,00	0,00
151	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 869,79	m2	869,79000 869,79000	30,00	26 093,70	0,00	0,03
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 563,62		0,05
152	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 2*2+2*6+3*2*3+1*3	kus	37,00000 37,00000	6,70	247,90	0,00	0,00
153	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 3*2*3+1*3	kus	21,00000 21,00000	13,40	281,40	0,00	0,00
154	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 0,45*1*2	m2	0,90000 0,90000	296,50	266,85	0,00	0,00
155	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 (3,25*3)*3	m2	29,25000 29,25000	120,50	3 524,63	0,00	0,02
156	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2 (1,2*2,05)*6+(1,5*2,05)*3	m2	23,98500 23,98500	117,50	2 818,24	0,00	0,02
157	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,28000	159,50	842,16	0,00	0,01

158	968095001R00	1,6*3,3 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 0,55*2	m	5,28000 1,10000	23,30	25,63	0,00	0,00
159	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 1,3*6+1,6*3	m	12,60000 12,60000	30,90	389,34	0,00	0,00
160	968095003R1	Bourání parapetů dřevěných š. do 60 cm 3,3*3+1,55*2	m	13,00000 13,00000	37,00	481,00	0,00	0,00
161	968095003R2	Bourání parapetů dřevěných atyp, oblouk dl.2150mm, š.500mm a výška 900mm 3	kus	3,00000 3,00000	145,00	435,00	0,00	0,00
162	968096003R1	Bourání parapetů plastových š. do 60 cm 1,55	m	1,55000 1,55000	47,20	73,16	0,00	0,00
163	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem Položka použita pro vybourání základů sloupků oplocení. (0,3*0,3)*0,5*7	m3	0,31500 0,31500	1 519,00	478,49	0,00	0,00
164	966054121R00	Bourání říms železobetonových vyložení 50 cm Položka použita pro opravu střešní římsy. (9,2+0,15+2,8*2)/100*30	m	4,48500 4,48500	379,00	1 699,82	0,00	0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				200 949,93		0,02
165	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % Přistavba: : (0,25+12,6)*14,85+(0,5*8,55) Odpočet otvorů: : -(1,2*2,05)*6-(1,08*2,27)*6-(3,06*2,95)*3 Budova čp.222: : (0,16+10,2+0,3*2-1,6+0,15*3+3,55*2+3,2)*0,87- (1,5*0,25)*5	m2	154,16760 195,09750 -56,55060 15,62070	8,90	1 372,09	0,00	0,00
166	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 % Budova čp.222 římsa: : (3,2+0,5*2+3,55+0,5)*(0,5+0,6)	m2	9,07500 9,07500	17,90	162,44	0,00	0,00
167	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % Stará budova: : (19,7+0,19*2+0,15)*2,55 (19,6+0,19*2+0,15)*12,85+(2,85/2*1,45)+(2,3/2*1,8) Přistavba 100%: : (0,25+12,6)*(0,7+1,3) Budova čp.222 1.PP a pod okny 1.PP 100%: : (0,15+9,35+0,15)*0,87-(3*0,25)*2+1*(0,3+0,15)*3 Ostění a nadpraží: :	m2	349,27980 51,58650 262,80680 25,70000 8,24550	44,60	15 577,88	0,00	0,00

		((1,2+2,05*2)*6+(1,08+2,27*2)*6+(3,35+2,95*2)*3)*0,21 ((0,25+0,8*2)*2+(1,08+2,27*2)*12+(1,35+2,27*2)*9)*0,21 ((1,18+1,8*2)+(1,5*3))*0,25 Odpočet otvorů: : -(0,25*0,8)*2-(1,08*2,27)*12-(1,35*2,27) -(1,08*1,8)*4-(1,35*1,5)*3-(0,55*0,55)		19,58670 26,07150 2,32000 -32,88370 -14,15350					
168	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. Stará budova: : (19,7+0,19*2+0,15)*2,55 (19,6+0,19*2+0,15)*12,85+(2,85/2*1,45)+(2,3/2*1,8) Přístavba 100%: : (0,25+12,6)*(0,7+1,3) Přístavba 20%: : odpočet otvorů-(1,2*2,05)*6-(1,08*2,27)*6-(3,06*2,95)*3=- 56,5506: : ((0,25+12,6)*14,85+(0,5*8,55)-56,5506)/100*20 Budova čp.222 1.PP a pod okny 1.PP 100%: : (0,15+9,35+0,15)*0,87-(3*0,25)*2+1*(0,3+0,15)*3 Budova čp.222 1.PP 20%: : ((0,16+10,2+0,3*2-1,6+0,15*3+3,55*2+3,2)*0,87- (1,5*0,25)*5)/100*20 Budova čp.222 římsa 40%: : (3,2+0,5*2+3,55+0,5)*(0,5+0,6)/100*40 Ostění a nadpraží: : ((1,2+2,05*2)*6+(1,08+2,27*2)*6+(3,35+2,95*2)*3)*0,21 ((0,25+0,8*2)*2+(1,08+2,27*2)*12+(1,35+2,27*2)*9)*0,21 ((1,18+1,8*2)+(1,5*3))*0,25 Odpočet otvorů: : -(0,25*0,8)*2-(1,08*2,27)*12-(1,35*2,27) -(1,08*1,8)*4-(1,35*1,5)*3-(0,55*0,55) Podtřešní římsa stará budova: : (9,2+0,15+2,45+(3,8*2)+2,8)*(0,35+0,15)+(0,35*0,15) Část G - hydroizolační souvrství (soklová podzemní část): : 9,675	m2	404,57080 51,58650 262,80680 25,70000 27,70940 8,24550 3,12410 3,63000 19,58670 26,07150 2,32000 -32,88370 -14,15350 11,15250	49,10	19 864,43	0,00	0,00	
169	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm Položka použita na rýhu pro průběžnou římsu S25. 19,3*2	m	38,60000 38,60000	610,00	23 546,00	0,00	0,00	
170	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm Položka použita pro vysekání rýhy pro průběžnou římsu 16x23,5cm, ozn.S25.	m	19,30000 19,30000	195,50	3 773,15	0,00	0,01	

171	978-R2	19,3 Vyčištění nad střešní římsou po demontáži, oplechování římsy 9,2+0,15+2,8*2	m	19,30000 14,95000	105,00	1 569,75	0,00	0,00
172	971033371R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC Ve staré budově, v místnostech váhovsky a laboratoří chemie .	kus	2,00000	398,00	796,00	0,00	0,00
173	971024481R00	2 Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90cm, MVC V budově čp.222 v 1.PP.	kus	2,00000 4,00000	792,00	3 168,00	0,00	0,01
174	971033331R00	4 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC Položka použita pro vybourání otvoru v přízdívce v 1.PP budovy čp.222.	kus	4,00000	57,20	228,80	0,00	0,00
175	978013141R00	4 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % 90,15+15	m2	4,00000 105,15000	17,90	1 882,19	0,00	0,00
176	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (3,25+3)*3*0,4+(0,45*1)*2*0,3	m2	7,77000	58,00	450,66	0,00	0,00
177	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (1,25+1,1*2)*0,8*4+(0,4*2)+2	m2	7,77000 13,84000	74,70	1 033,85	0,00	0,00
178	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 105,15/100*30+7,77+13,84	m2	13,84000 53,15500	49,10	2 609,91	0,00	0,00
179	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm Položka použita na niku pro řídicí jednotku brány a drážku pro kabel.	m	8,20000	610,00	5 002,00	0,00	0,00
180	973031325R00	(0,3*4)+(2,5+1)*2 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm Položka použita pro niku pro bránu.	kus	8,20000 1,00000	188,50	188,50	0,00	0,00
181	974031165R00	1 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm Položka použita pro drážku pro kabel.	m	1,00000 3,50000	177,00	619,50	0,00	0,00
182	979011311R00	2,5+1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem 0,07056+4,56555/4*3+35,65995/4*3+0,8064+0,1105 0,36242/4*3+0,62038/4*3+0,0432/4*3	t	3,50000 31,92610 31,15660	122,50	3 910,95	0,00	0,00
183	979011321R00	0,76950 Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	2,00000	2 480,00	4 960,00	0,00	0,00
184	979011329R00	2 Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	2,00000	150,00	300,00	0,00	0,00
185	979011331R00	2 Pronájem shozu (za metr) 15*45	den	2,00000 675,00000 675,00000	34,70	23 422,50	0,00	0,00

186	979011332R00	Pronájem násypky (za kus) 1*45	den	45,00000	54,30	2 443,50	0,00	0,00
187	979011335R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m 45	den	45,00000	592,00	26 640,00	0,00	0,00
188	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,07056+4,56555+35,65995+0,8064+0,1105+0,36242+0,62038+0,0432	t	42,23900	210,00	8 870,19	0,00	0,00
189	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 42,239*10	t	422,39000	23,40	9 883,93	0,00	0,00
190	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 42,239	t	42,23900	172,00	7 265,11	0,00	0,00
191	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Předpoklad 20km. 42,239*20	t	844,78000	15,10	12 756,18	0,00	0,00
192	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 7,0578	t	7,05780	185,50	1 309,22	0,00	0,00
193	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 7,0578	t	7,05780	10,70	75,52	0,00	0,00
194	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Předpoklad 20km. 7,0578*20	t	141,15600	41,60	5 872,09	0,00	0,00
195	979sut' tříděná	Poplatek za uložení tříděné suti-ci-hly, beton atd. 7,0578+0,07056+0,693+0,48438+35,65995	t	43,96570	100,00	4 396,57	0,00	0,00
196	979plast	Poplatek za uložení tříděné suti-plast, izolace at 0,9594+0,0186+0,8064+0,0432	t	1,82760	3 500,00	6 396,60	0,00	0,00
197	979dřevo	Poplatek za uložení tříděné suti-dřevo 0,0675+1,37475+0,35376+0,01224+0,18988+0,23504+0,177+0,1105	t	2,52070	200,00	504,14	0,00	0,00
198	979kov	Poplatek za uložení tříděné suti-kov 0,36242+0,62038	t	0,98280	100,00	98,28	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				103 340,54		0,00
199	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 29,22351	t	29,22350	750,00	21 917,63	0,00	0,00
200	998009194R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 1000 m 29,22351	t	29,22350	730,00	21 333,16	0,00	0,00
201	998009199R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení za další 1 km 29,22351*4	t	116,89400	179,00	20 924,03	0,00	0,00
202	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m 0,05571+2,78886+8,11379+2,44317+46,21588+4,00589	t	63,73760	520,00	33 143,55	0,00	0,00

		0,03994+0,05331+0,02101		0,11430				
203	999281296R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů, příplatek do 5km 63,7376	t	63,73760	80,90	5 156,37	0,00	0,00
204	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 8,3733	t	8,37330	67,00	561,01	0,00	0,00
205	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km 8,3733	t	8,37330	36,40	304,79	0,00	0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				7 555,86		0,05
206	711212003RT1	Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou, zdivo, proti vlhkosti 2složková plastem modifikovaná bitumenová silnovrstvá izolace bez obsahu rozpouštědel. Flexibilní utěsnění překlenující trhliny beze spár a švů, ekologická, prášková složka bez obsahu cementu a chromátů. Část G2 soklová podzemní část: : (12,6+8,9+0,15+10,6)*0,3	m2	9,67500	504,00	4 876,20	0,00	0,04
207	711482020RZ1	Izolační systém, svisle, včetně dodávky nopované fólie a doplňků 9,675	m2	9,67500	245,00	2 370,38	0,00	0,01
208	71113R1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy-ochranná fólie , montáž+dodávka 9,675	m2	9,67500	26,20	253,49	0,00	0,00
209	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 0,04914	t	0,04910	774,00	38,00	0,00	0,00
210	998711194R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km 0,04914	t	0,04910	291,00	14,29	0,00	0,00
211	998711199R00	Přípl. zvětš. přesun, izol. proti vodě další 1 km 0,04914*4	t	0,19660	17,80	3,50	0,00	0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				43 326,08		0,70
212	713100832R00	Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm 10,5*12,8	m2	134,40000	14,50	1 948,80	0,00	0,00
213	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 10,5*12,8	m2	134,40000	54,60	7 338,24	0,00	0,00
214	63151408R	Deska z minerální plsti tl.120 mm, součinitel tepelné vodivosti Součinitel tepelné vodivosti 0.035 W/(mK). (10,5*12,8)*1,05	m2	141,12000	178,00	25 119,36	0,00	0,68
215	713191100R00	Položení fóliové parozábrany 10,5*12,8	m2	134,40000	23,20	3 118,08	0,00	0,00
216	Specifikace24	Fólie parozábrana Difúzní fólie je nekontaktní difúzně otevřená střešní armovaná fólie určena pro větrané střechy. Fólie je vyrobena z polyetylenu (LDPE), zasílána výstužnou mřížkou a díky mikroperforaci je dostatečně propustná pro vodní páru.	m2	147,84000	19,40	2 868,10	0,00	0,02

217	900	R02	(10,5*12,8)*1,1 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 Čištění podkladu pro položení tepelné izolace.	h	147,84000 8,00000	250,00	2 000,00	0,00	0,00
218	71312	R1	8 Izolace tepelná stěn, jednovrstvá Desky z fonolické pěny tl.50mm, která je po obou stranách potažena textilií na bázi skla ($\lambda = 0,020 \text{ W/m.K}$). Dodávka a položení.	m2	8,00000 0,09000	97,00	8,73	0,00	0,00
219	998713103	R00	0,3*0,3 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,09000 0,69820	869,00	606,74	0,00	0,00
220	998713194	R00	0,69817 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 1 km	t	0,69820 0,69820	361,50	252,40	0,00	0,00
221	998713199	R00	0,69817 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné další 1km	t	2,79270 2,79270	23,50	65,63	0,00	0,00
Díl: 762			Konstrukce tesařské				6 597,44		0,33
222	762343811	R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm (0,5+9,35+0,5+2,95*2)*0,4	m2	6,50000 6,50000	42,20	274,30	0,00	0,00
223	762341610	RT3	Bednění okapových říms z prken hrubých, včetně dodávky řeziva prkna tl. 22 mm (0,5+9,35+0,5+2,95*2)*0,4	m2	6,50000 6,50000	335,50	2 180,75	0,01	0,09
224	762621130	R1	Výroba, montáž a demontáž, dveří tesařských dvoukřídlových Položka použita pro výrobu, montáž a demontáž provizorních dveří s rámem - použití po dobu repasu dveří D2.	m2	5,28000	164,00	865,92	0,00	0,00
225	Specifikace25		1,6*3,3 Řezivo SM jakost III	m3	5,28000 0,38000	5 290,00	2 010,20	0,55	0,21
226	Specifikace26		0,38 Pomocný, spojovací materiál, kování	soubor	0,38000 1,00000	700,00	700,00	0,03	0,03
227	998762103	R00	1 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	1,00000 0,32550	1 286,00	418,59	0,00	0,00
228	998762194	R00	0,32552 Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	0,32550 0,32550	400,50	130,36	0,00	0,00
229	998762199	R00	0,32552 Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr. další 1km	t	1,30210 1,30210	13,30	17,32	0,00	0,00
Díl: 764			Konstrukce klempířské				198 171,08		0,74
230	764321841	R00	Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 45° , K9 0,5+9,35+0,5+2,95*2	m	16,25000 16,25000	36,30	589,88	0,00	0,00
231	764430840	R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm Položka použita pro částečnou demontáž oplechování atiky pro opravu oplechování římsy a pro zpětnou montáž oplechování atiky K9.	m	15,30000	35,60	544,68	0,00	0,00

		9,2+0,5+2,8*2		15,30000				
232	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm, K2, K4 a K5	m	68,75000	34,50	2 371,88	0,00	0,00
		1,3*6+1,2*10+3,2*3+0,4*2+1,5*12+1,8*9+1,45*3		68,75000				
233	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	32,20000	25,90	833,98	0,00	0,00
		Demontáž odpadních trub pro zpětnou montáž včetně tvarovek a příslušenství K6a.						
		16,5+15,7		32,20000				
234	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	21,20000	21,60	457,92	0,00	0,00
		Demontáž odpadních trub pro zpětnou montáž včetně tvarovek a příslušenství K6b.						
		10,6*2		21,20000				
235	764521240R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm	m	14,75000	680,00	10 030,00	0,00	0,05
		Oplechování nadokenních říms K1.						
		2*4+2,25*3		14,75000				
236	764510270R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 500 mm	m	24,55000	1 168,00	28 674,40	0,01	0,13
		Položka použita pro oplechování parapetu rš420mm K2 - atyp výrobek.						
		1,35+1,55*8+1,8*6		24,55000				
237	764521260R1	Oplechování říms z Cu plechu, rš 370 mm	m	20,35000	864,00	17 582,40	0,00	0,09
		Oplechování průběžné římsy K3.						
		9,125+0,375+10,85		20,35000				
238	764510250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm, K4	m	33,75000	918,00	30 982,50	0,00	0,10
		1,3*6+1,2*10+3,2*3+1,45*3		33,75000				
239	764510260R1	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 370 mm, K5	m	9,15000	1 014,00	9 278,10	0,00	0,03
		1,2*4+1,45*3		9,15000				
240	764554291R1	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	53,40000	158,50	8 463,90	0,00	0,00
		Zpětná montáž odpadních trub včetně tvarovek a příslušenství a napojení do lapačů střešních splavenin. Oprava a doplnění vadných míst včetně materiálu K6a a K6b.						
		32,2+21,2		53,40000				
241	764554292R00	Montáž zděře Cu kruhové	kus	14,00000	90,10	1 261,40	0,00	0,01
		14		14,00000				
242	Specifikace27	Zděř CU kruhová pro troubu D 125 mm	kus	14,00000	160,00	2 240,00	0,00	0,00
		14		14,00000				
243	764259211R1	Napojení odpad.trouby D 125mm na zaatikový žlab K7	kus	2,00000	1 700,00	3 400,00	0,01	0,01
		2		2,00000				
244	764221240R00	Oplechování Cu říms pod nadříms.žlabem, rš 750 mm	m	16,25000	1 828,00	29 705,00	0,01	0,14
		Položka použita pro oplechování římsy (střešní) K9.						
		0,5+9,35+0,5+2,95*2		16,25000				
245	764530291R1	Montáž oplechování zdí z Cu plechu	m	15,30000	331,00	5 064,30	0,00	0,03
		Položka použita pro zpětnou montáž oplechování atiky včetně opravy s dodávkou materiálu K9.						
		9,2+0,5+2,8*2		15,30000				

246	900 R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	24,00000	280,00	6 720,00	0,00	0,00
		Položka použita pro opravu zaatikového žlabu K10 - vyspravení vadných míst a spojů.						
247	19620570R	8*3 Plech měděný E Cu 99,9 1,00x1000x2000 mm	kg	24,00000	266,50	19 028,10	0,00	0,07
		1x2m/17,85kg :						
248	Specifikace28	4*17,85 Pomocný a spojovací materiál na opravu , zaatikového žlabu	soubor	71,40000	4 100,00	4 100,00	0,06	0,06
		1		1,00000				
249	900 R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	10,00000	280,00	2 800,00	0,00	0,00
		Položka použita pro opravu zaatikového žlabu tmelením K10.						
250	Specifikace29	10 Těsnící tmel na bázi polyuretanu	kus	10,00000	160,00	1 280,00	0,00	0,00
		Jednosložkový polyuretanový tmel, s vysokým modulem pružnosti, po vytvrzení trvale elastický K10.						
251	764295291R1	8 Žlabová dilatace z Cu plechu K11	m	8,00000	2 065,00	4 130,00	0,01	0,02
		Vložení dodatečně žlabové dilatace s dodávkou materiálu včetně příslušenství.						
252	764R1	Náhradní dešťový svod	m	27,00000	72,00	1 944,00	0,00	0,00
		Plastová ohebná trubka pr.100mm.						
253	764R2	13,5*2 Náhradní dešťový svod	m	27,00000	84,00	3 234,00	0,00	0,00
		Plastová ohebná trubka pr.125mm.						
254	764291230R00	19,5+19 Závětrná lišta z Cu plechu, rš 400 mm	m	38,50000	841,00	841,00	0,00	0,00
		Položka použita pro oplechování přechodu střechy a stěny z Cu plechu rš400mm.						
255	764530240RT2	1 Oplechování zdí z Cu plechu, rš 500 mm	m	1,00000	1 169,00	584,50	0,00	0,00
		Položka použita pro prodloužení oplechování atiky po zateplení.						
256	764R3	0,5 Nápojení prodloužení oplechování atiky, na stáv.oplechování	m	0,50000	148,00	74,00	0,00	0,00
		Položka obsahuje nápojení prodloužení oplechování atiky rš 500mm na stávající oplechování atiky včetně případné demontáže a pomocného a spojovacího materiálu.						
257	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,76230	1 434,00	1 093,14	0,00	0,00
		0,76225		0,76230				
258	998764194R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km	t	0,76230	986,00	751,63	0,00	0,00
		0,76225		0,76230				
259	998764199R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.další 1km	t	3,04900	36,20	110,37	0,00	0,00
		0,76225*4		3,04900				
Díl:	765	Krytiny tvrdé				2 421,15		0,02

260	76531R1	Rozebrání taškové krytiny a po zateplení, zpětná montáž, pás šíře 1m Položka obsahuje demontáž taškové krytiny, bednění, parozábrany, izolace a příslušených doplňků a po zateplení stěny zpětná montáž izolace, parozábrany, bednění, taškové krytiny a příslušených doplňků včetně případné opravy a doplnění poškozeného materiálu.	m	1,00000	2 390,00	2 390,00	0,02	0,02
261	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m 0,02	t	0,02000	956,00	19,12	0,00	0,00
262	998765194R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 1 km 0,02	t	0,02000	541,00	10,82	0,00	0,00
263	998765199R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1km 0,02*4	t	0,08000	15,10	1,21	0,00	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				11 224,06		0,11
264	900 R66	HZS, truhlář v tarifní třídě 7 Příprava v obložení pro zabudování ovládacích prvků: vytvoření otvorů a vyspravení obložení: : 1*3 Oprava obložení po výměně oken a parapetů: : 6*3	h	21,00000	300,00	6 300,00	0,00	0,00
265	Specifikace30	Dřevěné obložení, latě, lišty atd. 1	soubor	1,00000	4 420,00	4 420,00	0,09	0,09
266	Specifikace31	Spojovací materiál 1	soubor	1,00000	314,00	314,00	0,02	0,02
267	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 0,114	t	0,11400	842,00	95,99	0,00	0,00
268	998766194R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 1km 0,114	t	0,11400	712,00	81,17	0,00	0,00
269	998766199R00	Příplatek zvětš. přesun, truhl. konstr. další 1 km 0,114*4	t	0,45600	28,30	12,90	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				92 605,76		0,50
270	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Položka použita pro demontáž nefunkčních konzolí, ventilačních mřížek, krycího plechu atd. předpoklad 80kg. 80	kg	80,00000	33,40	2 672,00	0,00	0,00
271	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Položka použita pro demontáž mříží pro zpětnou montáž. 30*4+36*3	kg	228,00000	33,40	7 615,20	0,00	0,01
272	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg Položka použita pro demontáž ochrany oken v tělocvičně včetně příslušenství pro zpětnou montáž. 75*3	kg	225,00000	22,90	5 152,50	0,00	0,01
273	767995102R00	Montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	12,00000	106,50	1 278,00	0,00	0,01

		Zpětná montáž kov.atyp.kcí, tabulek atd.					
		12		12,00000			
274	767662110R00	Montáž mříží pevných	m2	14,68800	238,00	3 495,74	0,00
		Položka použita pro montáž mříží oken s opravou, včetně dodávky opraveného materiálu a spoj.prvků nerez.					
		(1,08*1,9)*4+(1,35*1,6)*3		14,68800			
275	767662210R00	Montáž mříží otvíravých	m2	22,50000	157,50	3 543,75	0,00
		Položka použita pro zpětnou montáž a opravy ochrany oken v tělocvičně včetně příslušenství a dodávky opraveného materiálu a nerez.prvků.					
		(3*2,5)*3		22,50000			
276	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5	h	10,50000	250,00	2 625,00	0,00
		Stavební pomocné práce spojené s montáží mříží.					
		7*1,5		10,50000			
277	767R1	Ventilační mřížka 0,35x0,35m Z2	kus	3,00000	906,00	2 718,00	0,00
		Dodávka vč.příslušenství, výroba a pevné osazení ventilační mřížky rozměrů 0,35x0,35m z tahokovu TR6-3,7, připevněným v lemovacím profilu šířky 30mm, se sítkou proti hmyzu, na kotvený nosný rámeček. Veškeré prvky budou z pozinkované oceli a lakované práškovou barvou - komaxitované - odstín dle příslušné omítky, spojovací materiál nerez.					
		3		3,00000			
278	767R2	Ventilační mřížka 0,15x0,15m Z5	kus	5,00000	497,00	2 485,00	0,00
		Dodávka vč.příslušenství, výroba a pevné osazení ventilační mřížky rozměrů 0,15x0,15m z tahokovu TR6-3,7, připevněným v lemovacím profilu šířky 25mm, s přírubou pro potrubí pr.100mm a sítkou proti hmyzu na kotvený nosný rámeček. Veškeré prvky budou z pozinkované oceli a lakované práškovou barvou - komaxitované - odstín dle příslušné omítky, spojovací materiál nerez.					
		3+2		5,00000			
279	767R3	Ventilační mřížka 0,20x0,20m Z6 a Z8	kus	6,00000	518,00	3 108,00	0,00
		Dodávka vč.příslušenství, výroba a pevné osazení ventilační mřížky rozměrů 0,20x0,20m z tahokovu TR6-3,7, připevněným v lemovacím profilu šířky 25mm, s přírubou pro potrubí pr.150mm a sítkou proti hmyzu na kotvený nosný rámeček. Veškeré prvky budou z pozinkované oceli a lakované práškovou barvou - komaxitované - odstín dle příslušné omítky, spojovací materiál nerez.					
		2+4		6,00000			
280	767R4	Ventilační mřížka 0,45x0,45m Z7	kus	1,00000	906,00	906,00	0,00
		Dodávka vč.příslušenství, výroba a pevné osazení ventilační mřížky rozměrů 0,45x0,45m se samospádovou žaluzií, se sítkou proti hmyzu a s přírubou, na kotvený nosný rámeček. Veškeré prvky budou z pozinkované oceli a lakované práškovou barvou - komaxitované - odstín 3 okrová, spojovací materiál nerez. Rozměry 0,45x0,45m.					
		1		1,00000			
281	767R5	Krycí plech 0,25*0,95m	m2	0,23750	1 814,00	430,83	0,02
		Pevné osazení pozinkovaného plechu tl.2mm - lakovaný práškovou barvou - komaxitovaný - odstín 3 okrová - určí stavebník. Spojovací materiál nerez. Jižní strana budovy čp.222.					
		0,25*0,95		0,23750			
282	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00000	174,00	174,00	0,00
		1		1,00000			
283	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00000	206,50	206,50	0,00

		1		1,00000				
284	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	9,50000	149,00	1 415,50	0,00	0,00
		9,5		9,50000				
285	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	25,90000	33,40	865,06	0,00	0,00
		Sloupky: :						
		7*3,7		25,90000				
286	767914120R00	Montáž oplocení rámového H do 1,5 m	m	9,36000	118,50	1 109,16	0,00	0,00
		9,36		9,36000				
287	Specifikace32	Svařovaný plotový panel, 2,5x1,4m	kus	4,00000	1 173,00	4 692,00	0,01	0,06
		Pole tvořeno svařovanými horizontálními a vertikálními ocelovými dráty, které tvoří oka velikosti 55/200 mm (přesněji dle systému výrobce). Panel je v ploše rovný, bez prolisu. Horizontální dráty zdvojené, průměru 6 mm; vertikální dráty průměru 5 mm. Povrchová úprava žárovým zinkováním + poplastováním v odstínu RAL 7016 (antracitově šedá). Uchycení na sloupky svstémové. bez upevňovacích prvků.						
		4		4,00000				
288	767R6	Svařovaný plotový panel, 2,5x1,4m	kus	1,00000	754,00	754,00	0,00	0,00
		Úprava svařovaného plotového panelu na požadovanou atypickou délku vč.následné povrch.úpravy.						
		1		1,00000				
289	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	85,40750	38,70	3 305,27	0,00	0,00
		Sloupky brány: :						
		(1,8*23,28)*2+(0,3*0,3)*8*2+(0,14*0,14)*8*2*0,00133		85,40750				
290	900 R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	4,00000	280,00	1 120,00	0,00	0,00
		Kotvení sloupků do základu.						
		2*2		4,00000				
291	953981204R1	Chemické kotvy, beton, hl. 200 mm, M16, malta , cementová expanzní	kus	8,00000	105,50	844,00	0,00	0,00
		4*2		8,00000				
292	Specifikace33	Jekl 150x150x5mm S235JR	kg	93,02690	20,20	1 879,14	0,00	0,09
		Sloupky brány: :						
		1,8*23,28*1,11*2		93,02690				
293	Specifikace34	Pozinkovaný plech P10	kg	2,07580	30,50	63,31	0,00	0,00
		Platle 0,3x0,3mx2 a 0,14x0,14m: :						
		((0,3*0,3)*2+(0,14*0,14))*8*1,3		2,07580				
294	767R7	Povrchová úprava sloupků	kus	2,00000	480,00	960,00	0,00	0,00
		Povrchová úprava žárovým zinkováním , dále sweepování a práškové lakování (komaxit), odstín RAL 7016 (antracitově šedá).						
		2		2,00000				
295	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	2,00000	695,00	1 390,00	0,00	0,00
		2		2,00000				
296	Specifikace35	Brána dvoukřídlová 3,615*1,6m	kus	1,00000	34 570,00	34 570,00	0,30	0,30

		Každé křídlo je ocelový svařenec 1,8x1,6m; rám z jeklů 80 x 40 x 3 mm (nastojato), výplň křídla svislou pásovinou P5 x 40 mm, vevařenou do rámu s roztečí 102,5 mm. Každé křídlo vybaveno dvěma bránovými panty s vzájemnou roztečí 1050 mm; panty M24 s platí 120 x 120 mm, každý o nosnosti min. 75 kg. Na bránové křídlo jsou panty navařeny, na sloupek jsou šroubovány – 4x M10-8.8 (do připravených závitů). Pro dojezd do středového dorazu jsou křídla vybavena zárázkou z plechu P5 – 45 x 65 mm (navařena). Povrchová úprava žárovým zinkováním, dále sweepování a práškové lakování (komaxit), odstín RAL 7016 (antracitově šedá).					
297	900 R03	1 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	1,00000 2,00000			
		Kotvení středového dorazu k základové patce.			280,00	560,00	0,00 0,00
298	Specifikace36	2 Středový doraz	kus	2,00000 1,00000			
		Navržen pro polohu zavřeno. Konstrukčně se jedná o ocelovou platň P10 – 150 x 150 mm, která je vybavena čtyřmi otvory průměru 13 mm pro kotvení k základové patce. Kotvení navrženo dodatečně vlepenými závitovými tyčemi M12 – 10.9, hloubka kotvení 150 mm. Distance patního plechu nad vrchem základové patky navržena 50 mm, bude vyplněna cementovou expanzní zálitkovou maltou (pevnosti 25 MPa). Platle bude zapuštěna do lince komunikace. Shora je platle vybavena zárázkami pro bránová křídla a dále návarkem s rámcem pro mechanickou ochranu před stržením (např. při vyhrnování sněhu). Podrobné řešení dorazu viz výkresová část PD. Povrchová úprava žárovým zinkováním + syntetickým nátěrovým souvrstvím, odstín RAL 7016, popř. černá (včetně spojovacích prvků).			482,00	482,00	0,01 0,01
299	953981203R1	1 Chemické kotvy, beton, hl. 150 mm, M12, malta, cementová expanzní	kus	1,00000 4,00000			
					73,60	294,40	0,00 0,00
300	767R8	4 Poštovní schránka, dodávka a montáž	kus	4,00000 1,00000			
		Umístění na křídlo brány - vhažování listin z venku (z ulice), vybírání listin ze dvora. Schránka uzamykatelná (3 ks klíčů), v provedení pro umístění do prostoru exponovaného klimatickým vlivům (odolná dešti, větru, sněhu), velikost schránky min pro vhození obálky formátu B4 (vnitřní prostor min. 250/353 mm). Materiál schránky ocelový plech, povrchová úprava práškovým lakováním, odstín RAL 7016 (antracitově šedá).			987,00	987,00	0,01 0,01
301	998767103R00	1 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,00000 0,52870			
		0,52873			1 054,00	557,25	0,00 0,00
302	998767194R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km	t	0,52870			
		0,52873			563,00	297,66	0,00 0,00
303	998767199R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km	t	0,52870 2,11490			
		0,52873*4			23,40	49,49	0,00 0,00
				2,11490			
Díl:	781	Obklady keramické				13 924,02	0,22
304	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	13,84000			
		13,84			38,30	530,07	0,00 0,00
305	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	13,84000			
		1.PP staré budovy: : (1,25+1,1*2)*0,8*4+(0,4*2)			426,50	5 902,76	0,00 0,07
		1.PP budovy čp.222: :		11,84000			

306	781479711R00	2 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,00000 13,84000	43,10	596,50	0,00	0,00
307	Specifikace37	Obklad keramický, včetně tmele a spárovacího tmele 13,84*1,08	m2	14,94720	449,00	6 711,29	0,01	0,15
308	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 0,21812	t	0,21810	446,50	97,38	0,00	0,00
309	998781194R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 1 km 0,21812	t	0,21810	340,00	74,15	0,00	0,00
310	998781199R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické další 1km 0,21812*4	t	0,87250	13,60	11,87	0,00	0,00
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				53 951,36		0,54
311	782-R1	Kamenické opracování soklu a schod.stupňů Část H - mechanického očištění - pemrlováním nebo jehličkováním, případně pískováním. Sokl: : (0,16*0,56)+(1,22*0,6)+(1,5*0,85)+(0,6*0,2)*2+(1,55*0,65) +(0,65*0,3) (0,75*0,3)+(1,55*0,75)+(1,5*1,05)+(0,8*0,2)*2+(1,12+0,15) *0,85 (1,05*0,9)+(1,5*1,18)+(0,63*0,2)*2+(1*0,95)+(0,15*2+1,7)* 0,95 (1,5*1,2)+(0,65*0,2)*2+(1*0,95)+(1,5*1,2)+(0,65*0,2)*2+(1, 05*0,93) (0,15*0,92)+(1,17*0,9)+(3*1,05)+(0,8*0,2)*4+(0,9*0,67)+(3 *0,85) (1,1*0,46)+1*(0,1+0,2)*6+(1*0,2)*3 (0,16+10,2- 1,6+0,3*2+0,15*4+3,55*2+3,2+9,35+0,15)*0,025 odpočet okna: : -(1*0,4)*9-(1*0,3)*3 Schod.stupně: : 1,6*(0,1+0,3+0,15+0,3)	m2	28,40860	486,00	13 806,58	0,00	0,00
312	782-R2	Oprava kamenného soklu a schod.stupňů Část H - oprava a doplnění kamene zárubní a soklu opravnými kamenickými hmotami sjednocujícími opravená místa s původními částmi kamene. 28,4086	m2	28,40860	937,00	26 618,86	0,02	0,43
313	782-R3	Nátěr kamenného soklu a schod.stupňů Část H - napuštění kamene - silikonový zpevňovací prostředek s přídavkem hydrofobizačního aditiva v methylethylketonu. Ošetření 3x - spotřeba 2,7l/m2. 28,4086	m2	28,40860	460,00	13 067,96	0,00	0,11
314	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	0,53980	446,50	241,02	0,00	0,00

315	998782194R00	0,53976 Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene do 1 km	t	0,53980				
		0,53976		0,53980	347,50	187,58	0,00	0,00
316	998782199R00	0,53980 Příplatek zvětš. přesun, obklad z kamene další 1km	t	0,53980				
		0,53976*4		2,15900	13,60	29,36	0,00	0,00
				2,15900				
Díl:	783	Nátěry				340 740,05		0,52
317	783900030RAA	Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků, oškrábáním s obroušením	m2	584,32870	19,50	11 394,41	0,00	0,01
		584,3287		584,32870				
318	783900090RAB	Ostatní práce pro nátěry, odmaštění konstrukcí a výrobků	m2	584,32870	40,80	23 840,61	0,00	0,04
		584,3287		584,32870				
319	78362R1	Nátěr syntetický truhl. výrobků 1xtrmel	m2	584,32870	91,90	53 699,81	0,00	0,12
		584,3287		584,32870				
320	783626027R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 1x základní	m2	584,32870	91,90	53 699,81	0,00	0,12
		Okna špaletová: :						
		(1,25*2,45)*18*4+(1,25+2,45)*2*0,22*18		249,80400				
		(1,52*2,45)*9*4+(1,52+2,45)*2*0,22*9		149,78520				
		(0,93*1,8)*14*4+(0,93+1,8)*2*0,25*14		112,85400				
		(1,13*1,8)*5*4+(1,13+1,8)*2*0,25*5		48,00500				
		Parapety: :						
		(1,35*18+1,62*9+1,25*14+1,45*5)*0,35+(0,1*0,15)*2*46+(		23,88050				
		0,05*0,05)*2*46						
321	783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email	m2	584,32870	154,00	89 986,62	0,00	0,12
		584,3287		584,32870				
322	783992920R00	Údržba, přípl. za další vyvěš./zavěš. křidel zdvoj	m2	244,49400	29,50	7 212,57	0,00	0,00
		((1,25*2,45)*18+(1,52*2,45)*9+(0,93*1,8)*14+(1,13*1,8)*5)		244,49400				
		*2						
323	783991910R00	Údržba, přemíst. křidel oken/dveří vodor. do 50 m	kus	292,00000	7,20	2 102,40	0,00	0,00
		6*18+12*9+4*19		292,00000				
324	783991930R00	Údržba, přemístění křidel svisle za jedno podlaží	kus	256,00000	3,35	857,60	0,00	0,00
		(6*4)*2+(12*3)*2+(6*10+12*3+4*10)		256,00000				
325	641R1	Demontáž okenního kování a distančníků	kus	216,00000	15,00	3 240,00	0,00	0,00
		3*18+18*9		216,00000				
326	641R2	Okenní kování bronz montáž a dodávka	kus	144,00000	347,00	49 968,00	0,00	0,04
		2*18+12*9		144,00000				
327	641R3	Distančník bronz montáž a dodávka	kus	72,00000	191,00	13 752,00	0,00	0,02
		1*18+6*9		72,00000				
328	78362R2	Demontáž a zpětná montáž pákového otevírače, pro nátěr	kus	18,00000	35,00	630,00	0,00	0,00
		18		18,00000				

329	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači 68,653	m2	68,65300	103,50	7 105,59	0,00	0,01
330	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí 68,653	m2	68,65300	12,50	858,16	0,00	0,00
331	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly 68,653	m2	68,65300	40,80	2 801,04	0,00	0,00
332	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email Mříže: : (1,08*1,9)*4+(1,35*1,6)*3*2 Rozvaděče, elektro, skříň plynu: : 0,55*0,55+0,25*0,15+0,55*0,95+0,35*0,35 Ochrana oken v tělocvičně+příslušenství: : (3*2,5)*3*2+1,5	m2	68,65300	118,00	8 101,05	0,00	0,02
333	783225900R00	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. 1x email 68,653	m2	68,65300	79,20	5 437,32	0,00	0,02
334	783R1	Příplatek za antikorozní nátěr syntetický, (1xzákladní+2xemail) 68,653	m2	68,65300	86,00	5 904,16	0,00	0,00
335	783992930R00	Údržba, přípl. za další vyvěš./zavěš dveřních kříd vchodové dveře D2: : (1,6*3,3)*2	m2	10,56000	14,10	148,90	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				37 382,88		0,22
336	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m 1.PP stará budova a přístavba: : (9,3*3)+(8,7*1,5)+(12,4*6,5) 1.NP stará budova a přístavba: : (9,4+4,3+4,3)*3,65 2.NP stará budova a přístavba: : (9,4+4,3+4,3+4,4+7,8)*3,65 3.NP stará budova a přístavba: : (9,4+8,9+2,5+10)*3,65	m2	409,90000	38,40	15 740,16	0,00	0,08
337	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m 409,90	m2	409,90000	52,80	21 642,72	0,00	0,14
Díl:	M21	Elektromontáže				94 848,50		0,02
338	101R1	Uložení kabelu pod omítku s vysekáním drážky 18+22+26	m	66,00000	98,00	6 468,00	0,00	0,01
339	Specifikace38	Kabel CYKY-J 5x1,5 (18+22+26)*1,15	m	75,90000	54,00	4 098,60	0,00	0,00
340	102R2	Připojení kabelů	kus	3,00000	87,00	261,00	0,00	0,00

341	103R3	3 Jistič 10A, dodávka a montáž	kus	3,00000 1,00000	287,00	287,00	0,00	0,00
342	201R1	1 Ovládací prvky elektropohonu	kus	1,00000 3,00000	347,00	1 041,00	0,00	0,00
		Ovládací prvky elektropohonu v provedení s ochranou proti poškození - dodávka a montáž.						
343	301R1	3 Připojení elektropohonu 230V pro otevírání oken	kus	3,00000 3,00000	283,00	849,00	0,00	0,00
344	401R1	3 Instalační krabice, vč.svorek a víček, dodávka a montáž	kus	3,00000 3,00000	51,00	153,00	0,00	0,00
345	900 R23	3 HZS, elektromontér v tarifní třídě 6	h	24,00000	350,00	8 400,00	0,00	0,00
		Elektromontážní práce v tělocvičně spojené s montáží elektropohonu oken neobsažené v položkách.						
346	900 R03	8*3 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	24,00000 16,00000	280,00	4 480,00	0,00	0,00
		Stavební pomocné práce pro připojení elektropohonu oken.						
347	Specifikace39	8*2 Materiál ke stavebním přípomocem	soubor	16,00000 1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Pro připojení elektropohonu oken.						
348	801R1	1 Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků	soubor	1,00000 1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
349	601R1	1 Demontáž zemnicích svodů včetně podpěr	m	1,00000 19,00000	19,00	361,00	0,00	0,00
350	602R2	19 Drát AlMgSi pr.8mm, vč.podpěr, spojek, svorek, , spoj.materiálu, dodávka + montáž	m	19,00000 19,00000	38,00	722,00	0,00	0,00
351	603R3	19 Hromosvodní spojky, svorky, drobný montážní , materiál- SK,SO. SS-nerez. dodávka + montáž	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
352	604R4	2 Zkušební spojky, dodávka + montáž	kus	2,00000 2,00000	65,00	130,00	0,00	0,00
353	605R5	2 Svodové štítky, dodávka + montáž	kus	1,00000 1,00000	26,00	26,00	0,00	0,00
354	606R6	1 Ochranný úhelník 1,7m	kus	1,00000 1,00000	158,00	158,00	0,00	0,00
355	701R1	1 Doplnění zemnicí soustavy (zemnicí tyče), dodávka a montáž	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
356	900 R23	1 HZS, elektromontér v tarifní třídě 6	h	1,00000 20,00000	280,00	5 600,00	0,00	0,00
		Elektromontážní práce neobsažené v položkách, demontáž a zpětná montáž elektrozařízení na fasádě atd.						
		8*2,5		20,00000				

357	900	R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	8,00000	280,00	2 240,00	0,00	0,00
			Stavební pomocné práce.						
			8		8,00000				
358	Specifikace40		Materiál ke stavebním připomocem	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
			1		1,00000				
359	802R2		Měření stávající zemnicí soustavy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			1		1,00000				
360	101R1		Přimočarý šnekový pohon brány, dodávka, montáž a připojení	kus	2,00000	4 100,00	8 200,00	0,00	0,00
			Každé křídlo je vybaveno přimočarým šnekovým pohonem; napájení / provozní napětí 230 / 230 V, krytí min. IP 44; elektrické připojení vodičem CYKY-J 5x1,5. Pohony musí být výrobcem určeny pro hmotnost křídla alespoň 350 kg při době otevření kratší než 20s / 95°, dále pro provozní teplotu -20°C až + 60°C a pro četnost otevírání min. 40/10 cyklů (den/hodina). Chod pohonu pozvolný při rozjezdu a zastavení + vybavení reverzním chodem u překážek. Právě křídlo bude vybaveno funkcí pro průchod osob (bez otevření levého křídla). Otevírání křídel za běžného provozu pouze dálkovým ovladačem, pro nouzové otevření možnost uvolnění pohonu odblokovacím klíčem. Zavírání brány automatické – nastavitelné. Montáž pohonů bude na systémové konzole na bránových sloupcích.						
			2		2,00000				
361	102R2		Dvoukanálový dálkový ovladač	kus	50,00000	580,00	29 000,00	0,00	0,00
			50		50,00000				
362	103R3		Dvoukanálový přijímač a vestavěná anténa, dodávka, montáž a připojení	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
			1		1,00000				
363	104R4		Odblokovací klíč	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
			1 ks odblokovacího klíče bude umístěn v klíčovém trezoru na fasádě tělocvičny – příjezdová komunikace jednotek IZS, 1 ks ve škole.						
			2		2,00000				
364	105R5		Řídící mikroprocesorová jednotka, dodávka, montáž a připojení	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
			Řídící mikroprocesorová jednotka + krabice nerez +záložný zdroj, dvířka komaxitovaná v barvě fasády.						
			1		1,00000				
365	106R6		Mechanický doraz pro polohu zavřeno, dodávka, montáž a připojení	kus	1,00000	650,00	650,00	0,00	0,00
			1		1,00000				
366	107R7		Bezpečnostní fotobuňka (RX+TX, světelná závora), dodávka, montáž a připojení	pár	1,00000	883,00	883,00	0,00	0,00
			1		1,00000				
367	108R8		Maják 230V-integrované blikání, dodávka, montáž a připojení	kus	1,00000	862,00	862,00	0,00	0,00
			Plastový maják, výstražné žluté nebo oranžové světlo. Elektrické připojení UTP 4x0,5 mm, vedeno sloupkem. Maják bude aktivní vždy v celém otevíracím cyklu brány (otevírání + prodleva před zavřením + zavírání).						
			1		1,00000				
368	109R9		Kabelový rozvod CYKY-J 5x1,5, dodávka a montáž	m	13,00000	53,00	689,00	0,00	0,00
			13		13,00000				

369	110R10	Kabelový rozvod UTP 4x0,5, dodávka a montáž	m	21,00000	28,00	588,00	0,00	0,00
		21		21,00000				
370	388996111R1	Chráníčka kabelu z HDPE	m	19,00000	50,10	951,90	0,00	0,01
		19		19,00000				
371	803R3	Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků	soubor	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00
		1		1,00000				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				8 150,10		0,00
372	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	6,00000	159,00	954,00	0,00	0,00
		2+4		6,00000				
373	Specifikace41	Větrací plastová mřížka 200x200mm, s přírubou pro potrubí o150mm a sítinou proti hmvzu	kus	6,00000	112,00	672,00	0,00	0,00
		2+4		6,00000				
374	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	4,00000	217,00	868,00	0,00	0,00
		Položka použita pro montáž revizní mřížky.						
		4		4,00000				
375	Specifikace42	Revizní plastová mřížka 300x300mm	kus	4,00000	287,00	1 148,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
376	728114118R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 800 mm	m	1,50000	541,00	811,50	0,00	0,00
		2*0,75		1,50000				
377	Specifikace43	Vzduchotechnické potrubí PVC pr.150mm	m	1,60000	174,00	278,40	0,00	0,00
		2*0,8		1,60000				
378	728115118R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL nad d 700 mm	m	4,00000	234,00	936,00	0,00	0,00
		1*4		4,00000				
379	Specifikace44	Ventilační flexi potrubí AL pr.150mm	m	4,00000	412,00	1 648,00	0,00	0,00
		1*4		4,00000				
380	Specifikace45	Pomocný materiál	soubor	1,00000	260,00	260,00	0,00	0,00
		Položka použita pro pomocný materiál na zřízení ventilace ve staré budově.						
		1		1,00000				
381	Specifikace46	Pomocný materiál	soubor	1,00000	520,00	520,00	0,00	0,00
		Položka použita pro pomocný materiál na zřízení ventilace v budově čp.222.						
		1		1,00000				
382	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,01320	2 640,00	34,85	0,00	0,00
		0,0132		0,01320				
383	998728194R00	Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 1 km	t	0,01320	1 356,00	17,90	0,00	0,00
		0,0132		0,01320				
384	998728199R00	Příplatek zvětš. přesun,vzduchotechnika další 1 km	t	0,05280	27,50	1,45	0,00	0,00
		0,0132*4		0,05280				
Díl:	VN	Vedlejší náklady				483 330,00		0,00
385	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

		1		1,00000					
386	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		1		1,00000					
387	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		1		1,00000					
388	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		1		1,00000					
389	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		1		1,00000					
390	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		1		1,00000					
391	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	
		1		1,00000					
392	005211030R1	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního opatření, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.							
		1		1,00000					
393	005211030R2	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
		Dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování, jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.							
		1		1,00000					
394	005211040R1	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0,00	0,00	
		Vyřízení záboru veřejných ploch a prostranství.							
		1		1,00000					
395	005211040R2	Užívání veřejných ploch a prostranství	m2	138,28500	2 000,00	276 570,00	0,00	0,00	
		Zábor veřejných ploch: na parc.č.2259/30 a 2259/16							
		Dle závazné vyhlášky č.1/2014 a čl.8 dojde 14 dní k osvobození od poplatku.							
		Bezpečná cena:							
		Započteno 214 dní - 14 dní = 200 dní*10Kč/m2=2000Kč/m2							
		65,85*2,1		138,28500					
396	005211040R3	Užívání veřejných ploch a prostranství	den	1 284,00000	15,00	19 260,00	0,00	0,00	
		Znemožnění zpoplatnění parkovacích míst na parc.č.2259/30.							
		Bezpečná cena:							
		15 Kč/parkovací místo/den - 6 parkovacích míst							
		Započteno 214 dní*6míst							
		214*6		1 284,00000					
397	005211080R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	m	191,75000	100,00	19 175,00	0,00	0,00	
		Montáž a demontáž oplocení staveniště výšky 1,8m, včetně ochrany před vstupem nepovolaných osob a osvětlení.							
		6,7*25,5+2,5+46,2+4,8+7,75+2,1*3+4,5+2+4,1*2+9,4*2		133,25000					

398	005211080R2	4*2+1,5+47+2 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Pronájem 7 měsíců. 6,7+25,5+2,5+46,2+4,8+7,75+2,1*3+4,5+2+4,1*2+9,4*2 4*2+1,5+47+2	m	58,50000 191,75000	200,00	38 350,00	0,00	0,00
399	005211080R3	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Dovoz a odvoz oplocení na stavenišť. 6,7+25,5+2,5+46,2+4,8+7,75+2,1*3+4,5+2+4,1*2+9,4*2 4*2+1,5+47+2	m	58,50000 191,75000	20,00	3 835,00	0,00	0,00
400	005211080R4	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Zajištění pronájmu buňky TOI-TOI. 1	Soubor	58,50000 1,00000	800,00	800,00	0,00	0,00
401	005211080R5	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Pronájem buňky TOI-TOI. 214	den	1,00000 214,00000	60,00	12 840,00	0,00	0,00
402	005231010R	Revize Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. (Revize hromosvodů, elektroinstalace atd.)	Soubor	1,00000 1,00000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
403	00524.R	1 Předání a převzetí díla Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudací stavby. Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě.	Soubor	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
404	005241010R	1 Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž na požadovaný počet se považují 2 x tištěné paré a 1 x elektronické paré, za požadovanou formu se považuje 2 x tištěná podoba a 1 x elektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1x elektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls.	Soubor	1,00000 1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1		1,00000				

Položkový rozpočet

Zakázka: Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy III.ETAPA

Objednatel: Kraj Vysočina
Žižkova 57/1882
58733 Jihlava

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: QATROSYSTEM, spol. s r.o.
Kyjovská 3578
Havlíčkův Brod 580 01

IČ: 15058654
DIČ: CZ15058654

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 898 590,83
PSV			537 364,25
MON			66 932,96
Vedlejší náklady			126 200,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 629 088,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 629 088,04 CZK
Základní DPH	21 %	762 108,49 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 4 391 196,53 CZK

v Havlíčkově Brodě

dne

20.4.2017

 **QATROSYSTEM, spol. s r.o.**
Kyjovská 3578
580 01 Havlíčkův Brod
DIČ: CZ15058654
tel.: 569 430 470-3, fax: 569 430 471

Ing. Dušan Čapek - jednatel
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			4 431,44
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 577,26
5	Komunikace	HSV			33 987,96
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			84 559,93
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 233 072,35
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 554,41
64	Výplně otvorů	HSV			887 721,57
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			311 969,09
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			47 492,86
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 059,79
97	Prorážení otvorů	HSV			132 944,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			110 219,67
711	Izolace proti vodě	PSV			4 736,60
712	Živičné krytiny	PSV			5 809,02
722	Vnitřní vodovod	PSV			649,39
762	Konstrukce tesařské	PSV			19 999,41
764	Konstrukce klempířské	PSV			347 986,33
765	Krytiny tvrdé	PSV			31 474,92
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 456,61
781	Obklady keramické	PSV			2 837,17
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			44 166,39
783	Nátěry	PSV			21 171,02
784	Malby	PSV			41 077,39
M21	Elektromontáže	MON			63 382,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			3 550,96
VN	Vedlejší náklady	VN			126 200,00
Cena celkem					3 629 088,04

Položkový rozpočet

S:	Gymnázium Havlíčkův Brod - oprava fasády staré budovy III.ETAPA
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				4 431,44		0,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (10,5+4,7)*0,6	m2	9,12000	39,80	362,98	0,00	0,00
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm 9,12	m2	9,12000	101,50	925,68	0,00	0,00
3	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm (14,7+3,5)*0,4	m2	7,28000	347,00	2 526,16	0,00	0,00
4	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm 7,28	m2	7,28000	84,70	616,62	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 577,26		3,44
5	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm Část E a G - soklová část 30%. (74,6238+10,02)/100*30	m2	25,39310	250,00	6 348,28	0,05	1,35
6	319202331R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 15 cm Část E a G - soklová část 10%. (74,6238+10,02)/100*10	m2	8,46440	461,50	3 906,32	0,13	1,08
7	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi Zazdivka parapetu balkónových dveří. 0,85*0,75*0,5	m3	0,31880	4 775,00	1 522,27	1,74	0,55
8	340238211RT2	Zazdivka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, s použitím suché maltové směsi Zazdivka otvorů po demontážích vchodových dveří. (1,06*2,25)-(0,9*2,15) (1,06*2,35)-(0,8*2,1) (1*2,1)-(0,9*2) (1,15*2,15)-(0,9*2)	m2	2,23350	537,00	1 199,39	0,13	0,28
9	310237251RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm, s použitím suché maltové směsi Zazdivka otvoru do půdního prostoru v přístavbě. 1	kus	1,00000	601,00	601,00	0,18	0,18
Díl:	5	Komunikace				33 987,96		6,78
10	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	13,76100	137,00	1 885,26	0,07	0,99

11	596291111R00	(10,5*0,565)+(14,7*0,265)+(4,7*0,565)+(3,5*0,365) Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm Položka použita pro řezání betonové dlažby. 10,5+14,7+4,7+3,5	m	13,76100 33,40000	175,00	5 845,00	0,00	0,01
12	Specifikace47	Betonová dlažba 400/600/60mm (10,5+4,7)*0,6+(14,7+3,5)*0,4	m2	33,40000 16,40000	429,00	7 035,60	0,03	0,52
13	451577777R00	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm 13,761	m2	13,76100 13,76100	64,80	891,71	0,16	2,23
14	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm 13,761*9	m2	123,84900 123,84900	8,00	990,79	0,02	2,51
15	900 R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	32,00000	322,00	10 304,00	0,00	0,00
16	Specifikace48	Položka použita pro demontáž a zpětnou montáž lapačů střešních splavenin a stavební přípomoc pro demontáž a montáž komunikace. 8*4 Dodávka materiálu na stavební přípomoc a, pro demontáž a zpětnou montáž lapačů (10,5+4,7)*0,6+(14,7+3,5)*0,4	m2	32,00000 16,40000 16,40000	429,00	7 035,60	0,03	0,52
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				84 559,93		6,73
17	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm Položka použita pro vyrovnání povrchu vnitřního zdiva po vybourání oken - 50% plochy ostění, parapetu a nadpraží. ((1,25+2,45)*2*25+(0,55+1,35)*2*2+(0,55+1,75)*2+(1,25+0,9)*2)*0,25/2 ((1,25+1,3)*2*2+(1,75+2,9)*2+(1,75+2,3)*2+(1,3+1,85)*2*2)*0,25/2	m2	30,21250 25,18750 5,02500	153,50	4 637,62	0,04	1,14
18	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdřením do tl. 8 cm Položka použita pro vyrovnání povrchu vnitřního zdiva po vybourání oken - 50% plochy ostění, parapetu a nadpraží. ((1,25+2,45)*2*25+(0,55+1,35)*2*2+(0,55+1,75)*2+(1,25+0,9)*2)*0,25/2 ((1,25+1,3)*2*2+(1,75+2,9)*2+(1,75+2,3)*2+(1,3+1,85)*2*2)*0,25/2	m2	30,21250 25,18750 5,02500	250,00	7 553,13	0,05	1,60
19	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi (1,25+2,45)*2*25+(0,55+1,35)*2*2+(0,55*1,75)*2+(1,06+0,8)*2*2 (1,25*0,9)*2+(1,25+1,3)*2*2+(0,5+0,85)*2*2+(0,55+0,85)*2*4 (1,75+2,9)*2+(1,75+2,3)*2+(0,85*4)+(1,15*4)*2+(0,85+1,35)*2 (1,8+1,2)*2+(0,85+1,15)*2+(0,55+0,85)*2+(1,2+1,45)*2*2 (0,55*4)+(0,85*4)+(1,3+1,85)*2*2	m	307,01500 201,96500 29,05000 34,40000 23,40000 18,20000	58,20	17 868,27	0,00	0,73

20	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi $((1,25+2,45)*2+25+(0,55+1,35)*2+(0,55+1,75)*2+(1,25+0,9)*2)*0,25$ $((1,25+1,3)*2+(1,75+2,9)*2+(1,75+2,3)*2+(1,3+1,85)*2)*0,25$ $(0,85+1,35)*2*0,35$ $(1,3+2,35)*2*0,3$	m2	63,76500	544,00	34 688,16	0,03	2,23
21	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi $((1,25+2,45)*25+(0,55+1,35)*2+(0,55+1,75)+(1,06+0,8)*2+(1,25+0,9))*0,5$ $((1,25+1,3)*2+(0,5+0,85)*2+(0,55+0,85)*5+(1,75*2,9)+(1,75*2,3))*0,5$ $((0,85*4)*2+(1,15*4)+(0,85+1,35)+(1,8+1,2)+(0,85+1,15))*0,5$ $((1,2+1,45)*2+(0,55*4)+(1,3+1,85)*2)*0,5$ $((1,06+2,25*2)+(1,06+2,35*2)+(1+2,1*2)+(1,15+2,15)*2)*0,5$	m2	91,94500	158,50	14 573,28	0,01	0,95
22	612473182R00	Omitka vnitř zdiva ze such. směsi, štuková parapet okna: : 0,85*0,9 nové dveře: : 2,2335	m2	2,99850	330,00	989,51	0,03	0,08
23	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů $(1,25*2,45)*25+(0,55*1,35)*2+(0,55*1,75)+(1,06*0,8)*2+(1,25*0,9)$ $(1,25*1,3)*2+(0,5*0,85)*2+(0,55*0,85)*4+(1,75*2,2)+(1*0,7)$ $(1,75*2,3)+(0,85*0,85)+(1,15*1,15)*2+(0,85*1,35)+(1,8*1,2)$ $(1,2*1,45)*2+(1,3*1,85)*2$ $(1*2,15)+(0,9*2,1)+(1*2)*2$	m2	119,38100	35,60	4 249,96	0,00	0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 233 072,35		45,66
24	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem Omitka minerální - stará budova, přístavba: : 271,9335 Mezisoučet Zateplení - stará budova a přístavba: : $(4,3*3,9)+(12,8*5,5)+(3,65*4,15)$ $(6,15*4,7)+(2,3*4,3)+(3,25*31)/2+(3-0,5)*5,25+((3-0,5)*2,8)/2$ $(1,95+1,45+2,9)*6,5+(0,18*1,05)+(1,45+0,85+1,35)*2,65$ $(2*6,2)+(2*9,6)+(4,3*4,95)+(8,45*4,2)+(8,3*4,5)$	m2	661,03940	45,00	29 746,77	0,00	0,00

		$(3,65*5,35)+(0,6*0,75)$		19,97750				
		$0,15*(4,95+8,7*4)+(0,15*9,6)$		7,40250				
		$(4*0,3)+(3,65*0,3)+(6,8+3,7)*0,3$		5,44500				
		Odpčet otvorů: :						
		-9,9045-7,632-1,36-17,6616		-36,55810				
		Ostění a nadpraží: :						
		$((0,55+0,8*2)*8+(0,6+0,55*2)*5+(0,55*3)*4+(1,15+1,1*2)*2)*0,21$		8,19000				
25	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	929,37590	18,00	16 728,77	0,00	0,02
		Omítka minerální: :						
		271,9335		271,93350				
		Zateplení: :						
		400,3496+132,419		532,76860				
		Omítka štuková: :						
		50,05		50,05000				
		Omítkový sanační systém část E: :						
		74,6238		74,62380				
26	622-R1	Vysátí zdiva průmyslovým vysavačem od prachu, příprava pro aplikaci stěrkové izolace	m2	10,02000	60,00	601,20	0,00	0,00
		Část G soklová část: :						
		10,02		10,02000				
27	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi	m2	55,20000	222,00	12 254,40	0,04	2,00
		Stará budova část U1 a U2 20%: :						
		$((18,25*12,85)+18,6*(0,35+0,15)+(0,35*0,15))/100*20$		48,77300				
		$((10,3*1,05)+(3,4*3,1)+(2*0,8))/100*20$		4,59100				
		Odpčet otvorů: :						
		$-(1,08*2,27)*24-(0,7*1,3)-(0,35*1,15)*2-(0,35*1,55)$		-61,09590				
		Ostění a nadpraží 100%: :						
		$((1,08+2,27*2)*24+(0,35+1,15*2)*2+(0,35+1,55*2))*0,21$		30,16230				
		Mezisoučet		22,43040				
		Přístavba část S 40%: :						
		$((0,75*4,2)+(1,75*5,7)+(0,75*4,7)+(0,45*2+1,75)*1,2)/100*40$		7,93200				
		$((0,62*2,15)+(1,3+0,4)*2,65+(0,62*2,65)+(3*0,13))/100*40$		3,14840				
		Římky přístavby 20%: :						
		$(4,47*(0,35+0,18)+8,45*(0,5+0,18)+(0,42*0,55))/100*20$		1,66920				
		Budova čp.222 část O 40%: :						
		$((5,8*3,5)+(5,8*4)/2+(2,42*7,5))/100*40$		20,02000				

28	622421121RT2	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi Zateplení přístavba část Q1 min.vlna tl.120mm 20%: : 248,5195/100*20 Zateplení budova čp.222 část Q1 min.vlna tl.120mm 20%: : 127,2575/100*20 Zateplení přístavba část Q2 min.vlna tl.120mm 20%: : 123,8279/100*20 Zateplení přístavba část Q3 a Q4 min.vlna tl.50mm 20%: : 7,4025/100*20 Zateplení XPS s omítkou 20%: : 11,712/100*20 Zateplení XPS s tkaninou a stěrkou 20%: : 5,445/100*20 Zateplení ostění 20%: : 39,0771/100*20	m2	112,64830	222,00	25 007,92	0,04	4,07
29	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlíky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stará budova: : 235,8864 Přístavba: : 35,2961 Budova čp.222: : 0,2*7,5	m2	272,68250	180,50	49 219,19	0,00	1,00
30	622472122R00	Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. II. ručně Stará budova část U1 a U2: : (18,25*12,85)+18,6*(0,35+0,15)+(0,35*0,15) (10,3*1,05)+(3,4*3,1)+(2*0,8) Ostění a nadpraží: : ((1,08+2,27*2)*24+(0,35+1,15*2)*2+(0,35+1,55*2))*0,21 Odpočet otvorů: : -(1,08*2,27)*24-(0,7*1,3)-(0,35*1,15)*2-(0,35*1,55)	m2	271,93350	592,00	160 984,63	0,03	9,46

	Mezísoučet	235,88640				
	Přístavba část S: :	19,83000				
	(0,75*4,2)+(1,75*5,7)+(0,75*4,7)+(0,45*2+1,75)*1,2	7,87100				
	(0,62*2,15)+(1,3+0,4)*2,65+(0,62*2,65)*(3*0,13)	8,34610				
	Rimsy přístavba: :	36,04710				
	4,47*(0,35+0,18)+8,45*(0,5+0,18)+(0,42*0,55)	40,49000	5 688,85	0,00	0,03	
	Mezísoučet					
31 622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm		140,50			
	Přístavba: :	21,47000				
	0,9+12,92+1,95+1,45+0,6+1,45+0,85+1,35	19,02000				
	Budova čp.222: :	0,15000	19,05	0,00	0,00	
	2,25+1,4+9,25+6,12	0,15000				
32 622311011R1	Soklová lišta hliník KZS tl. 50 mm		127,00			
	0,15	375,77700	1 230,00	0,04	13,28	
33 622311833RT5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 120 mm, s omítkou minerální probarvenou 3.2 kol/m2	102,54550				
	Přístavba část Q1: :	106,34900				
	(4,47*3,9)+(12,92*5,5)+3,65*(4,15-0,3)	50,81150				
	(6,27*4,7)+2,47*(4,3-0,3)+(3,25*31)/2+(3-0,5)*5,25+((3-0,5)*2,8)/2	9,50000				
	(1,95+1,45+2,9)*6,5+(0,18*1,05)+(1,45+0,85+1,35)*2,65	-9,90450				
	strop: :	-7,63200				
	9,5	-3,15000				
	Odpočet otvorů: :	248,51950				
	-(0,5*0,8)*8-(0,55*0,55)*5-(0,5*0,55)*4-(1,1*1,1)*2-(1,1*1,52)	76,04550				
	-(0,8*1,3)-(1,75*1,15)-(2,13*2,15)	60,07700				
	Odpočet XPS: :	6,56750				
	-(6,8+3,7)*0,3	-6,85000				
	Mezísoučet	-6,67750				
	Budova čp.222 část Q1: :	-1,90500				
	(2,25+1,4)*2,65+(0,8*2,15)+(8,57*7,5)+(0,42*0,9)	127,25750				
	(3,62*1)+(6,12*6,95)+(6,12*4,55)/2					
	(2,25*1,55)+(1,4+0,8)*1,4					
	Odpočet otvorů: :					
	-(0,8*1,1)-(0,8*0,5)-(1,15*1,4)*2-(1,4*1,5)-(0,5*0,5)					
	-(0,8*0,8)-(1,15*1,75)*3					
	Odpočet XPS: :					
	-(2,25+1,4+0,2+2,5)*0,3					
	Mezísoučet					

34	622311833RT5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 120 mm, s omítkou minerální probarvenou 3,2 ka/m2 Přístavba část Q2: : (2,12*6,2)+(2*9,6)+(4,42*4,95)+(8,45*4,2)+8,42*(4,5-0,3) 3,65*(5,35-0,3)+(0,72*0,75) Odpočet otvorů: : -(0,45*0,8)*2-(0,8*0,8) -(1,45*2)*3-(1,5*2)-(0,75*0,7)-(1,5*2,1)-(1,03*2,22) Odpočet XPS: : -4*0,3	m2	123,82790	1 230,00	152 308,32	0,04	4,37
				125,07700				
				18,97250				
				-1,36000				
				-17,66160				
				-1,20000				
35	622311523R1	Zateplovací systémI, XPS tl. 120 mm, s omítkou minerální probarvenou 3,2 ka/m2 Přístavba část Q1: : (3,65*0,3)+(2,47*0,3)+(6,8+3,7)*0,3 Přístavba část Q2: : (4*0,3)+(8,42*0,3)+(3,65*0,3) Budova čp.222 část Q1: : (2,25+1,4+0,2+2,5)*0,3	m2	11,71200	1 100,00	12 883,20	0,02	0,18
				4,98600				
				4,82100				
				1,90500				
36	622311523R2	Zateplovací systém, XPS tl. 120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Přístavba část Q1: : (6,8+3,7)*0,3 Přístavba část Q2: : (4*0,3)+(3,65*0,3)	m2	5,44500	720,00	3 920,40	0,01	0,06
				3,15000				
				2,29500				
37	622311830R1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 50 mm, s omítkou minerální probarvenou 3,2 ka/m2 Přístavba část Q3: : 0,15*9,6 Přístavba část Q4: : 0,15*(4,95+8,7*4)	m2	7,40250	1 050,00	7 772,63	0,03	0,19
				1,44000				
				5,96250				
38	622311853RT5	Zatepl.syst., ostění, miner.desky PV 30 mm, s omítkou minerální probarvenou 3,2 ka/m2 Přístavba část Q1: : ((0,55+0,8*2)*8+(0,6+0,55*2)*5+(0,55*3)*4+(1,15+1,1*2)*2) *0,33 ((0,85+1,3*2)+(1,8+1,15*2))*0,33+(1,15+1,55*2)*0,45 Mezisoučet Budova čp.222 část Q1: : ((0,85+1,1*2)+(0,85+0,5*2)+(1,2+1,4*2)*2+(1,45+1,55*2))* 0,33 ((0,55+0,5*2)+(0,85+0,8*2)+(1,2+1,75*2))*0,33	m2	39,07710	1 500,00	58 615,65	0,02	0,78
				12,87000				
				4,40400				
				17,27400				
				5,75850				
				2,87100				

		Mezisoučet		8,62950				
		Přístavba část Q2: :						
		$((0,5+0,8*2)*2+(0,85+0,8*2))*0,33$		2,19450				
		$((1,5+2*2)*3+(1,5+2*2)+(1,55+2,1*2)+(1,08+2,22*2))*0,33$		10,97910				
		Mezisoučet		13,17360				
39	622311563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	10,64250	700,00	7 449,75	0,01	0,10
		Přístavba: :						
		$(0,5*2+1,5*3+0,55*12+1,55*2+0,85+0,6*5+1,15*2+1,8)*0,33$		7,63950				
		Budova čp.222: :						
		$(0,85*3+1,2*5+0,55)*0,33$		3,00300				
40	622422421R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 40 %	m2	50,05000	220,50	11 036,03	0,05	2,28
		Budova čp.222 část O: :						
		$(5,8*3,5)+(5,8*4)/2+(2,42*7,5)$		50,05000				
41	622434173R1	Omítkový sanační systém - vyrovnávací omítka	m2	74,62380	650,00	48 505,47	0,03	2,23
		Skladba vyrovnávací omítky dle směrnice WTA - celkem tl.25mm.						
		Stará budova: :						
		$(1,8+2,1)*0,4+(2,1*1,35)/2+(1,05+2,1)*1,75+(2,1*1,3)/2+(1,15*3,05)$		43,86250				
		Ostění a nadpraží: :						
		$((1,15+0,8*2)*3+(1,15+2,25*2)+(1,15+2,32*2)+(1,15+1,26*2)*2)*0,3$		8,10900				
		Odpčet otvorů: :						
		$-(1,06*0,8)*3-(1*2,15)-(0,9*2,1)-(1,06*1,26)*2$		-9,25520				
		Mezisoučet		42,71630				
		Přístavba: :						
		$1,9*(3,05-0,25)+(0,65*2,1)*2+(0,65*1)+(0,9*0,1)+0,05*(0,75-0,25)$		8,81500				
		$(0,15*2,3)+12,75*(0,75-0,25)+(0,6*0,3)*2$		7,08000				
		$(1,95+1,45+0,6+0,5)*1,1+(1,3+0,4+1,45+0,85+1,35)*0,85$		9,49750				
		Odpčet otvorů: :						
		$(1*0,5)*2$		1,00000				
		Mezisoučet		26,39250				
		Budova čp.222: :						
		$(3,4*0,85)+4,7*(0,55-0,25)+3,5*(0,5-0,25)+(0,85*0,2)*2$		5,51500				
		Mezisoučet		5,51500				
42	622434173R00	Omítkový sanační systém,3vrst. sanační přednástřík	m2	74,62380	700,00	52 236,66	0,03	2,23
		sanační omítka ve dvou vrstvách - celkem tl.25mm						
		74,6238		74,62380				

43	62243R1	Štuková sanační vrstva 74,6238	m2	74,62380	172,00	12 835,29	0,00	0,15
44	62243R2	Fluátování zdiva a spár před provedením sanačních , omítek vč.následné neutralizace a vč.materiálu 74,8226	m2	74,82260	78,00	5 836,16	0,00	0,04
45	622451145R00	Omítka vnější stěn, MC, oceli hlazená, slož. 1 - 2 Část G - Hydroizolační souvrství - soklová podzemní část - vyrovnávací cementová malta hladká. (10,5+14,7+4,7+3,5)*0,3	m2	10,02000	498,50	4 994,97	0,06	0,57
46	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 Matná fasádní barva na bázi siloxanové pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páru. Nátěr vysychá bez prnutí, je mikroporézní, vodoodpudivý, odolný proti nepříznivým vlivům počasí a životního prostředí. Obsahuje ochranný film proti řasám a houbám. Stará budova soklová část: : 42,7163 Přístavba soklová část: : 26,3925 Budova čp.222 soklová část: : 5,515 Budova čp.222 část O: : 50,05	m2	124,67380	185,00	23 064,65	0,00	0,07
47	62247R1	Příplatek za protiplísňovou přísadu Omítka minerální: : 271,9335 Zateplení: : 375,777+123,8279+11,712+7,4025+39,0771 Omítka štuková: : 50,05 Omítkový sanační systém: : 74,6238	m2	954,40380	9,60	9 162,28	0,00	0,10
48	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1x před hrubými zednickými pracemi, 1x před omítkovou vrstvou nebo zateplením. ((1,08*2,27)*25+(0,35*1,15)*2+(0,35*1,55)+(1,06*0,8)*3)*2 ((1,06*1,26)*2+(0,5*0,85)*2+(1,5*2,05)*3+(0,55*0,85)*9+(1,55*2,05))*2 ((0,8*0,7)+(1,55*2,15)+(0,85*0,85)*2+(0,6*0,6)*5+(0,55*0,8)*4)*2 ((1,15*1,15)*2+(0,85*1,35)+(1,8*1,2)+(0,85*1,15)+(1,2*1,45)*3)*2 ((0,55*0,55)+(1,2*1,8)*3)*2 ((0,7*1,3)+(1*2,15)+(1*2,1)+(1*2)*2+(1,45*2,3))*2	m2	250,39540	35,70	8 939,12	0,00	0,01

49	900 R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Práce nezahrnuté v položkách - odborné stavební práce. 8*10	h	80,00000	280,00	22 400,00	0,00	0,00
50	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 Práce nezahrnuté v položkách - pomocné stavební práce. 8*10	h	80,00000	250,00	20 000,00	0,00	0,00
51	629451112R00	Vyrovňovací vrstva MC šířky do 30 cm 78,7+3,7+6,15+7,65+0,8+18,25	m	115,25000	75,10	8 655,28	0,02	2,44
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				16 554,41		0,91
52	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm ((1,06*1,05)+(1,3*0,7)+(1,06*0,35))*0,08	m3	0,19150	2 755,00	527,58	2,50	0,48
53	632411150R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm (1,06*1,05)+(1,3*0,7)+(1,06*0,35)	m2	2,39400	448,00	1 072,51	0,10	0,23
54	965081813R1	Demontáž dlažby na terčích, pro zpětnou montáž (3,65+7,85+0,15*4)*1,2	m2	14,52000	98,20	1 425,86	0,00	0,00
55	632922952R00	Kladení dlaždic 40x40 cm na stavitel, terče plast. 14,52	m2	14,52000	748,00	10 860,96	0,00	0,00
56	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm Položka použita pro řezání stávající dlažby. 3,65+7,85+0,15*4	m	12,10000	175,00	2 117,50	0,00	0,00
57	Specifikace49	Pomocný materiál pro pokládku dlažby 1	soubor	1,00000	550,00	550,00	0,20	0,20
Díl:	64	Výplně otvorů				887 721,57		7,43
58	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2 25+2+1+3+2+2+1+2+1+1+1+2+1+1+2	kus	48,00000	344,50	16 536,00	0,04	1,98
59	641952341R00	Osazení rámu okenních dřevěných, plocha do 4 m2 1+1	kus	2,00000	424,00	848,00	0,06	0,12
60	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 4	kus	4,00000	824,00	3 296,00	0,00	0,00
61	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou (1,25+2,45)*2*25+(0,55+1,35)*2*2+(0,55*1,75)*2+(1,06+0,8)*2*2 (1,25*0,9)*2+(1,25+1,3)*2*2+(0,5+0,85)*2*2+(0,55+0,85)*2*4 (1,75+2,9)*2+(1,75+2,3)*2+(0,85*4)+(1,15*4)*2+(0,85+1,35)*2 (1,8+1,2)*2+(0,85+1,15)*2+(0,55+0,85)*2+(1,2+1,45)*2*2 (0,55*4)+(0,85*4)+(1,3+1,85)*2*2	m	307,01500	79,20	24 315,59	0,00	0,03
62	64196R1	Těsnění spár otvorových prvků	m	256,74000	71,00	18 228,54	0,00	0,03

		Montáž parotěsné a paropropustné uzávěry s perlínkou k zapracování do omítky vnější, včetně dodávky materiálu, š.100mm.						
		(1,08+2,27)*2*25+(0,35+1,15)*2*2+(0,35+1,55)*2+(1,06+0,8)*2*3		188,46000				
		(1,06+1,26)*2*2+(0,5+0,85)*2*2+(0,55+0,85)*2*4+(1,55+2,75)*2		34,48000				
		(1,55+2,15)*2+(0,85*4)*2+(1,15*4)*2+(0,85+1,35)*2+(1,8+1,2)*2		33,80000				
		(0,85+1,15)*2+(0,55+0,85)*2+(1,2+1,45)*2*2+(0,55*4)+(1,2+1,8)*2*2:						
63	64196R2	Těsnění spár otvorových prvků	m	307,01500	49,00	15 043,74	0,00	0,03
		Montáž parotěsné a paropropustné uzávěry interiérové, včetně dodávky materiálu, š.100mm.						
		307,015		307,01500				
64	641R16	Dodávka okna dřevěného ozn.O3	kus	2,00000	3 527,00	7 054,00	0,02	0,05
		Dřevěné atyp okno jednokřídlé - replika pův.oken bez historické hodnoty. Vnější rozměry 350x1150mm, vnitřní stavební šířka 530mm a výška 1350mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: klika bronz, barva dle původních: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		2		2,00000				
65	641R17	Dodávka okna dřevěného ozn.O4	kus	1,00000	4 218,00	4 218,00	0,03	0,03
		Dřevěné atyp okno jednokřídlé - replika pův.oken bez historické hodnoty. Vnější rozměry 350x1550mm, vnitřní stavební šířka 530mm a výška 1350mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: klika bronz, barva dle původních: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		1		1,00000				
66	641R18	Dodávka okna dřevěného ozn.O9	kus	2,00000	3 334,00	6 668,00	0,01	0,03
		Dřevěné atyp okno jednokřídlé, otevíravé a sklopné, rozměry 500x850mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo neprůhledné (Kura), otevírání: klika bronz, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		2		2,00000				
67	641R19	Dodávka okna dřevěného ozn.O11	kus	1,00000	24 776,00	24 776,00	0,14	0,14
		Dřevěné euro okno třídlílné s poutcem v horní části a balkónovými dveřmi s členěním, spodní křídla oken a dveří otevíravá, křídla světlíků sklápěcí - replika původních oken bez historické hodnoty. Výměna po špaletovém okně vnější rozměry 1550x2750mm, vnitřní stavební šířka 1750mm a výška 2900mm. Zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: spodní klika a balkónová klika a horní pákový otevírač bronz, barva dle původních: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		1		1,00000				
68	641R20	Dodávka okna dřevěného ozn.O12	kus	1,00000	23 569,00	23 569,00	0,12	0,12
		Dřevěné euro okno čtyřdlílné s poutcem v horní části, spodní křídla otevíravá, křídla světlíků sklápěcí - replika původních oken bez historické hodnoty. Výměna po špaletovém okně vnější rozměry 1550x2150mm, vnitřní stavební šířka 1750mm a výška 2300mm. Zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: spodní klika a horní pákový otevírač bronz, barva dle původních: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		1		1,00000				
69	641R21	Dodávka okna dřevěného ozn.O13	kus	1,00000	3 865,00	3 865,00	0,02	0,02

		Dřevěné atyp okno jednokřídle, otevíravé a sklopné, rozměry 850x850mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo neprůhledné (Kura), otevírání: klika bronz, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		1		1,00000				
70	641R22	Dodávka okna dřevěného ozn.O14	kus	2,00000	7 077,00	14 154,00	0,04	0,08
		Dřevěné atyp okno dvoukřídle, otevíravé, rozměry 1150x1150mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: klika bronz, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		2		2,00000				
71	641R23	Dodávka okna dřevěného ozn.O15	kus	1,00000	3 865,00	3 865,00	0,02	0,02
		Dřevěné atyp okno jednokřídle, otevíravé a sklopné, rozměry 850x850mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: klika bronz, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		1		1,00000				
72	641R24	Dodávka okna dřevěného ozn.O16	kus	1,00000	8 386,00	8 386,00	0,07	0,07
		Dřevěné atyp okno dvoukřídle, otevíravé, rozměry 1200x1800mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: klika bronz, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		1		1,00000				
73	641R25	Dodávka okna dřevěného ozn.O17	kus	2,00000	19 555,00	39 110,00	0,07	0,15
		Dřevěné euro okno čtyřdílné s poutcem v horní části, spodní křídla otevíravá, křídla světlíků sklápěcí - replika původních oken bez historické hodnoty. Vnější rozměry 1200x1800mm, vnitřní stavební šířka 1300mm a výška 1850mm. Zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: spodní klika a horní pákový otevírač bronz, barva dle původních: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		2		2,00000				
74	641R26	Dodávka okna dřevěného ozn.O18	kus	1,00000	4 411,00	4 411,00	0,03	0,03
		Dřevěné atyp okno jednokřídle, otevíravé a sklopné, rozměry 850x1150mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo neprůhledné (Kura), otevírání: klika bronz, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		1		1,00000				
75	641R27	Dodávka okna dřevěného ozn.O19	kus	1,00000	3 439,00	3 439,00	0,01	0,01
		Dřevěné atyp okno jednokřídle, otevíravé a sklopné, rozměry 550x850mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo neprůhledné (Kura), otevírání: klika bronz, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		1		1,00000				
76	641R28	Dodávka okna dřevěného ozn.O20	kus	2,00000	8 383,00	16 766,00	0,05	0,11
		Dřevěné atyp okno dvoukřídle, otevíravé a sklápěcí, rozměry 1200x1450mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: klika bronz, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		2		2,00000				
77	641R29	Dodávka okna dřevěného ozn.O21	kus	1,00000	3 035,00	3 035,00	0,01	0,01
		Dřevěné atyp okno jednokřídle, otevíravé a sklopné, rozměry 550x550mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: klika bronz, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
		1		1,00000				
78	641R30	Dodávka okna dřevěného ozn.O22	kus	25,00000	16 386,00	409 650,00	0,09	2,36

		Dřevěné euro okno třídlílné s poutcem v horní části, spodní křídla otevíravá, křídla světlíků sklápěcí - replika původních oken bez historické hodnoty. Výměna po špaletovém okně vnější rozměry 1080x2270mm, vnitřní stavební šířka 1250mm a výška 2450mm. Zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: spodní klika a horní pákový otevírač bronz, barva dle původních: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
79	641R31	25 Dodávka okna dřevěného ozn.O23	kus	25,00000 1,00000	4 730,00	4 730,00	0,04	0,04
		Dřevěné atyp okno jednokřídle, otevíravé a sklopné, rozměry 850x1350mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo neprůhledné (Kura), otevírání: klika bronz, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
80	641R32	1 Dodávka okna dřevěného ozn.O24	kus	1,00000 1,00000	4 193,00	4 193,00	0,03	0,03
		Dřevěné atyp okno jednokřídle, otevíravé a sklopné, rozměry 1060x800mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo neprůhledné (Kura), otevírání: klika, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
81	641R33	1 Dodávka okna dřevěného ozn.O25	kus	1,00000 1,00000	4 193,00	4 193,00	0,03	0,03
		Dřevěné atyp okno jednokřídle, otevíravé a sklopné, rozměry 1060x800mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo neprůhledné (Kura), otevírání: klika, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
82	641R34	1 Dodávka okna dřevěného ozn.O26	kus	1,00000 1,00000	4 146,00	4 146,00	0,03	0,03
		Dřevěné atyp okno jednokřídle, otevíravé a sklopné. Výměna po špaletovém okně - vnější rozměry 1060x800mm a vnitřní rozměry 1250x900mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: klika, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Síťka proti hmyzu. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
83	641R35	1 Dodávka okna dřevěného ozn.O27	kus	1,00000 2,00000	7 618,00	15 236,00	0,05	0,10
		Dřevěné atyp okno dvoukřídle, otevíravé a sklopné. Výměna po špaletovém okně - vnější rozměry 1060x1260mm a vnitřní rozměry 1250x1300mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo čiré, otevírání: klika, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Síťka proti hmyzu. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
84	641R36	2 Dodávka okna dřevěného ozn.O28	kus	2,00000 4,00000	3 418,00	13 672,00	0,02	0,06
		Plastové atyp okno dvoukřídle, otevíravé a sklopné. Rozměry 550x850mm, zasklení tepelně izolační dvojsklo neprůhledné (Kura), otevírání: klika, barva: int. slonová kost/ext. slonová kost. Součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.						
85	641R37	4 Doprava oken od výrobce na místo realizace	km	4,00000 100,00000	32,00	3 200,00	0,00	0,00
		50*2						
86	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm Dodávka materiálu včetně krytek.	m	1,95000	331,50	646,43	0,01	0,01
		0,65*3						
87	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	1,95000 12,65000	335,00	4 237,75	0,01	0,08

		Dodávka materiálu včetně krytek. 0,8+1,95+1,25*2+0,95+1,9+1,3*3+0,65		12,65000					
88	648991113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm Dodávka materiálu včetně krytek. 1,35*25+0,95	m	34,70000	377,50	13 099,25	0,01	0,26	
89	648991113RT6	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 450 mm Dodávka materiálu včetně krytek. 0,6*2	m	1,20000	444,50	533,40	0,01	0,01	
90	648991113R1	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 600 mm Dodávka materiálu včetně krytek. 0,95	m	0,95000	797,00	757,15	0,01	0,01	
91	648991113R2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 700 mm Dodávka materiálu včetně krytek. 1,15*2	m	2,30000	930,00	2 139,00	0,02	0,04	
92	648991113R3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 750 mm Dodávka materiálu včetně krytek. 1,15*2	m	2,30000	990,00	2 277,00	0,02	0,04	
93	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bar. š.25mm, včetně dodávky žaluzie s příslušenstvím (1,75*2,2)+(0,9*0,7)+(1,75*2,3)+(1,15*1,15)*2+(0,85*0,85) (1,3*1,85)*2+(1,25*2,45)*25+(1,25*0,9)+(1,25*1,3)	m2	2,30000	457,00	43 869,72	0,00	0,37	
94	786622211R1	Vnitřní látkové rolety pro okno 1,25x2,45m, montáž a dodávka rolet s příslušenstvím Návin látky na hliníkovou hřídel, hřídel s látkou je kryta designovou kazetou. Kotvení do nadpraží otvoru. Odstín kazety (systému, kromě látky) – šedá + stříbrný elox. Látka vedená po stranách v liště, dole zakončena spodním ukončovacím profilem. Roleta je vybavena brzdou pro fixaci v libovolné poloze. Odstín a vzor látky dle volby stavebníka, typ látky – black out (zatemňující). Ovládání rolety řetízem + vybavení ochrannými prvky zamezujícími uškrcení dítěte.	kus	12,00000	6 630,00	79 560,00	0,01	0,12	
95	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm 2	kus	12,00000	1 425,00	2 850,00	0,07	0,13	
96	642944121R1	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x215x11 cm 1	kus	2,00000	1 532,00	1 532,00	0,07	0,07	
97	642944121R2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x210x11 cm 1	kus	1,00000	1 486,00	1 486,00	0,07	0,07	
98	641R38	Dodávka ocelových vchodových dveří 900/1970mm, ozn.D3	kus	1,00000	7 836,00	15 672,00	0,13	0,25	

		Vchodové ocelové dveře otevíravé, zateplené, do nové ocelové zárubně, s povrchovou úpravou v barvě RAL dle výběru stavebníka, s prahem Kování FAB se systémem generálního klíče, klika/koule, plné.						
99	641R39	2 Dodávka ocelových vchodových dveří 900/2150mm, ozn.D4 Vchodové ocelové dveře otevíravé, zateplené, do nové ocelové zárubně, s povrchovou úpravou v barvě RAL dle výběru stavebníka, s prahem Kování FAB se systémem generálního klíče, klika/koule, plné.	kus	2,00000 1,00000	8 424,00	8 424,00	0,14	0,14
100	641R40	1 Dodávka ocelových vchodových dveří 800/2100mm, ozn.D5 Vchodové ocelové dveře otevíravé, zateplené, do nové ocelové zárubně, s povrchovou úpravou v barvě RAL dle výběru stavebníka, s prahem Kování FAB se systémem generálního klíče, klika/koule, plné.	kus	1,00000 1,00000	7 314,00	7 314,00	0,12	0,12
101	641R41	1 Doprava dveří od výrobce na místo realizace	km	1,00000 50,00000	32,00	1 600,00	0,00	0,00
102	641R42	50 Osazení a úprava dveří	km	50,00000 4,00000	280,00	1 120,00	0,00	0,00
		4		4,00000				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				311 969,09		32,27
103	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m (39*2+12*1)*1,2	m2	108,00000 108,00000	82,00	8 856,00	0,00	0,13
104	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m 7,85*(13,2+0,4)+(5,3*2,65)/2+11,5*(13,2+3,05) 2*(13,55+3,05)+4,3*(9,75+0,75)+8,5*(6+0,75)+(1,95+4,35) *(6,5+1,1) (8,3*3)+(2*5) (3,65*5)+(2,8*5)+(3,65*4)+(6,5*9) (6*4,5)+(2,5*4,3)+(3*3)/2+(1,75*6)+(3*5,5)+(3*3)/2 4*(7+0,85)+5,5*(7+0,55)+3,5*(9+0,55)+(2,5*10,7)+(2,4*7,5))+(5,8*5,5)	m2	881,26250 300,65750 183,60500 34,90000 105,35000 73,75000 183,00000	55,80	49 174,45	0,02	21,38
105	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052 881,2625*4	m2	3 525,05000 3 525,05000	20,00	70 501,00	0,00	3,60
106	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové (19+14,5)*7+(6,3+9,2+6)*3	m	299,00000 299,00000	52,80	15 787,20	0,01	1,90
107	944942101R00	Záchytné ohrazení na kov. konzolách, do 60° 19+14,5+10,3+12,5+10,6+6,3+9,2+6	m	88,40000 88,40000	318,00	28 111,20	0,03	2,43
108	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	949,46250	12,30	11 678,39	0,00	0,00

		881,2625+(2*13,6)+(2*8)+(2*8,5)+(2*4)		949,46250				
109	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 949,4625*4	m2	3 797,85000 3 797,85000	2,00	7 595,70	0,00	0,00
110	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 3,5	m	3,50000 3,50000	156,00	546,00	0,02	0,09
111	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 3,5*4	m	14,00000 14,00000	42,60	596,40	0,00	0,03
112	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 4*2	m	8,00000 8,00000	127,00	1 016,00	0,02	0,18
113	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 8*4	m	32,00000 32,00000	127,00	4 064,00	0,02	0,73
114	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m 881,2625	m2	881,26250 881,26250	38,40	33 840,48	0,00	0,00
115	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 949,4625	m2	949,46250 949,46250	7,40	7 026,02	0,00	0,00
116	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 3,5	m	3,50000 3,50000	41,30	144,55	0,00	0,00
117	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m 8	m	8,00000 8,00000	35,10	280,80	0,00	0,00
118	941R1	Montáž a demontáž stav.vrátku do 100kg 3	kus	3,00000 3,00000	800,00	2 400,00	0,04	0,12
119	941R2	Pronájem stav.vrátku do 100kg 2kusyx183dnů: : 2*183 1kusx122dnů: : 1*122	den	488,00000 366,00000 122,00000	10,00	4 880,00	0,00	0,00
120	941R3	Montáž stavebního výtahu do 200 kg v 10-20 m, k postavenému lešení 1	kus	1,00000 1,00000	3 600,00	3 600,00	0,30	0,30
121	941R4	Demontáž stavebního výtahu do 200 kg v 10-20 m, u postaveného lešení 1	kus	1,00000 1,00000	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00
122	941R5	Pronájem lehkého stavebního výtahu do 200 kg, pro dopravu materiálu. výška 10-20 m	den	153,00000	200,00	30 600,00	0,00	0,00

123	941R6	153 Doprava výtahu na staveniště a zpět do půjčovny 2*25	km	153,00000 50,00000	32,00	1 600,00	0,00	0,00
124	941R7	Zakrytí podlahy terasy, střeš OSB deskou 22mm a, geotextilií 500g/m2, pro lešení a pohyb pracovníků Terasa: : 4,1*8,15 Střeška krčku: : 9,5 Střeška přístavby: : 3,9*4 Střeška budovy čp.222: : (7+6)*3 Terasa souseda: : 5,8*2,6	m2	112,59500 33,41500 9,50000 15,60000 39,00000 15,08000	220,00	24 770,90	0,01	1,13
125	941R8	Příplatek za provedení lešení na schodišti, včetně materiálu	soubor	1,00000	2 140,00	2 140,00	0,25	0,25
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				47 492,86		0,05
126	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří (1,08*2,27)*25+(0,35*1,15)*2+(0,35*1,55)+(1,06*0,8)*3 (1,06*1,26)*2+(0,5*0,85)*2+(1,5*2,05)*3+(0,55*0,85)*9+(1, 55*2,05) (0,8*0,7)+(1,55*2,15)+(0,85*0,85)*2+(0,6*0,6)*5+(0,55*0,6)^4 (1,15*1,15)*2+(0,85*1,35)+(1,8*1,2)+(0,85*1,15)+(1,2*1,45)^3 (0,55*0,55)+(1,2*1,8)*3 (0,7*1,3)+(1*2,15)+(1*2,1)+(1*2)*2+(1,45*2,3)	m2	125,19770 65,18150 20,13120 8,45750 12,15000 6,78250 12,49500	33,30	4 169,08	0,00	0,00
127	952901110R1	Čištění mytím vnitřních ploch oken a dveří (1,25*2,45)*25+(0,55*1,35)*2+(0,55*1,75)+(1,06*0,8)*2+(1 .25*0,9) (1,25*1,3)*2+(0,5*0,85)*2+(0,55*0,85)*5+(1,75*2,2)+(1*0,7) (1,75*2,3)+(0,85*0,85)+(1,15*1,15)*2+(0,85*1,35)+(1,8*1,2) (0,85*1,15)+(1,2*1,45)*2+(0,55*0,55)+(1,3*1,85)*2 (1*2,15)+(0,9*2,1)+(1*2)*2	m2	121,12850 81,83100 10,98750 10,70000 9,57000 8,04000	33,30	4 033,58	0,00	0,00
128	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách Stará budova a přístavba: : (8,5*6,5)+(2,3*6,5)+(2,2*2)+(4,5*6,5) (2,5*3)+(4*3)+(2,8*3)+(4,1*3)+(12*3)+(9*3)	m2	1 181,66000 103,85000 103,20000	3,25	3 840,40	0,00	0,00

		(9*6,5)+(8,7*6,5)+(18*3)+(6*3)+(12*3)+(2,5*3)		230,55000				
		(9*6,5)+(8,7*6,5)+(18*3)+(6*3)+(16*3)+(2,5*3)+(4*3)+(8,4*9,4)		333,51000				
		(4*8,5)+9,5		43,50000				
		(9*6,5)+(8,7*6,5)+(18*3)+(6*3)+(12*3)+(2,5*3)		230,55000				
		Budova čp.222: :						
		(3*10,5)+(3*5)*3+(6*5)+(3*4)+(3*6)		136,50000				
129	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 181,66000	30,00	35 449,80	0,00	0,05
		1181,66		1 181,66000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				22 059,79		0,12
130	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	217,00000	6,70	1 453,90	0,00	0,00
		6*25+2*2+2+2+4*2+1*2+1*4+6+8+1+2*2+2+1+1+2*2+1+1+8*2		217,00000				
131	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	3,00000	13,40	40,20	0,00	0,00
		2+1		3,00000				
132	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	2,44750	296,50	725,68	0,00	0,01
		0,55*1,35*2+0,55*1,75		2,44750				
133	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	4,37500	179,00	783,13	0,00	0,00
		1,25*0,9+1,25*1,3*2		4,37500				
134	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	81,37250	140,50	11 432,84	0,00	0,07
		1,25*2,45*25+1,3*1,85*2		81,37250				
135	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	8,57500	120,50	1 033,29	0,00	0,01
		(1,75*2,2)+(1*0,7)+(1,75*2,3)		8,57500				
136	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	5,91250	188,00	1 111,55	0,00	0,01
		(0,5*0,85)*2+(0,55*0,85)*5+(0,85*0,85)*2+(0,85*1,15)+(0,55*0,55)		5,91250				
137	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	7,91000	109,00	862,19	0,00	0,01
		(1,15*1,15)*2+(0,85*2,1)+(1,2*1,45)*2		7,91000				
138	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	2,00000	14,90	29,80	0,00	0,00
		2		2,00000				
139	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	1,69600	99,90	169,43	0,00	0,00
		1,06*0,8*2		1,69600				
140	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00000	11,20	44,80	0,00	0,00
		4		4,00000				
141	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,80000	265,00	2 067,00	0,00	0,01
		(1*2)*3+(0,9*2)		7,80000				
142	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	39,20000	23,30	913,36	0,00	0,00
		1,35*25+0,65*3+1,75*2		39,20000				
143	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	8,60000	30,90	265,74	0,00	0,00
		0,6*2+2+1,3*2+1,4*2		8,60000				

144	968095003R1	Bourání parapetů dřevěných š. do 60 cm 1,3*3	m	3,90000	37,00	144,30	0,00	0,00
145	968095003R2	Bourání parapetů dřevěných š. do 60 cm 1,15*2	m	2,30000	43,00	98,90	0,00	0,00
146	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm 0,65+0,95*2+1,9+1,25*2	m	6,95000	33,70	234,22	0,00	0,00
147	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm ((1,3*0,7)+(1,06*0,35))*0,1	m3	0,12810	2 430,00	311,28	0,00	0,00
148	965042231RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm 1,06*1,05*0,15	m3	0,16700	2 025,00	338,18	0,00	0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				132 944,50		0,00
149	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % Omítkový sanační systém část E: : 74,6238 Hydroizolační souvrství část G: : 10,02 Ostění a nadpraží stará budova: : 30,1623	m2	114,80610	44,60	5 120,35	0,00	0,00
150	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 % Přístavba část S: : 19,83+7,87 Budova čp.222 část O: : 50,05	m2	77,75000	17,90	1 391,73	0,00	0,00
151	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 20 % Stará budova minerální omítka: : 235,8864-30,1623 Římsy přístavby: : 8,3461 Zateplení stará budova a přístavba: : 400,3496 Zateplení budova čp.222: : 132,419	m2	746,83880	8,90	6 646,87	0,00	0,00
152	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 114,8061+77,75/100*40+746,8388/100*20	m2	295,27390	49,10	14 497,95	0,00	0,00
153	978-R1	Vyčištění nad střešní římsou po demontáži, oplechování římsy 18,25+0,35	m	18,60000	105,00	1 953,00	0,00	0,00
154	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	91,94500	17,90	1 645,82	0,00	0,00

155	978013191R00	91,945 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 63,765	m2	91,94500 63,76500 58,00	3 698,37	0,00	0,00
156	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (((0,65+0,85*2)*4)*0,3	m2	2,82000 2,82000 74,70	210,65	0,00	0,00
157	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 91,945/100*30+63,765+2,82	m2	94,16850 94,16850 49,10	4 623,67	0,00	0,00
158	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem 5,21339+17,26586+0,79382+0,72002	t	23,99310 23,99310 122,50	2 939,15	0,00	0,00
159	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP 3	kus	3,00000 3,00000 2 480,00	7 440,00	0,00	0,00
160	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží 4	podlaží	4,00000 4,00000 150,00	600,00	0,00	0,00
161	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 15*61	den	915,00000 915,00000 20,00	18 300,00	0,00	0,00
162	979011332R00	Pronájem násypky (za kus) 61	den	61,00000 61,00000 40,00	2 440,00	0,00	0,00
163	979011335R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m 61	den	61,00000 61,00000 300,00	18 300,00	0,00	0,00
164	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 7,82009+25,89879+0,79382+0,72002+0,06+0,04344+0,0016	t	35,33780 35,33780 210,00	7 420,94	0,00	0,00
165	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 35,3378*12	t	424,05360 424,05360 23,40	9 922,85	0,00	0,00
166	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 35,3378	t	35,33780 35,33780 172,00	6 078,10	0,00	0,00
167	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Předpoklad 20km. 35,3378*20	t	706,75600 706,75600 15,10	10 672,02	0,00	0,00
168	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 9,42096	t	9,42100 9,42100 185,50	1 747,60	0,00	0,00
169	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 9,42096	t	9,42100 9,42100 41,60	391,91	0,00	0,00
170	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Předpoklad 20km. 9,4210*20	t	188,42000 188,42000 10,70	2 016,09	0,00	0,00
171	979suf tříděná	Poplatek za uložení tříděné suti-cihly, beton atd. 9,42096+7,82009+25,15221+0,04344	t	42,43670 42,43670 100,00	4 243,67	0,00	0,00
172	979plast	Poplatek za uložení tříděné suti-plast, izolace at	t	0,09770 0,09770 3 500,00	341,95	0,00	0,00

173	979dřevo	0,09612+0,0016 Poplatek za uložení tříděné suti-dřevo	t	0,09770 0,79380	200,00	158,76	0,00	0,00
174	979kov	0,79382 Poplatek za uložení tříděné suti-kov	t	0,79380 1,43050	100,00	143,05	0,00	0,00
		0,05766+0,5928+0,72002+0,06		1,43050				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				110 219,67		0,00
175	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	32,26480	750,00	24 198,60	0,00	0,00
		32,26477		32,26480				
176	998009194R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení do 1000 m	t	32,26480	730,00	23 553,30	0,00	0,00
		32,26477		32,26480				
177	998009199R00	Příplatek za zvětšený přesun lešení za další 1 km	t	129,05910	179,00	23 101,58	0,00	0,00
		32,26477*4		129,05910				
178	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	64,34430	520,00	33 459,04	0,00	0,00
		3,44286+6,74099+45,65894+0,91395+7,41501+0,04973+0,12279		64,34430				
179	999281296R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů, příplatek do 5km	t	64,34430	80,90	5 205,45	0,00	0,00
		3,44286+6,74099+45,65894+0,91395+7,41501+0,04973+0,12279		64,34430				
180	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	6,78630	67,00	454,68	0,00	0,00
		6,78629		6,78630				
181	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	6,78630	36,40	247,02	0,00	0,00
		6,78629		6,78630				
Díl:	711	Izolace proti vodě				4 736,60		0,04
182	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	10,02000	41,90	419,84	0,00	0,00
		(10,5+14,7+4,7+3,5)*0,3		10,02000				
183	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	10,02000	400,00	4 008,00	0,00	0,04
		2složková flexibilní cementem pojená minerální hydroizolační stěrka.						
		10,02		10,02000				
184	71113R1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy-ochranná fólie , montáž+dodávka	m2	10,02000	26,20	262,52	0,00	0,00
		10,02		10,02000				
185	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,04070	774,00	31,50	0,00	0,00
		0,04067		0,04070				
186	998711194R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 1 km	t	0,04070	291,00	11,84	0,00	0,00
		0,04067		0,04070				
187	998711199R00	Přípl. zvětš. přesun, izol. proti vodě další 1 km	t	0,16270	17,80	2,90	0,00	0,00
		0,04067*4		0,16270				
Díl:	712	Živíčné krytiny				5 809,02		0,19
188	71230R1	Demontáž fóliové krytiny na svislých plochách	m2	9,35000	106,00	991,10	0,00	0,00

189	71230R2	(0,3+3,65+7,85+0,15*4+0,45+0,85+1,35+2,25+1,4)*0,5 Demontáž geotextilie na svislých plochách	m2	9,35000					
		9,35		9,35000	26,00	243,10	0,00	0,00	
190	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie ve specifikaci (0,3+3,65+7,85+0,15*4+0,45+0,85+1,35+2,25+1,4)*0,5	m2	9,35000	114,00	1 065,90	0,00	0,00	
191	Specifikace50	Střešní fólie na bázi PVC-P Střešní fólie na bázi PVC-P se skleněnou výztužnou vložkou a UV stabilizací, tl. 1,5mm, plošná hmotnost 1,8kg/m2.	m2	10,28500	255,00	2 622,68	0,02	0,19	
192	712391172R00	9,35*1,1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie	m2	10,28500					
		9,35		9,35000	43,00	402,05	0,00	0,00	
193	Specifikace51	Geotextilie 300g/m2	m2	10,28500	23,00	236,56	0,00	0,00	
194	998712103R00	9,35*1,1 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,18880	927,00	175,02	0,00	0,00	
		0,18878		0,18880					
195	998712194R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 1 km	t	0,18880	301,00	56,83	0,00	0,00	
		0,18878		0,18880					
196	998712199R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny další 1km	t	0,75510	20,90	15,78	0,00	0,00	
		0,18878*4		0,75510					
Díl: 722		Vnitřní vodovod				649,39		0,00	
197	72222R1	Kohout vypouštěcí demontáž a zpětná montáž, s prodloužení potrubí po zateplení 2	kus	2,00000	323,00	646,00	0,00	0,00	
				2,00000					
198	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,00330	491,00	1,62	0,00	0,00	
		0,00328		0,00330					
199	998722194R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km	t	0,00330	472,50	1,56	0,00	0,00	
		0,00328		0,00330					
200	998722199R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod další 1km	t	0,01310	16,40	0,21	0,00	0,00	
		0,00328*4		0,01310					
Díl: 762		Konstrukce tesařské				19 999,41		0,71	
201	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm (0,5+18,25)*0,4	m2	7,50000	42,20	316,50	0,00	0,00	
				7,50000					
202	762341610RT3	Bednění okapových říms z prken hrubých, včetně dodávky řeziva prkna tl. 22 mm (0,5+18,25)*0,4	m2	7,50000	335,50	2 516,25	0,01	0,10	
				7,50000					
203	762621130R1	Výroba, montáž a demontáž, dveří tesařských dvoukřídlových Položka použita pro výrobu, montáž a demontáž provizorních dveří.	m2	11,37500	164,00	1 865,50	0,00	0,00	
		1*2,15+0,9*2,1+(1*2)*2		8,04000					
		1,45*2,3		3,33500					

204	Specifikace52	Řezivo SM jakost III 0,597	m3	0,59700 0,59700	5 290,00	3 158,13	0,55	0,33
205	Specifikace53	Pomocný, spojovací materiál, kování Pomocný, spojovací materiál, kování atd. pro výrobu provizorních dveří. 1	soubor	1,00000	1 550,00	1 550,00	0,03	0,03
206	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm (12,87*(0,3+0,75)+(0,75*0,3))/2	m2	1,00000 6,86930 6,86930	17,30	118,84	0,00	0,00
207	76284R1	Demontáž podbíjení prkny 12,87*(0,3+0,75)+(0,75*0,3)	m2	13,73850 13,73850	45,80	629,22	0,00	0,00
208	762841210RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 20 mm 12,87*(0,3+0,75)+(0,75*0,3)	m2	13,73850 13,73850	336,00	4 616,14	0,01	0,20
209	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů 4	m3	4,00000 4,00000	170,00	680,00	0,00	0,01
210	762342203RT2	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm (12,87*(0,3+0,75)+(0,75*0,3))/2	m2	6,86930 6,86930	83,00	570,15	0,00	0,02
211	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 0,5	m3	0,50000 0,50000	1 179,00	589,50	0,02	0,01
212	762911124R00	Impregnace řeziva tlakovakuová 0,289+0,0714	m3	0,36040 0,36040	2 950,00	1 063,18	0,02	0,01
213	762R1	Demontáž dřevěného bednění a zpětná montáž, K24 objekt souseda 1	soubor	1,00000 1,00000	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00
214	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 0,70756	t	0,70760 0,70760	1 286,00	909,97	0,00	0,00
215	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km 0,70756	t	0,70760 0,70760	400,50	283,39	0,00	0,00
216	998762199R00	Příplatek zvětš. přesun, tesařské konstr.další 1km 0,70756*4	t	2,83020 2,83020	13,30	37,64	0,00	0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				347 986,33		1,47
217	764321841R00	Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 45° , K9 0,5+18,25	m	18,75000 18,75000	36,30	680,63	0,00	0,00
218	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm Položka použita pro částečnou demontáž oplechování atiky pro opravu oplechování římsy a pro zpětnou montáž oplechování atiky K9. 0,4+18,25	m	18,65000 18,65000	35,60	663,94	0,00	0,00
219	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm, K2, K4, K5 a K14 1,2*2+1,45*25+0,45*3+1,2*3	m	43,60000 43,60000	34,50	2 715,15	0,00	0,00

		0,6*2+1,6*3+0,65*14+0,9*2+1,65+0,95*3+0,7*4+1,25*2+1,9+1,3*5		35,10000					
220	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	49,70000	25,90	1 287,23	0,00	0,00	
		Demontáž odpadních trub pro zpětnou montáž včetně tvarovek a příslušenství K6a.							
		16,7+17,1+5+10,9		49,70000					
221	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	15,60000	21,60	336,96	0,00	0,00	
		Demontáž odpadních trub pro zpětnou montáž včetně tvarovek a příslušenství K6b.							
		6,7+8,9		15,60000					
222	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	3,50000	21,60	75,60	0,00	0,00	
		Demontáž odpadních trub pro zpětnou montáž včetně tvarovek a příslušenství K24.							
		3,5		3,50000					
223	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	6,00000	39,70	238,20	0,00	0,00	
		5+1		6,00000					
224	764311841R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°	m2	0,56000	51,70	28,95	0,00	0,00	
		Oplechování atiky zepředu K17: :							
		0,7*0,8		0,56000					
225	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	16,70000	43,10	719,77	0,00	0,00	
		Demontáž krytiny pro prodloužení krytiny po zateplení K16: :							
		3,1*1,5		4,65000					
		Demontáž krytiny pro prodloužení krytiny po zateplení K22: :							
		12,05*1		12,05000					
226	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°, pro zpětnou montáž	m	6,00000	29,80	178,80	0,00	0,00	
		K16: :							
		4		4,00000					
		K24: :							
		2		2,00000					
227	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm, K17	m	3,70000	39,50	146,15	0,00	0,00	
		3,7		3,70000					
228	764391822R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	18,70000	24,90	465,63	0,00	0,00	
		Položka použita pro demontáž krycí lišty na terase a střeše krčku K18.							
		0,3+3,65+7,85+0,15*4+0,45+0,85+1,35+2,25+1,4		18,70000					
229	764339811R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°, K19	m2	2,74000	64,70	177,28	0,00	0,00	
		(0,45+2+0,75)*0,5+(1,9*0,6)		2,74000					
230	764430850R00	Demontáž oplechování zdí,rš 750 mm, K20	m	6,15000	39,50	242,93	0,00	0,00	
		6,15		6,15000					
231	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	11,25000	35,60	400,50	0,00	0,00	
		K23 přístavba: :							

		2,8		2,80000				
		K24 objekt souseda :						
		0,8		0,80000				
		K25 atika budovy čp.222: :						
		7,65		7,65000				
232	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm, K26	m	20,25000	31,60	639,90	0,00	0,00
		18,25+2		20,25000				
233	764510260RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 400 mm, K2	m	2,40000	1 067,00	2 560,80	0,00	0,01
		1,2*2		2,40000				
234	764510250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 330 mm, K4	m	36,15000	918,00	33 185,70	0,00	0,11
		1,45*24+0,45*3		36,15000				
235	764510260R1	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 370 mm, K5	m	3,60000	1 014,00	3 650,40	0,00	0,01
		1,2*3		3,60000				
236	764510270RT2	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 500 mm, K14	m	36,55000	1 263,00	46 162,65	0,00	0,17
		1,45+0,6*2+1,6*3+0,65*14+0,9*2+1,65+0,95*3+0,7*4+1,2		36,55000				
		5*2+1,9+1,3*5						
237	764554291R1	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	65,30000	158,50	10 350,05	0,00	0,00
		Zpětná montáž odpadních trub včetně tvarovek a příslušenství. Oprava a doplnění vadných míst včetně materiálu K6a a K6b.						
		49,7+15,6		65,30000				
238	764554291R2	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	3,50000	158,50	554,75	0,00	0,00
		Zpětná montáž odpadních trub včetně tvarovek a příslušenství. Úprava a nové napojení na stávající potrubí K24.						
		3,5		3,50000				
239	764554292R00	Montáž zděže Cu kruhové	kus	29,00000	90,10	2 612,90	0,00	0,02
		21+8		29,00000				
240	Specifikace54	Zděř CU kruhová pro troubu D 125 mm	kus	21,00000	160,00	3 360,00	0,00	0,01
		21		21,00000				
241	Specifikace55	Zděř CU kruhová pro troubu D 100 mm	kus	8,00000	160,00	1 280,00	0,00	0,00
		8		8,00000				
242	764259292R00	Montáž kotlíku z Cu kónického	kus	6,00000	290,00	1 740,00	0,00	0,00
		5+1		6,00000				
243	764259211R1	Napojení odpad.trouby D 125mm na zaatikový žlab K7	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00	0,01	0,01
		1		1,00000				
244	764221240R00	Oplechování Cu říms pod nadříms.žlabem, rš 750 mm	m	18,75000	1 828,00	34 275,00	0,01	0,16
		Položka použita pro oplechování římsy (střešní) K9.						
		0,5+18,25		18,75000				
245	764530291R1	Montáž oplechování zdí z Cu plechu	m	18,65000	331,00	6 173,15	0,00	0,04
		Položka použita pro zpětnou montáž oplechování atiky včetně opravy s dodávkou materiálu K9.						
		0,4+18,25		18,65000				

246	900	R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	32,00000	280,00	8 960,00	0,00	0,00
			Položka použita pro opravu zaatikového žlabu K10 - vyspravení vadných míst a spojů.						
			8*4		32,00000				
247	19620570R		Plech měděný E Cu 99,9 1,00x1000x2000 mm	kg	89,25000	266,50	23 785,13	0,00	0,09
			1x2m/17,85kg: :						
			5*17,85		89,25000				
248	Specifikace56		Pomocný a spojovací materiál na opravu , zaatikového žlabu	soubor	1,00000	4 100,00	4 100,00	0,06	0,06
			1		1,00000				
249	900	R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	12,00000	280,00	3 360,00	0,00	0,00
			Položka použita pro opravu zaatikového žlabu tmelením K10.						
			12		12,00000				
250	Specifikace57		Těsnící tmel na bázi polyuretanu	kus	8,00000	160,00	1 280,00	0,00	0,00
			Jednosložkový polyuretanový tmel, s vysokým modulem pružnosti, po vytvrzení trvale elastický K10.						
			8		8,00000				
251	764295291R1		Žlabová dilatace z Cu plechu K11	m	2,00000	2 065,00	4 130,00	0,01	0,02
			Vložení dodatečně žlabové dilatace s dodávkou materiálu včetně příslušenství.						
252	764R1		Náhradní dešťový svod	m	20,00000	72,00	1 440,00	0,00	0,00
			Plastová ohebná trubka pr.100mm.						
			9+11		20,00000				
253	764R2		Náhradní dešťový svod	m	71,00000	84,00	5 964,00	0,00	0,00
			Plastová ohebná trubka pr.125mm.						
			19+19+20+13		71,00000				
254	764530260R1		Oplechování zdí z Cu plechu, rš 900 mm, K15	m	0,50000	2 020,00	1 010,00	0,01	0,00
			Položka použita pro prodloužení oplechování atiky po zateplení.						
			0,5		0,50000				
255	764211203R00		Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon nad 45°	m2	1,37000	2 375,00	3 253,75	0,02	0,03
			Oplechování atiky z boku K15: :						
			1,3*0,5		0,65000				
			Oplechování atiky zepředu K17: :						
			0,9*0,8		0,72000				
256	764211201R00		Krytina hladká z Cu tabulí 2 x 1 m, sklon do 30°	m2	19,98000	2 295,00	45 854,10	0,02	0,39
			Prodloužení krytiny přes zateplení K16: :						
			3,1*1,7		5,27000				
			Doplnění krytiny K17: :						
			0,5*0,5		0,25000				
			Prodloužení krytiny přes zateplení K22: :						
			12,05*1,2		14,46000				
257	764252291R00		Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	5,85000	150,00	877,50	0,00	0,00

		Položka použita pro zpětnou montáž a opravu podokapního žlabu.					
		K16: :					
		4		4,00000			
		K24: :					
		1,85		1,85000			
258	764252203R1	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	kus	2,00000	1 059,00	2 118,00	0,00 0,01
		Prodloužení podokapního žlabu K16, K17-montáž a dodávka materiálu.					
		2		2,00000			
259	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových, K16	kus	5,00000	91,30	456,50	0,00 0,00
		5		5,00000			
260	Specifikace58	Háky půlkruhové Cu, K16	kus	5,00000	491,00	2 455,00	0,00 0,01
		5		5,00000			
261	7642-R1	Nerez plech tl.3mm, K16	m2	1,55000	2 558,00	3 964,90	0,02 0,04
		Kotvení a dodávka nerez plechu tl.3mm pro přesah střechy, kotvení na bednění střechy, včetně kotvicího a spojovacího materiálu nerez.					
		3,1*0,5		1,55000			
262	764530250RT2	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 600 mm, K17	m	3,85000	1 378,00	5 305,30	0,01 0,02
		3,85		3,85000			
263	764291220R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	18,40000	729,00	13 413,60	0,00 0,06
		Položka použita na krycí lištu (ukončení střešní fólie) K18.					
		0,3+3,35+7,85+0,15*4+0,45+0,85+1,35+2,25+1,4		18,40000			
264	764239220R00	Lemování z Cu, komínů na vln. krytině, v hřebeni, K19 (0,33+2+0,63)*0,5+(1,9*0,5)	m2	2,43000	3 070,00	7 460,10	0,01 0,02
				2,43000			
265	764530260RT2	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 750 mm, K20	m	6,15000	1 683,00	10 350,45	0,01 0,04
		6,15		6,15000			
266	764291230R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 400 mm, K21	m	13,00000	841,00	10 933,00	0,00 0,05
		Položka použita pro oplechování přechodu střechy a stěny z Cu plechu rš400mm.					
		7+6		13,00000			
267	764530210RT2	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 250 mm, K26	m	20,25000	636,00	12 879,00	0,00 0,04
		18,25+2		20,25000			
268	764R3	Krycí lišta K27	m	10,10000	268,00	2 706,80	0,00 0,01
		Demontáž stávající krycí lišty z Cu plechu a po opravě omítky zpětná montáž opravené krycí lišty se zasilikováním včetně dodávky materiálu a spojovacích prvků, silikonu atd.					
		10,1		10,10000			
269	764530240RT2	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 500 mm	m	0,70000	1 169,00	818,30	0,00 0,00
		Položka použita pro oplechování zdí souseda K24.					
		0,7		0,70000			
270	764530250RT2	Oplechování zdí z Cu plechu, rš 600 mm, K25	m	7,80000	1 378,00	10 748,40	0,01 0,04

271	998764103R00	7,8 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 1,46575	t	7,80000 1,46580	1 434,00	2 101,96	0,00	0,00
272	998764194R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 1 km 1,46575	t	1,46580 1,46580	986,00	1 445,28	0,00	0,00
273	998764199R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr.další 1km 1,46575*4	t	5,86300 5,86300	36,20	212,24	0,00	0,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				31 474,92		0,26
274	76531R1	Rozebrání taškové krytiny a po zateplení, zpětná montáž, pás šíře 1m Položka obsahuje demontáž taškové krytiny, bednění, parozábrany, izolace a příslušených doplňků a po zateplení stěny zpětná montáž izolace, parozábrany, bednění, taškové krytiny a příslušných doplňků včetně případné opravy a doplnění poškozeného materiálu. 7+6	m	13,00000	2 390,00	31 070,00	0,02	0,26
275	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m 0,26	t	13,00000 0,26000	956,00	248,56	0,00	0,00
276	998765194R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 1 km 0,26	t	0,26000 0,26000	541,00	140,66	0,00	0,00
277	998765199R00	Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé další 1km 0,26*4	t	1,04000 1,04000	15,10	15,70	0,00	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 456,61		0,04
278	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Položka použita pro demontáž nefunkčních konzolí, držáků, atd. a madla pro zpětnou montáž - předpoklad 60kg. 60	kg	60,00000	33,40	2 004,00	0,00	0,00
279	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Položka použita pro demontáž mříží pro zpětnou montáž. 23+33*2+42*2	kg	60,00000 173,00000	33,40	5 778,20	0,00	0,01
280	767995102R00	Montáž kov. atypických konstr. do 10 kg Položka použita pro zpětnou montáž madla s opravou a včetně spojovacích nerez prvků. (2+0,15*2)*2*3,05	kg	173,00000 14,03000	106,50	1 494,20	0,00	0,01
281	767662110R00	Montáž mříží pevných Z9 Položka použita pro montáž mříží oken s opravou a úpravou rozměrů pro otvor zmenšený zateplením, včetně dodávky opravovaného materiálu a spoj.prvků nerez. (1,06*0,8)+(1,06*1,26)*2+(1,15*1,15)*2	m2	14,03000 6,16420	238,00	1 467,08	0,00	0,00
282	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 Stavební pomocné práce spojené s montáží mříží. 5*1,5	h	6,16420 7,50000	280,50	2 103,75	0,00	0,00
283	767R1	Ventilační mřížka nad střešní římsou Z4	m	7,50000 18,75000	189,00	3 543,75	0,00	0,02

		Demontáž, dodávka vč.příslušenství, výroba a pevné osazení ventilační mřížky z pozinkovaného tahokovu LD 10 - oka 10x6mm, tl.1mm, šířka 100mm a lakované práškovou barvou - komaxitované - odstín 3 okrová, spojovací materiál nerez - odvětrání střešního prostoru. 0,5+18,25		18,75000					
284	767R2	Ventilační mřížka 0,15x0,15m Z5	kus	2,00000	497,00	994,00	0,00	0,00	
		Dodávka vč.příslušenství, výroba a pevné osazení ventilační mřížky rozměrů 0,15x0,15m z tahokovu TR6-3,7, připevněným v lemovacím profilu šířky 25mm, s přírubou pro potrubí pr.100mm a sítkou proti hmyzu na kotvený nosný rámeček. Veškeré prvky budou z pozinkované oceli a lakované práškovou barvou - komaxitované - odstín dle příslušné omítky. spojovací materiál nerez. 2		2,00000					
285	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,04210	1 045,00	43,99	0,00	0,00	
		0,04206		0,04210					
286	998767194R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km	t	0,04210	563,00	23,70	0,00	0,00	
		0,04206		0,04210					
287	998767199R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km	t	0,16820	23,40	3,94	0,00	0,00	
		0,04206*4		0,16820					
Díl:	781	Obklady keramické				2 837,17		0,04	
288	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	2,82000	38,30	108,01	0,00	0,00	
		2,82		2,82000					
289	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele (((0,65+0,85*2)*4)*0,3	m2	2,82000	426,50	1 202,73	0,00	0,01	
				2,82000					
290	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,82000	43,10	121,54	0,00	0,00	
		2,82		2,82000					
291	Specifikace59	Obklad keramický, včetně tmele a spárovacího tmele 2,82*1,08	m2	3,04560	449,00	1 367,47	0,01	0,03	
				3,04560					
292	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,04450	446,50	19,87	0,00	0,00	
		0,04445		0,04450					
293	998781194R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické do 1 km	t	0,04450	340,00	15,13	0,00	0,00	
		0,04445		0,04450					
294	998781199R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické další 1km	t	0,17780	13,60	2,42	0,00	0,00	
		0,04445*4		0,17780					
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				44 166,39		1,70	
295	782-R1	Kamenické a zednické opracování soklu Část H - odstranění nesoudržného kamenného a cihlového zdiva. (2,25+1,4)*0,85	m2	3,10250	486,00	1 507,82	0,00	0,00	
				3,10250					
296	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. Položka použita pro vyškrabání spár kamenného a cihlového zdiva soklu.	m2	3,10250	49,10	152,33	0,00	0,00	
		3,1025		3,10250					
297	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	3,10250	107,00	331,97	0,00	0,00	
		3,1025		3,10250					

298	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 3,1025	m2	3,10250	42,60	132,17	0,00	0,00
299	782-R2	Oprava kamenného a cihlového soklu , včetně dodávky materiálu Část H - doplnění nového kamenného a cihlového zdíva. 3,1025	m2	3,10250	937,00	2 907,04	0,02	0,05
300	782-R3	Oprava kamenného a cihlového soklu , včetně dodávky materiálu Část H - spáry se vyplní cementovou maltou. 3,1025	m2	3,10250	252,00	781,83	0,01	0,03
301	782-R3	Nátěr kamenného a cihelného soklu Část H - napaštění kamene - silikonový zpevňovací prostředek s přídavkem hydrofobizačního aditiva v methylethylketonu. Ošetření 3x - spotřeba 2,7l/m2. 3,1025	m2	3,10250	969,00	3 006,32	0,00	0,01
302	782131140R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm (10,5+14,7+4,7+3,5)*0,3	m2	10,02000	1 370,00	13 727,40	0,03	0,32
303	Specifikace60	Žula tryskaná 300/30mm s kosenou hranou 10,02*1,05	m2	10,52100	1 570,00	16 517,97	0,12	1,26
304	Specifikace61	Spojovací materiál pro obklad stěn kamenem 10,02	m2	10,02000	365,00	3 657,30	0,00	0,03
305	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m 1,70232	t	1,70230	446,50	760,08	0,00	0,00
306	998782194R00	Příplatek zvětš. přesun, obklady z kamene do 1 km 1,70232	t	1,70230	347,50	591,55	0,00	0,00
307	998782199R00	Příplatek zvětš. přesun, obklad z kamene další 1km 1,70232*4	t	6,80930	13,60	92,61	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				21 171,02		0,02
308	783900030RAA	Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků, oškrábáním s obroušením 15,5275+11,395	m2	26,92250	19,50	524,99	0,00	0,00
309	783900090RAB	Ostatní práce pro nátěry, odmaštění konstrukcí a výrobků 15,5275+11,395	m2	26,92250	40,80	1 098,44	0,00	0,00
310	78362R1	Nátěr syntetický truhl. výrobků 1xtnel 15,5275	m2	15,52750	91,90	1 426,98	0,00	0,00
311	783626027R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 1x základní Vchodové dveře: : (1,25+0,05)*(2,2+0,025)+(2,3*0,1)*3*2+(1,25*0,1)*3 Špaletové okno: : (1,3*1,85)*4+(1,3+1,85)*2*0,2	m2	15,52750	91,90	1 426,98	0,00	0,00
				4,64750				
				10,88000				

324	783225900R00	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. 1x email 16,3284	m2	16,32840	79,20	1 293,21	0,00	0,00
325	783R2	Příplatek za antikorozi nátěr syntetický, (1xzákladní+2xemail) 16,3284	m2	16,32840	86,00	1 404,24	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				41 077,39		0,24
326	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m Stará budova a přístavba: : (8,5+2,3+2,2+4,5)*3,65 (2,5+4+2,8+4,1)*3,65 (9+8,7+2,5)*3,65 (9+8,7+2,5+4+8,4)*3,65 (9+8,7+2,5)*3,65 Budova čp.222: : (6+3+3+5+2,5)*3,65	m2	450,41000	38,40	17 295,74	0,00	0,09
327	784498911R00	Vyhlcení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m 450,41	m2	450,41000	52,80	23 781,65	0,00	0,15
Díl:	M21	Elektromontáže				63 382,00		0,08
328	101R1	Vedení kabelu v liště, montáž a dodávka materiálu a spojo.materiálu 6	m	6,00000	132,00	792,00	0,00	0,00
329	102R2	Připojení okenního ventilátoru 1	kus	1,00000	87,00	87,00	0,00	0,00
330	103R3	Připojení kabelu v instalační krabici 1	kus	1,00000	74,00	74,00	0,00	0,00
331	210R1	Demontáž stávajících svítidel 8	kus	8,00000	58,00	464,00	0,00	0,00
332	211R2	Svítlidlo venkovní nástěnné LED 15W/230V, IP 65 , Dodávka a montáž 8	kus	8,00000	1 220,00	9 760,00	0,00	0,02
333	301R1	Demontáž ovládacích tlačítek(spínač světél) 8	kus	8,00000	25,00	200,00	0,00	0,02
334	302R2	Spínač, IP44, 250V/10A, dodávka + montáž 8	kus	8,00000	140,00	1 120,00	0,00	0,02
335	303R3	Demontáž a zpětná montáž zásuvka venk.vodotěsná 1	kus	1,00000	104,00	104,00	0,00	0,00
336	401R1	Demontáž elektroinstalační krabice 6	kus	6,00000	24,00	144,00	0,00	0,01
337	402R2	Elektroinstalační krabice, montáž a dodávka, včetně příslušenství	kus	6,00000	92,00	552,00	0,00	0,01

		6		6,00000				
338	Specifikace62	Montážní elektro deska, krabice 8+8+6+1	kus	23,00000	206,00	4 738,00	0,00	0,00
339	900 R03	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Stavební pomocné práce.	h	8,00000	280,00	2 240,00	0,00	0,00
340	Specifikace63	8 Materiál ke stavebním připomocem	soubor	8,00000 1,00000	450,00	450,00	0,00	0,00
341	801R1	1 Závěrečná měření, kontrola a nastavení prvků	soubor	1,00000	250,00	250,00	0,00	0,00
342	601R1	1 Demontáž zemnicích svodů včetně podpěr	m	1,00000 73,00000	19,00	1 387,00	0,00	0,00
343	602R2	17+21+24+11 Drát AlMgSi pr.8mm, vč.podpěr, spojek, svorek, , spoi.materiálu. dodávka + montáž	m	73,00000 73,00000	38,00	2 774,00	0,00	0,00
344	603R3	17+21+24+11 Hromosvodní spojky, svorky, drobný montážní , materiál- SK,SO. SS-nerez. dodávka + montáž	soubor	73,00000 1,00000	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00
345	604R4	Zkušební spojky, dodávka + montáž	kus	12,00000	65,00	780,00	0,00	0,00
346	605R5	12 Svodové štitky, dodávka + montáž	kus	12,00000 4,00000	26,00	104,00	0,00	0,00
347	606R6	4 Ochranný úhelník 1,7m	kus	4,00000 4,00000	158,00	632,00	0,00	0,00
348	701R1	4 Doplnění zemnicí soustavy (zemnicí tyče), dodávka a montáž	soubor	4,00000 1,00000	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
349	900 R23	1 HZS, elektromontér v tarifní třídě 6 Elektromontážní práce neobsažené v položkách, demontáž a zpětná montáž elektrozařízení na fasádě atd.	h	1,00000 40,00000	350,00	14 000,00	0,00	0,00
350	900 R03	8*5 HZS, stavební dělník v tarifní třídě 6 Stavební pomocné práce.	h	40,00000 32,00000	280,00	8 960,00	0,00	0,00
351	Specifikace64	8*4 Materiál ke stavebním připomocem	soubor	32,00000 1,00000	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
352	802R2	1 Měření stávající zemnicí soustavy	soubor	1,00000 1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Díl:	M24	1 Montáže vzduchotechnických zař		1,00000		3 550,96		0,00
353	728415111R00	8 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	8,00000 8,00000	10,00	80,00	0,00	0,00
354	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	6,00000	159,00	954,00	0,00	0,00

355	Specifikace65	6 Větrací plastová mřížka 200x200mm, s přírubou pro potrubí ø150mm a sítkou proti hmvzu	kus	6,00000 2,00000	112,00	224,00	0,00	0,00
356	Specifikace66	2 Větrací plastová mřížka 150x150mm, s přírubou pro potrubí ø100mm a sítkou proti hmvzu	kus	2,00000 2,00000	106,00	212,00	0,00	0,00
357	728114118R00	2 Montáž potrubí plastového kruhového do d 800 mm	m	1,80000 1,80000	541,00	973,80	0,00	0,00
358	Specifikace67	0,3*6 Vzduchotechnické potrubí PVC pr.150mm	m	1,20000 1,20000	174,00	208,80	0,00	0,00
359	Specifikace68	0,3*4 Vzduchotechnické potrubí PVC pr.100mm	m	0,60000 0,60000	174,00	104,40	0,00	0,00
360	Specifikace69	0,3*2 Pomocný materiál	soubor	6,00000	130,00	780,00	0,00	0,00
Položka použita pro pomocný materiál na prodloužení větracích otvorů.								
361	998728101R00	6 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	6,00000 0,00340	2 640,00	8,98	0,00	0,00
362	998728194R00	0,0034 Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika do 1 km	t	0,00340 0,00340	1 356,00	4,61	0,00	0,00
363	998728199R00	0,0034 Příplatek zvětš. přesun, vzduchotechnika další 1 km	t	0,01360 0,01360	27,50	0,37	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				126 200,00		0,00
364	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
365	005121020R	1 Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000 1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
366	005121030R	1 Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000 1,00000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
367	005122010R	1 Provoz objednatele	Soubor	1,00000 1,00000	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
368	005124010R	1 Koordinační činnost	Soubor	1,00000 1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
369	005211010R	1 Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000 1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00
370	005211080R1	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	m	33,00000	100,00	3 300,00	0,00	0,00
Montáž a demontáž oplocení staveniště výšky 1,8m, včetně ochrany před vstupem nepovolaných osob a osvětlení.								
371	005211080R2	8*2+11+4+2 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	m	33,00000	200,00	6 600,00	0,00	0,00

		Pronájem 7 měsíců.						
372	005211080R3	33 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Dovoz a odvoz oplocení na stavenišť.	m	33,00000	20,00	660,00	0,00	0,00
373	005211080R4	33 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Zajištění pronájmu buňky TOI-TOI.	Soubor	1,00000	800,00	800,00	0,00	0,00
374	005211080R5	1 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Pronájem buňky TOI-TOI.	den	1,00000	60,00	12 840,00	0,00	0,00
375	005231010R	214 Revize Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. (Revize hromosvodů, elektroinstalace atd.)	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
376	00524.R	1 Předání a převzetí díla Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudací stavby. Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 2x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
377	005241010R	1 Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž na požadovaný počet se považují 2 x tištěné paré a 1 x elektronické paré, za požadovanou formu se považuje 2 x tištěná podoba a 1 x elektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1x elektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls.	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1		1,00000				

26

3 629 088,04