

OBJEDNÁVKA Č. 118/2017/OKV

Dodavatel: Vladimír Zbořil Pohraniční Stráže č.p.2716, 40747 Varnsdorf I IČ: 16448197 DIČ: CZ6103100300	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420 412356211 Fax: +420 412332569
Plnění od : 25.10.2017 Plnění do: 30.11.2017	

Objednáváme u Vás opravu dešťové kanalizace v Dolní ulici dle cenové nabídky ze dne 21.7.2017.

Celková cena nepřesáhne s DPH : 89 994,00 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zasláné na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Jiří Tillner, tel.: , 412 356 358

Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 25.10.2017

Vystavil: Jiří Tillner

Schválil:

Bc. ~~Libor Šimeček~~

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zhotovení vnější dešťové kanalizace	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Garáže	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Rumburk, Dolní ulice , Garáže	Zhotovitel:	Vladimír Zbořil, Pohraniční stráže 2716, IČ/DIČ: 16448197/CZ6103100300
Začátek výstavby:	21.7.2017	Konec výstavby:	Položek: 26
JKSO:		Zpracoval:	Vladimír Zbořil Datum: 21.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	16 568,11	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		1 099,14
	Montáž	51 355,46	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	1 705,18			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	3 378,55			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		1 099,14
Přesun hmot a sutí		268,69	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		73 276,00	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	74 375,00	Celkem bez DPH	74 375,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	15 618,78	Celkem včetně DPH	89 994,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: Zhotovení vnější dešťové kanalizace	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Garáže	Začátek výstavby: 21.7.2017	Projektant:
Lokalita: Rumburk, Dolní ulice , Garáže	Konec výstavby:	Zhotovitel: Vladimír Zbořil, Pohraniční stráže 2716, Varnsdorf
JKSO:	Datum zpracování 21.7.2017	Zpracoval: Vladimír Zbořil

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dotávka	Montáž		Jednot.	Celková
11			Přípravné a přídružené práce				473,08	891,72	1 364,80		0,0991
1	119001421R00		Dočasné zajištění a zabezpečení kabelů - do počtu 3 kabelů 4	m	4	341,20	473,08	891,72	1 364,80	0,0248	0,0991
	<i>RTS komentář:</i>		<i>Položka se použije i pro zajištění kabelových tratí z volně ložených kabelů.</i>		4						
13			Hloubené vykopávky				0,00	24 001,92	24 001,92		0,0000
2	132201110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 46,5*0,6*1,5 -8,37	m3	33,48	436,51	0,00	14 614,35	14 614,35	0,0000	0,0000
	<i>RTS komentář:</i>		<i>Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.</i>								
3	132201119R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 9,13/5	m3	1,826	203,50	0,00	371,59	371,59	0,0000	0,0000
	<i>RTS komentář:</i>		<i>Do měřných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.</i>		1,826						
4	132301110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ 41,85/5	m3	8,37	565,00	0,00	4 729,05	4 729,05	0,0000	0,0000
	<i>RTS komentář:</i>		<i>Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.</i>		8,37						
5	132301119R00		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 8,37/5	m3	1,674	314,00	0,00	525,64	525,64	0,0000	0,0000
	<i>RTS komentář:</i>		<i>Do měřných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.</i>		1,674						

Objekt	Kód	Zkrácený popis./ Varianta Rozměr	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
6	139711101R00	Ruční výkop v hor.1-4 1,4	m3	1,4	1 723,00	0,00	2 412,20	2 412,20	0,0000	0,0000
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,8*0,8*1,5 0,6*0,6*0,8	m3	1,248 0,96 0,288	1 081,00	0,00	1 349,09	1 349,09	0,0000	0,0000
RTS komentář:		V položce je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.								
16		Přemístění výkopku				0,00	4 036,06	4 036,06		0,0000
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 33,48+8,37+1,4+1,2	m3	44,45 44,45	90,80	0,00	4 036,06	4 036,06	0,0000	0,0000
17		Konstrukce ze zemin				2 790,22	16 053,44	18 843,66		9,4860
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 46,5*0,6*0,2	m3	5,58 5,58	911,00	2 790,22	2 293,16	5 083,38	1,7000	9,4860
RTS komentář:		Včetně dodávky kameniva.								
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 46,5*1,2*0,6	m3	33,48 33,48	411,00	0,00	13 760,28	13 760,28	0,0000	0,0000
RTS komentář:		Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.								
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 686,33	1 234,80	2 921,13		3,1588
11	451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 46,5*0,6*0,1	m3	2,79 2,79	1 047,00	1 686,33	1 234,80	2 921,13	1,1322	3,1588
RTS komentář:		Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu; pro práce ve štole se k položce používá příplatek 45154-1192.								
87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				9 818,52	1 792,11	11 610,63		0,1325
12	210800528RT1	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 10 46,5	m	46,5 46,5	37,19	945,34	783,99	1 729,34	0,0001	0,0056
13	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 150 46,5	m	46,5 46,5	21,80	5,58	1 008,12	1 013,70	0,0000	0,0000
RTS komentář:		V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.								
14	28611151.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000 46,5 ztratné 5%: 2,325	m	48,825 46,5 2,325	181,62	8 867,60	0,00	8 867,60	0,0026	0,1270
RTS komentář:		KGEM, DN 150, nástrčné hrdlo opatřené těsnícím kroužkem z elastomeru PIPE - LIFE								
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 741,76	2 952,63	5 694,39		1,1066


C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
15		894411020RAE	Vpust' deštová s výtokem DN 160 DN-150, Hl. 0,9	kus	1	4 245,01	2 534,63	1 710,38	4 245,01	0,8014	0,8014
		RTS komentář:	V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 150 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a s kalovým košem. Měrmou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,4 m.								
16		899912119R00	Napojení na stávající vpust'	soub	1	1 449,38	207,13	1 242,25	1 449,38	0,3051	0,3051
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)		1						
17		904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	h	3	364,01	0,00	1 092,03	1 092,03	0,0000	0,0000
		RTS komentář:	Platnost hodinových zúčtovacích sazeb. Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžadované objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.								
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3,54	84,75	88,29		0,0330
18		971052531R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 15 cm 0,3*0,3	m2	0,09	981,00	3,54	84,75	88,29	0,3667	0,0330
		RTS komentář:	V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.								
		M46	Zemní práce při montážích				759,84	2 594,56	3 354,40		0,0768
19		460030081RT3	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	16	161,50	759,84	1 824,16	2 584,00	0,0000	0,0000
		16			16						
20		460030072RT1	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm v ploše do 5 m2 8*0,6	m2	4,8	160,50	0,00	770,40	770,40	0,0160	0,0768
		S0	Přesuny suti		4,8						
21		979011111R00	Svislá doprava suti dalších 100m 0,0768	t	0,0768	241,50	0,23	268,15	268,38	0,0000	0,0000
		0,0768			0,0768			18,55	18,55	0,0000	0,0000
22		979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením 0,0768	t	0,0768	449,49	0,00	34,52	34,52	0,0000	0,0000
		0,0768			0,0768						
		RTS komentář:	Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za první podlaží pod základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přizemí.								

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
23		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,0768	t	0,0768	205,00	0,00	15,74	15,74	0,0000	0,0000
24		979999999R00	Poplatek za skládku asphalt 0,0768	t	0,0768	2 150,00	0,00	165,12	165,12	0,0000	0,0000
25		979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 0,0768	t	0,0768	320,49	0,23	24,39	24,61	0,0000	0,0000
26		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 0,0768*5	t	0,384	25,60	0,00	9,83	9,83	0,0000	0,0000

Celkové náklady:	73 276,00 Kč
-------------------------	---------------------

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

Na základě Vaší objednávky č. 118/2017/OKV ze dne 25.10.2017 přijímám plnění této objednávky a akceptuji jí dne 25.10.2017.


Vladimír Zboril

Pohraniční Stráže 2716

407 47 Varnsdorf