



MBNPP0009SCV

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 441/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Bystřice nad Pernštejnem - Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile“

Smluvní strany:

SPH Stavby s.r.o.

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, PSČ 593 01
Zastoupený : Ing. arch. Petrem Horáčkem a Ing. Radkem Pospíšilem – jednatelem firmy
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
Číslo účtu : 27-3948420257/0100
IČ : 26230470
DIČ : CZ26330470
Tel. : 566 560 941
E-mail : info@sph-stavby.cz

na straně jedné
(dále jen „zhotovitel“)

a

Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Zastoupený : Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
Fax : 566 590 347
E-mail : posta@bystricenp.cz

na straně druhé
(dále jen „objednatel“)

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Bystřice nad Pernštejnem - Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile**“ (dále jen „dílo“) dle nabídkového rozpočtu ze dne 31.10.2017 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II. Čas a místo plnění

Březen až polovina června 2018 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem.

III. Cena díla

Cena za provedení díla byla stanovena dle položkového rozpočtu vypracovaného objednatelem a oceněným zhotovitelem dne 31.10.2017 a činí 851.109,- Kč vč. 21 % DPH (703.395,86 Kč bez DPH).

IV. Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Faktura, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol), bude zaslána ve dvou vyhotoveních a bude hrazena bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře. Faktura musí mít kromě náležitostí daňového a účetního dokladu a obchodní listiny zejména tyto náležitosti a přílohy:

-název „Faktura“

-objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce uvedený v záhlaví této smlouvy

-v příloze zápis o předání a převzetí díla, potvrzený oprávněnými zástupci obou stran

Objednatel prohlašuje, že předmět díla neslouží pro ekonomickou činnost odběratele, a že v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o DPH) nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti.

V. Bezpečnost práce a ekologie

-Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu.

-Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění zástupce objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

-Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

-Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

-Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).

-Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

V.

Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel předmět díla předá nejpozději do 20.6.2018 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

VI.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu pěti let od předání objednateli.

VII.

Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo zhotovitele s předáním díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla za každý další den prodlení.

VIII.

Jiná ujednání

-Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.

-Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

-Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.

-Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 31.10.2017

Za zhotovitele:



.....
Ing. Radek Pospíšil, jednatel spol.




Stavíme na
pevných základech



SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Za objednatele:



.....
Ing. Karel Pačiska, starosta města

Mgr. Josef Vojta
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20171000B Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 00294136
DIČ: CZ00294136

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	618 347,86
PSV	0,00
MON	45 048,00
Vedlejší náklady	40 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	703 395,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	703 395,86 CZK
Základní DPH	21 %	147 713,00 CZK
Zaokrouhlení		0,14 CZK

Cena celkem s DPH

851 109,00 CZK

v _____

dne

31.10.2017



Stavíme na
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
 Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
 Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile	0	658 348	138 253	796 601	94
		0	658 348	138 253	796 601	94
002	Veřejné osvětlení	0	45 048	9 460	54 508	6
		0	45 048	9 460	54 508	6
Celkem za stavbu		0	703 396	147 713	851 109	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			194 459,36	28
5	Komunikace pozemní	HSV			266 210,41	38
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			143 168,70	20
998	Přesun hmot	HSV			14 509,39	2
M21	Elektromontáže	MON			45 048,00	6
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	VN			1 000,00	0
VRN3	Zařízení staveniště	VN			25 000,00	4
VRN4	Inženýrská činnost	VN			14 000,00	2
Cena celkem					703 395,86	100

Položkový rozpočet

S:	20171000B	Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile
O:	001	Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						194 459,36
1	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	219,59800	80,00	17 567,84
2	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	219,59800	190,00	41 723,62
3	184807111	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	3,00000	400,00	1 200,00
4	184807112	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	3,00000	100,00	300,00
5	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	80,74200	60,00	4 844,52
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	219,59800	130,00	28 547,74
7	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 733,16600	6,00	22 399,00
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	258,54250	15,00	3 878,14
9	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	122,53950	40,00	4 901,58
10	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	41,79750	60,00	2 507,85
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	439,19600	50,00	21 959,80
12	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině nebo ve svahu jakéhokoliv sklonu	m2	278,65000	12,50	3 483,13
13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	538,28000	8,00	4 306,24
14	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	278,65000	40,00	11 146,00
15	182301122	Rozproštění ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	278,65000	60,00	16 719,00
16	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 100 mm rovina v rovině a svahu, jakéhokoliv sklonu	m2	21,82000	95,00	2 072,90
17	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,00000	98,00	686,00
18	1 R 01	Ochrana svahu - D+M jutové geotextilie	m2	84,00000	74,00	6 216,00
Díl: 5 Komunikace pozemní						262 613,61
19	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	243,00000	252,00	61 236,00
20	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	204,03000	156,00	31 828,68
21	564911411	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	204,03000	390,00	79 571,70
22	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	204,03000	24,00	4 896,72
23	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	204,03000	417,00	85 080,51
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 012,50
24	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	8,05000	250,00	2 012,50
Díl: 5 Komunikace pozemní						3 596,80
25	596215040	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	5,12000	230,00	1 177,60
26	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDAR	m2	5,37600	450,00	2 419,20
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						141 156,20
27	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	130,00	260,00
28	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00000	480,00	960,00
29	915331111	Vodorovné dopravní značení čára V1a šířky 12,5 cm	m	13,10000	650,00	8 515,00
30	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	205,70000	210,00	43 197,00
31	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C12/15	m3	11,31400	2 050,00	23 193,70
32	919121223	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	m	225,00000	98,00	22 050,00
33	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	13,20000	90,00	1 188,00

Položkový rozpočet

S:	20171000B	Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile
O:	001	Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
34	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	6,10000	150,00	915,00
35	404441100	značka svislá zákazová B11 FeZn JAC 700 mm	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00
36	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	2,00000	450,00	900,00
37	404452410	patka hliníková HP 70	kus	2,00000	480,00	960,00
38	404452540	víčko plastové na sloupek 70	kus	2,00000	22,00	44,00
39	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	4,00000	65,00	260,00
40	592174170	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	212,00000	98,00	20 776,00
41	749106010	zábradlí třítrubkové h=1,1m	kus	8,05000	1 950,00	15 697,50
Díl: 998		Přesun hmot				14 509,39
42	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	414,55400	35,00	14 509,39
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 000,00
43	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				25 000,00
44	030001000	Zařízení staveniště, DIO, mimostaveništní doprava, geodetická činnost, laboratorní rozborů odpadů,, vytýčení IS	...	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				14 000,00
45	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00

Položkový rozpočet

S:	20171000B	Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile
O:	002	Veřejné osvětlení
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				45 048,00
1	M21 R01	Veřejné osvětlení - přenos nákladů ze samostatného rozpočtu	kpl	1,00000	45 048,00	45 048,00

REKAPITULACE

Název akce:

**Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile
Osvětlení**

NOSNÝ MATERIÁL A MONTÁŽ	11 213 Kč
SVÍTIDLA	17 821 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	4 560 Kč
HZS	10 925 Kč
Podružný materiál 3%	336 Kč
Prořez 5%	193 Kč
CELKEM BEZ DPH	45 048 Kč

Cena je orientační, bude upřesněna dodavatelskou organizací.

Rozpočet je zpracován dle požadavků vyhlášky 230/2012 Sb.

V rozpočtu jsou použity ceníky prací:

C21M - Elektromontáže

C46M - Zemní práce

Název: **Komunikace pod I/19 do ulice Na Pile
Osvětlení**

Zpracoval: Ing. Libor Kučera

Datum: 14.06.2017

Poř. číslo pol.	CPV	SKP	Název položky	ve standardu	měrná jednotka	množství	CENA			Součet nákladů	
							dodávky	montáže	Součet nákladů		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
Nosný materiál											
1	28421140-2	313000	Kabel s PVC izolací, uložený v zemi v kabelových chráničcích, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení.	CYKY-J 3x2,5	m	50	26,8	1340	25,2	1260	2600
2	28420000-2	316000	Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=40 mm, dodávka včetně montáže.	KF 09040	m	20	32,7	654	29,9	598	1252
3	45312311-0	453422	Ocelová trubka pro mechanickou ochranu kabelů, závitová, žárově zinkovaná d=20,3mm	6016 ZN	m	20	196,9	3938	45,1	902	4840
4	45312311-0	453422	Koleno pro ocelové trubky závitové, žárově zinkované d=20,3mm	6116 ZN	ks	3	175	525	42,1	126,3	651
5	31211310-4	312020	Svorkovnice stožárová, EMK 2035, dvě sady pojistkových spodků E27, kompletní dodávka včetně montáže	EMK 2035	ks	1	1099,2	1099,2	392,9	392,9	1492
6	31211310-4	312020	Smršťovací hlavice kabelová rozdělovací, kompletní dodávka včetně montáže	CCB-3-25/9	ks	1	78	78	87,7	87,7	166
7	31211310-4	312020	Ukončení kabelu do 16mm, zapojení		ks	3		0	70,7	212,1	212
							Nosný materiál celkem				11213
Svitidla											
8	31524000-5	315025	Svitidlo zářivkové 2x20W IP 65, provedení antivandal, kompletní dodávka včetně montáže	HONOR EXTREME ANTIVANDAL 2x20W	ks	2	8490	16980	420,4	840,8	17820,8
							Svitidla celkem				17820,8
Zemní práce											
9	45112000-5	451120	Výkop a zához rýhy hl. 800mm š. 350mm, zemina tř. 3, včetně zřízení pískového kabelového lože, fólie, vyčištění, s úpravou terénu.		m	20	48	960	180	3600	4560
							Zemní práce celkem				4560
HZS											
10	50900000-4	453112	Výnotovení PD		kpl.	1		0	2 500	2 500	2 500
11	50900000-4	453112	Výchozí revize		kpl.	1		0	4 000	4 000	4 000
12	50900000-4	453112	Doprovod a spolupráce s RT		kpl.	1		0	525	525	525
13	50900000-4	453112	Měření intenzity osvětlení		kpl.	1		0	3 900	3 900	3 900
							HZS- celkem				11 925

