

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90630021	Obnova fasády Louckého klášter - II	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0021	II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.6		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9063	Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo,Obroková 1/12,Znojmo			
Dodavatel	Pavel Pígl,Pavlice 186		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-432	ostatní	-67
Z	PSV celkem	-2 485		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-2 917		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-2 917	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-2 984	Ostatní náklady celkem	-67

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-2 984 Kč
DPH	21,0 %		-627 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-3 611 Kč

Poznámka :

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet :	90630021
Objekt :	0021 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.6		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	-286	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	-4	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	-2 485	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-142	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		-432	-2 485	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	-67	0,0	-2 917	-67
CELKEM VRN				-67

Položkový rozpočet

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet: 90630021
Objekt :	0021 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.6	Obnova fasády Louckého kláštera - II.aIII.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20*(1,41+0,30*2+0,10*2)$	m2	-2,65 2,65	107,94	-286,26
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				-286,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	846,24	-3,55
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-3,55
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování 3,9928 0,15*18,08	m2	-6,70 3,99 2,71	32,92	-220,72
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,41+0,10*2)*(2,38+0,10)$	m2	-3,99 3,99	129,35	-516,47
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,41+0,10*2)*(2,38+0,10)*0,012$ 0,00317*18,08	m3	-0,11 0,05 0,06	529,57	-55,71
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,41+0,10*2+0,30*2) *4$ $(2,38+0,10+0,30*2) *3$	m	-18,08 8,84 9,24	64,08	-1 158,57
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 3,9928*1,10	m2	-4,39 4,39	99,55	-437,23
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-0,07	1 322,11	-96,11
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-2 484,81
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,09	471,72	-44,28
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-0,28	225,08	-63,38
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,09	220,49	-20,70
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,56	24,60	-13,85
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-142,21