

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90630023	Obnova fasády Louckého klášter - II	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0023	II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.8		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9063	Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Znojmo,Obroková 1/12,Znojmo			
Dodavatel	Pavel Pígl,Pavlice 186		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-395	ostatní
R	PSV celkem	-2 210	
N	M práce celkem	0	
	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-2 605	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-2 605	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	-2 666	Ostatní náklady celkem
			-61

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-2 666 Kč
DPH	21,0 %	-560 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-3 226 Kč

Poznámka :

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet :	90630023
Objekt :	0023 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.8		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	-267	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	-3	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	-2 210	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-125	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		-395	-2 210	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	-61	0,0	-2 605	-61
CELKEM VRN				-61

Položkový rozpočet

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet: 90630023
Objekt :	0023 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.8	Obnova fasády Louckého kláštera - II.aIII.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20*(1,26+0,30*2+0,10*2)$	m2	-2,47 2,47	107,93	-266,80
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				-266,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	847,21	-3,31
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-3,31
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování 3,3434 0,15*16,91	m2	-5,88 3,34 2,54	32,92	-193,57
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,26+0,10*2)*(2,19+0,10)$	m2	-3,34 3,34	129,34	-432,44
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,26+0,10*2)*(2,19+0,10)*0,012$ 0,00317*16,91	m3	-0,09 0,04 0,05	528,55	-49,53
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,26+0,10*2+0,30*2) *4$ $(2,19+0,10+0,30*2) *3$	m	-16,91 8,24 8,67	64,07	-1 083,42
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm 3,3434*1,10	m2	-3,68 3,68	99,51	-365,97
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-0,06	1 322,47	-85,19
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-2 210,11
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,08	471,13	-38,78
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-0,25	225,04	-55,57
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,08	220,89	-18,18
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,49	24,59	-12,15
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-124,69