

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet :	90630024
Objekt :	0024 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.9		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	-286	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	-4	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	-2 773	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-161	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		-450	-2 773	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	-75	0,0	-3 224	-75
CELKEM VRN				-75

Položkový rozpočet

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet: 90630024
Objekt :	0024 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.9	Obnova fasády Louckého kláštera - II.aIII.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20 \cdot (1,41 + 0,30 \cdot 2 + 0,10 \cdot 2)$	m2	-2,65 2,65	107,94	-286,26
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				-286,26
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	846,34	-3,55
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-3,55
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování 4,669 $0,15 \cdot 19,34$	m2	-7,57 4,67 2,90	32,94	-249,36
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,41 + 0,10 \cdot 2) \cdot (2,80 + 0,10)$	m2	-4,67 4,67	129,32	-603,80
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,41 + 0,10 \cdot 2) \cdot (2,80 + 0,10) \cdot 0,012$ $0,00317 \cdot 19,34$	m3	-0,12 0,06 0,06	528,92	-62,04
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,41 + 0,10 \cdot 2 + 0,30 \cdot 2) \cdot 4$ $(2,80 + 0,10 + 0,30 \cdot 2) \cdot 3$	m	-19,34 8,84 10,50	64,07	-1 239,11
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm $4,669 \cdot 1,10$	m2	-5,14 5,14	99,56	-511,33
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-0,08	1 323,42	-107,72
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-2 773,36
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,11	470,55	-49,87
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-0,32	225,39	-71,66
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,11	220,60	-23,38
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,64	24,61	-15,65
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-160,56