

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	90630026 Obnova fasády Louckého klášter - II	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
0026	II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.11	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
9063	Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Znojmo,Obroková 1/12,Znojmo		
Dodavatel	Pavel Pígl,Pavlice 186	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-406	ostatní
			-65
Z	PSV celkem	-2 391	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-2 797	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-2 797	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-2 862	Ostatní náklady celkem
			-65

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	-2 862 Kč
DPH	21,0 %	-601 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-3 463 Kč

Poznámka :

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet :	90630026
Objekt :	0026 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.11		Obnova fasády Louckého klášter - II.aIII.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	-267	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	-3	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	-2 391	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-136	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		-406	-2 391	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
ostatní	-65	0,0	-2 797	-65
CELKEM VRN				-65

Položkový rozpočet

Stavba :	9063 Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě	Rozpočet: 90630026
Objekt :	0026 II.aIII.etapa-výměna oken-bednění okno č.11	Obnova fasády Louckého kláštera - II.aIII.etapa-vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m $1,20*(1,26+0,30*2+0,10*2)$	m2	-2,47 2,47	107,92	-266,78
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				-266,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	847,75	-3,31
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				-3,31
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
3	762131811R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí vč.zavětrování $3,7522$ $0,15*17,75$	m2	-6,41 3,75 2,66	32,91	-211,11
4	762191952U00	Bednění stěna otvor -4m2 deska měk $(1,26+0,10*2)*(2,47+0,10)$	m2	-3,75 3,75	129,35	-485,35
5	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn $(1,26+0,10*2)*(2,47+0,10)*0,012$ $0,00317*17,75$	m3	-0,10 0,05 0,06	529,11	-53,60
6	762321911RT2	Zavětrování s podepřením, prkny 32 mm včetně dodávky prken tloušťky 24 mm $(1,26+0,10*2+0,30*2) *4$ $(2,47+0,10+0,30*2) *3$	m	-17,75 8,24 9,51	64,08	-1 137,42
7	60726010.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 12 mm $3,7522*1,10$	m2	-4,13 4,13	99,53	-410,80
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	-0,07	1 322,63	-92,37
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-2 390,64
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-0,09	470,26	-42,23
10	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	-0,27	224,59	-60,51
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,09	220,93	-19,84
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,54	24,60	-13,26
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-135,84