

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čespro, a.s. Praha**  
**technicko oceňovací podklad**  
**č. smlouvy: 38128**

Objekt: 206-17-233 Praha U Rajske Zahrady

**Výzva- dílčí smlouva o dílo**

**čerpací stanice:**

**dne:**

**číslo Č.S.:**

| Kód položky   | Zkrácený popis  | MJ     | Množství celkem |
|---|---|--------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |   |        |                 |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |   |        |                 |
| 102   | spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrabnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění nad 10bm | bm     | 19,000          |
| 104   | oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, nad 3 m2                          | m2     | 4,000           |
| 624635371   | Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 600mm2  | m      | 3,500           |
| <b>8 Trubní vedení</b>                              |   |        |                 |
| 892241111   | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80   | m      | 20,000          |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |   |        |                 |
| 953945123   | Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru   | kus    | 7,000           |
| 961044111   | Bourání betonu prostého   | m3     | 0,500           |
| 971033351   | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm  | kus    | 1,000           |
| 974031164   | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm   | m      | 10,000          |
| <b>997 Přesun sutě</b>                              |   |        |                 |
| 997013211   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně   | t      | 2,500           |
| 997013501   | složením  | t      | 2,500           |
| 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t/km   | 56,000          |
| 997013831   | Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)  | t      | 2,500           |
| 997241621   | Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí   | t      | 2,500           |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                      |   |        |                 |
| <b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>         |   |        |                 |
| 722176112   | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm  | m      | 32,000          |
| 286151330   | trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm  | m      | 32,000          |
| 722179191   | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m   | soubor | 1,000           |
| 722181222   | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm   | m      | 32,000          |
| 72220211  | Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem   | kus    | 9,000           |
| 72220221  | T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem  | kus    | 6,000           |
| 72220231  | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem   | kus    | 4,000           |
| 72224115  | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem  | kus    | 4,000           |
| 722290234   | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80  | m      | 32,000          |
| 998722101   | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m  | t      | 1,687           |
| 998722181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace  | t      | 1,687           |
| <b>725 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>     |   |        |                 |
| 7255321R  | Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý  | soubor | 1,000           |

|   |   |     |         |
|---|---|-----|---------|
| 997241621   | Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí   | t   | 2,500   |
| <b>735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>                |   |     |         |
| 735110R   | Opravy topného systému  | kpl | 1,000   |
| <b>740 Elektromontáže - zkoušky a revize</b>                |   |     |         |
| 740991100   | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč                                       | kus | 1,000   |
| <b>742 Elektromontáže - rozvodný systém</b>                 |   |     |         |
| 742271100   | Montáž rozváděč řídicí a ovládací pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg                               | kus | 1,000   |
| 742271100-D   | Demontáž rozváděč řídicí a ovládací pro rozvodny vnitřní i vnější do 100 kg                             | kus | 1,000   |
| 742996100   | Oživení rozváděče se složitou výstrojí, repase rozváděče  | kus | 2,000   |
| <b>743 Elektromontáže - hrubá montáž</b>                    |   |     |         |
| 743312170   | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 250 mm s víčkem  | m   | 26,000  |
| 345718210   | lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40  | kus | 26,000  |
| 743411111   | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125  | kus | 10,000  |
| 345715630   | rozvodka krabicová z PH KR 97/5   | kus | 10,000  |
| 3456269-R   | svorka WAGO   | kus | 32,000  |
| 743412111   | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901   | kus | 10,000  |
| 345715150   | krabice přístrojová instalační KP 64/21 do dutých stěn  | kus | 10,000  |
| 743414322   | Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2  | kus | 15,000  |
| 345714050   | rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody   | kus | 15,000  |
| 743414510   | Montáž rozvodka lištová plastová jednoduchá 2789, LK80/3  | kus | 29,000  |
| R   | Vyhnutí lišty elektroinstalační L70   | m   | 3,000   |
| 345715320   | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO100   | kus | 29,000  |
| <b>744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</b>         |   |     |         |
| 136   | oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek | bm  | 32,000  |
| 7415511154  | Montáž spojů kabelových   | kus | 5,000   |
| 3543602961  | spojka kabelová 625 SV-T-V-K  | kus | 5,000   |
| 744431300   | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně   | m   | 320,000 |
| 341095170   | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2   | m   | 320,000 |
| 3411031R  | přívod prodlužovací 3x2P+Z 1,5m   | ks  | 1,000   |
| 744433500   | Montáž kabel Cu sk.3 do 1 kV do 2,50 kg uložený volně   | m   | 250,000 |
| 341210560   | kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10x2x0,5 mm S   | m   | 250,000 |
| <b>745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových</b>      |   |     |         |
| 745841R-D   | Demontáž - montáž čidla EPS/kamer/ slp zařízení   | kus | 3,000   |
| <b>746 Elektromontáže - soubory pro vodiče</b>              |   |     |         |
| 746211140   | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji  | kus | 30,000  |
| <b>747 Elektromontáže - kompletace rozvodů</b>              |   |     |         |
| 135   | oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks                    | kus | 36,000  |
| 747112021-D   | Demontáž - Montáž ovladač dveří   | kus | 1,000   |
| 747231150   | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní  | kus | 10,000  |
| 358221310   | jistič 1+Npólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/1+N  | kus | 10,000  |
| <b>748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b> |   |     |         |
| 137   | výměna svítidel dle standartu investora   | kus | 17,000  |
| 748   | Zářivka LED   | kus | 68,000  |
| 748121118-D   | Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem                                  | kus | 20,000  |
| 748121118   | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem                                    | kus | 3,000   |
| 348381000   | svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET-EM-PS-118, 1x18W, 1h                                     | kus | 3,000   |

|           |  |     |        |
|-----------|--|-----|--------|
| 997241621 | Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí        | t   | 2,500  |
| 748121145 | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje | kus | 17,000 |
| 347510150 | zářivka lineární 36W G13 teple bílá                        | kus | 4,000  |

### 763 Konstrukce suché výstavby

|           |   |     |        |
|-----------|---|-----|--------|
| 119       | výměna kazetového sádkartonové podhledu v prodejně za nový tl. 12,5 mm, s novou parozábranou, s využitím stávajících systémových nosníků - běžný nebo zelený do 90 m2 | m2  | 65,000 |
| 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu   | m2  | 65,000 |
| 631509680 | plst' příčková ISOVER PIANO TWIN 10/5 100 mm 6000x625 mm  | m2  | 65,000 |
| 763132978 | Vyspravení SDK plochy do 1 m2   | kus | 1,000  |
| 1541108R  | profil ocel L ohýbaný rovnoramenný - rám  | kpl | 1,000  |

### 766 Konstrukce truhlářské

|           |  |     |       |
|-----------|--|-----|-------|
| 140       | oprava (výměna) vnitřních parapetů na lamino, do 10 m2                 | m   | 2,300 |
| 611602220 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 KLASIK              | kus | 1,000 |
| 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku   | kus | 1,000 |
| 549260430 | zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB                | kus | 1,000 |
| 549146220 | klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikel       | kus | 1,000 |
| 766663917 | Úprava dveřních křidel dřevěných                                       | kus | 1,000 |
| 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2               | kus | 1,000 |
| 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m     | t   | 0,018 |
| 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t   | 0,018 |
| 6341310R  | sklo ploché čiré   | kpl | 1,000 |

### 771 Podlahy z dlaždic

|     |   |    |       |
|-----|---|----|-------|
| 108 | výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odříznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- do 3 m2 | m2 | 2,000 |
|-----|---|----|-------|

### 783 Dokončovací práce - nátěry

|     |  |    |       |
|-----|--|----|-------|
| 111 | nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks     | ks | 2,000 |
| 301 | obnova nátěrů ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odřezání a odmaštění, do 20 m2 | m2 | 3,000 |

### 784 Dokončovací práce - malby a tapety

|     |   |    |         |
|-----|---|----|---------|
| 115 | nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2  | m2 | 45,000  |
| 116 | nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2                                       | m2 | 130,000 |
| 116 | nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2 - omyvatelný a mechanicky odolný sokl | m2 | 18,000  |

### VRN Vedlejší rozpočtové náklady

#### VRN3 Zařízení staveniště

|           |   |     |       |
|-----------|---|-----|-------|
| 034203000 | Oplocení staveniště - montáž, demontáž, pronájem, doprava | kpl | 1,000 |
|-----------|---|-----|-------|

#### VRN8 Přesun stavebních kapacit

|           |  |     |        |
|-----------|--|-----|--------|
| 997241621 | Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí  | t   | 2,500  |
| 145       | Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Příjemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod. | hod | 19,000 |

Celkem

298 790,05 Kč

