

Datum: 29.9.2017

Vyřizuje: Ing. Milan Cifr

Věc: Věchnov - kanalizace

Změnový list ZL 04

Přeložka zatrubnění potoka + doměřovací ZL

Vyjádření zodpovědného projektanta

Při projektové přípravě stoky M projektant uvažoval na základě místního průzkumu se souběhem nově budované splaškové kanalizace se stávající dešťovou kanalizací zatrubňující potok. V průběhu výstavby však bylo zjištěno kolidující prostorové uspořádání stávající dešťové a nově budované splaškové kanalizace a tuto bylo nutno přeložit. Dále změnový list ZL04 řeší vyrovnání délek jednotlivých řadů po jejich geodetickém zaměření skutečného stavu. Výsledné odchylky v celkových délkách stok po jejich realizaci jsou způsobené jednak rozdíly danými limitující mírou přesnosti, kterou lze dosáhnout při vlastním provádění stavebních prací a také nepředvídatelnými skutečnostmi zjištěnými při provádění, zejména skutečnou polohou podzemních inženýrských sítí. Tyto dodatečně zjištěné skutečnosti při realizaci kanalizace nemohla zadávací dokumentace postihnout. S předloženou změnou souhlasím.








S pozdravem

Ing. Milan Cifr



Ing. Milan CIFR
Višňová 862
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 60787741 DIČ: CZ6603182289
Tel.: 774 167 734

Page 80 of 80
12/11/2011
10:00 AM
10/11/2011

Věchnov - kanalizace	
Změnový list č. 05	
Čistící šachta (odkalení) na výtlačku - méněpráce	
Část stavby dotčená změnou:	Výtlak st. Km 0,957
Projekční zpracování změny:	Není požadováno
Popis změny: Na základě požadavku vlastníka pozemku a po odsouhlasení s provozovatelem, investorem, TDI a projektantem byla posunuta šachta ze staničení Km 1,145 do staničení cca Km 1,047 a současně bylo z důvodů nově vzniklých poměrů, upuštěno od výstavby čistící šachty pro odkalení ve staničení Km 0,957.	
Ohodnocení změny	- 29 950 Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	Dvacetdevěttisícdevětsetpadesát korun českých
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Přílohy: - Rozpočet - Situace - Vyjádření projektanta	
Za investora: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zamítnuto - doporučeno Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2 591 01 Žďár nad Sázavou 	Za projektanta: Ing. Milan Cifr zamítnuto - doporučeno Ing. Milan CIFR Višňová 862 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ: 60787741 DIČ: CZ6603182289 Tel.: 774 167 734 
Datum: Za obec Věchnov: zamítnuto - doporučeno  Obec Věchnov Věchnov 73 593 01 Bystřice n.P. IČO: 008 42 184 	Datum: Za zhotovitele: PKS stavby a.s. zamítnuto - doporučeno PKS stavby a.s. Pivčenská 136/38 591 01 Žďár nad Sáz. DIČ: CZ66030059 CZECH REPUBLIC 
Datum: Za TDI: zamítnuto - doporučeno  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Soběšická 620/156, Lesná, 638 00 Brno Pivze Žďár nad Sázavou Studencká 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou 	Datum:



Rozpočet

ZL 05 Čistící šachta (odkalení) na výtlačku - méněpráce

Číslo ZL	Číslo položky	Kód	Název položky	m.j.	výměra	j.c.	cena celkem
Čistící šachta (odkalení) na výtlačku - odpočet							
D HSV Práce a dodávky HSV							-29 950,03
D 8.1 Montáž, osazení, drobné materiály							-1 845,15
ZL05	53	K 871225201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m		35,15	0,00
ZL05	54	K 871265301	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 5,6 mm	m		38,09	0,00
ZL05	55	K 879231199	Příplatek za montáž jakéhokoli potrubí DN 40 až 550 v chrániče	m		40,50	0,00
ZL05	56	K 892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m		7,68	0,00
ZL05	57	K 892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus		4 418,71	0,00
ZL05	58	K 899701111	Identifikační vodič CY 6mm2 (dodávka+montáž)	m		9,79	0,00
ZL05	59	K 899701113	Výstražná fólie s nápisem "POZOR KANALIZACE" (dodávka+montáž)	m		2,67	0,00
ZL05	60	K 877265201	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 110	kus	-2,000	112,67	-225,34
ZL05	61	K 877265210	Montáž elektrokotlen 45° na potrubí z PE trub D 110	kus		107,29	0,00
ZL05	62	K 857264121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	-1,000	475,92	-475,92
ZL05	63	K 857244192	Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek odbočných přírubových DN 80 až 250	kus	-1,000	18,10	-18,10
ZL05	64	K 891211221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50	kus		169,94	0,00
ZL05	65	K 891261221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	-2,000	355,52	-711,03
ZL05	66	K 899623161	Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3		1 720,45	0,00
ZL05	67	K 899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2		104,96	0,00
ZL05	68	K 899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 150 kg	kus	-1,000	414,76	-414,76
ZL05	69	K 899623171	Obetonování potrubí nebo zděva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3		1 801,20	0,00
ZL05	70	K 899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2		104,96	0,00
ZL05	71	K 899713111.01	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém vč. dodávky sloupku v 200cm a náteru (vč. kotvení do betonu)	kus		932,72	0,00
ZL05	72	K SACHTZUL2	Odlážčení poklopů šachet dvovrádkem žulových kostek 100x100x100mm vč. obetonování a betonového lože (dodávka+montáž)	m		550,00	0,00
ZL05	73	M OC219/8 DM	Chráničky ocelové Z19/8mm (dodávka+montáž)	m		850,25	0,00
D 8.2 Šachtové objekty							-7 820,00
ZL05	74	K SACHT210P.1 500v1	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 210cm, na výtlačku, v pochazi zelení	kom. pl.		6 716,00	0,00
ZL05	75	K SACHT400P.1 500v1	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 400cm, na výtlačku, v pochazi zelení	kom. pl.		8 638,80	0,00
ZL05	76	K SACHT210P.1 500v2	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 210cm, na výtlačku, ve volném prostoru (konus na vstupu)	kom. pl.		6 716,00	0,00
ZL05	77	K SACHT300P.1 500v2	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN300, výšky do 300cm, na výtlačku, ve volném prostoru (konus na vstupu)	kom. pl.	-1,000	7 820,00	-7 820,00
ZL05	78	K SACHT400P.1 500v2	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN400, výšky do 300cm, na výtlačku, ve volném prostoru (konus na vstupu)	kom. pl.		10 331,60	0,00
ZL05	79	M RPOKLD40DLT B	poklop na vstupní šachty samonivelační kruhový z litino-betonovým rámem průměru 60cm třídy D400	ks		2 590,64	0,00
D 8.3 Armatury a tvarovky							-20 284,88
ZL05	80	M K11045	Koleno 45° De 110 pro PE potrubí (elektrotvarovka)	ks		346,21	0,00
ZL05	81	M K11030	Koleno 30° De 110 pro PE potrubí (elektrotvarovka)	ks		411,18	0,00
ZL05	82	M K11011	Koleno 11° De 110 pro PE potrubí (elektrotvarovka)	ks		489,50	0,00
ZL05	83	M OB110	Elektro objímka pro PE potrubí De 110 (elektrotvarovka)	ks	-2,000	140,62	-281,24
ZL05	84	M ILN110100	Integrovaný lemový nákrúžek s přírubou De/DN 110/100+objímka	ks	-2,000	489,50	-979,00
ZL05	85	M 85101000801 0	TVAROVKA T KUS DN 100-80 4 DÍRY	kus	-1,000	1 256,68	-1 256,68
ZL05	86	M 85101000501 6	TVAROVKA T KUS DN 100-50	kus		2 260,60	0,00
ZL05	87	M 78000500000 0	KOLO RUČNÍ DN 50	kus	-2,000	173,55	-347,10
ZL05	88	M 40020500001 6	ŠOUPĚ EZ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 50	kus	-2,000	3 370,43	-6 740,86
ZL05	89	M 78001000000 0	KOLO RUČNÍ DN 100	kus		323,96	0,00
ZL05	90	M 40021000001 6	ŠOUPĚ EZ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 100	kus		5 719,14	0,00
ZL05	91	K prop1	Proplachovací souprava na odp.vodu DN80 s výstupem "C" (dodávka+montáž)	ks	-1,000	10 680,00	-10 680,00
ZL05	92	K zo	Z/O vent. DN50 pro odpadní vodu (dodávka+montáž)	ks		16 954,50	0,00
Čistící šachta (odkalení) na výtlačku - odpočet celkem							-29 950,03
ZL05 Celkem							-29 950,03 Kč

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100