

Stavba: Inženýrské sítě v areálu Pivovaru, ul. Hradní, Znojmo

Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Monitoring historických objektů v okolí stavby

cenová kalkulace								
metodika/ položka	objekt	fáze	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	počet opakování	cena položky celkem	celková cena za metodiku
A. Pasportizace dotčených historických objektů								9 000
1	rotunda sv. Kateřiny, ul. Hradní 85/5 (exteriér+interiér)	výchozí stav před zahájením stavby	komplet	1	6 000	1	6 000	
2	podzemní prostory v okolí rotundy		komplet	1	3 000	1	3 000	
3	závěrečná zpráva - zahrnuto v předchozích položkách						0	
B. Repasportizace dotčených historických objektů								6 000
4	rotunda sv. Kateřiny, ul. Hradní 85/5 (exteriér+interiér)	po ukončení stavebních činností	komplet	1	4 000	1	4 000	
5	podzemní prostory v okolí rotundy		komplet	1	2 000	1	2 000	
C. Sledování vývoje stávajících trhlin								10 800
6	instalace (lepené dočasné body, měrky apod.)	v průběhu stavby a 1x měsíc po ukončení stavby	ks	6	500	1	3 000	
7	nulové odečty (výchozí čtení, fotodokumentace)		ks	6	400	1	2 400	
8	opakované odečty		ks	6	300	3	5 400	
D. Měření technických vibrací vč. vyhodnocení (rotunda+podzemí)								47 000
9	zahájení stavby, zhodnocení účinků použité mechanizace na místě	v průběhu stavby	komplet	1	17 000	1	17 000	
10	kontrolní měření během stavby		komplet	1	15 000	2	30 000	
E. ostatní náklady								27 500
11	doprava pracovní skupiny Brno - Znojmo a zpět	v průběhu a po ukončení monitoringu	ks	1	4 300	5	21 500	
12	účast na kontrolních dnech, místním šetření apod		hod	1	720	0	0	
13	předávání průběžných výsledků a závěrečná zpráva		komplet	1	6000	1	6 000	
CELKOVÁ CENA MONITORINGU (bez DPH)								100 300

Sled činností, poznámky:

* před zahájením stavební činnosti: výchozí pasportizace+osazení bodů na trhliny a nulové odečty

* v průběhu stavební činnosti: měření vibrací s testováním použitých mechanizací při zahájení stavby + 2x kontrolní měření vibrací + 2x měření trhlin

* cca 1 měsíc po ukončení stavební činnosti: repasportizace+přeměření trhlin+závěrečná zpráva

* fakturace: -po provedené pasportizaci+instalacích a nulových odečtech+první etapa měření vibrací

-po ukončení stavby a monitoringu

* pol.E12 bude uplatněna pouze v případě vyžádání a bude hrazena dle skutečného rozsahu