

<b>Akce</b>	Nové veřejné osvětlení garáže v ulici Mlýnská, Ústí nad Labem
<b>Místo stavby</b>	
<b>Investor</b>	Statutární město Ústí nad Labem
<b>Projektant</b>	zásobník č.25
<b>Vypracoval</b>	Bc.Eva Kurešová
<b>27.9.2017</b>	

**Materiál**

N.Č.	lad.čís	Název položky	Jed	POČET	JED/CENA	CELKEM
		Stožár OSV 060.30 bezmanžetový	Ks	1	4 372,20	4 372,00
		Svitidlo Atos 70 W	Ks	1	2 763,89	2 764,00
		Pojistka skl. 10A/300 5x20	Ks	1	3,10	3,00
		Drát FEZN uzemm. Ø 10 mm	Kg	18,6	28,70	534,00
		Svorka uzemňovací-SPI	Ks	1	10,84	11,00
		Svorka SS	Ks	2	8,25	16,00
		Svorkovnice fulnek 72 Z	Ks	1	491,40	491,00
		Kabel silový CYKY J 4 X 16MM	M	31	159,60	4 948,00
		Kabelové koncovky EN 4,1 SKELDO	Ks	2	92,18	184,00
		Korugovaná trubka INS-FMP50	M	29	14,39	417,00
		Kabel silový 750 V CYKY 3Cx1,5	M	6	11,20	67,00
		Deska krycí plast 250 x 1000	Ks	27	50,96	1 376,00
		Písek	M3	1,5	252,00	378,00
		Beton	M3	0,4	2 142,00	857,00
		Trubka 250-pouzdro základ	m	0,8	1 288,00	1 030,00
		Koncová vrstva - humus	M3	1	1 380,40	1 380,00
<b>Mezisoučet</b>						<b>18 828,00</b>

**Montážní, zemní a další práce**

N.Č.	Předm	Název položky	Jed	POČET	JED/CENA	CELKEM
		Změření zemního odporu	Ks	1	171,60	172,00
		Přeměření izolačního stavu kabelu do 20 žil	Ks	1	273,60	274,00
		Kontrolní měření kabelu pro zap.	Ks	1	70,68	71,00
		Ukončení vodičů do 2,5 mm <sup>2</sup>	Ks	2	46,80	94,00
		Ukončení vodičů do 35 mm <sup>2</sup>	Ks	2	94,80	190,00
		Vytyčení trasy ved. kabel. podz. v ter. vol.	Km	0,27	751,20	203,00
		Hloubení základu a zabetonování pouzdra základu pro stožár 6 m sadový včetně betonu a trubky ø 250 cm	Ks	1	1 840,80	1 841,00
		Zhotovení bet. límce (čepice) - stožár do 6m	Ks	1	59,40	59,00
		Hloubení kabelové rýhy s 35 HL8 OZEM4	M	27	356,40	9 623,00
		Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo plast deska 50x25 cm, šíře lože do 35	M	27	21,60	583,00
		Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm pod kabel, šíře lože do 35 cm	M	27	21,60	583,00
		Zához rýhy do š. 35 cm hloubky 80 cm ZEM4	M	27	62,40	1 685,00
		Odvoz zeminy do 1 km	M3	2	264,00	528,00
		Odvoz zeminy za další km	M3	2	42,60	85,00
		Poplatek za uložení na skládce	T	2	582,00	1 164,00
		Koncová vrstva (Humus)	M2	9	37,80	340,00
		Bourání betonu do tl. 15 cm	M3	0,4	4 320,00	1 728,00
		Řezání spáry v betonu do tl. 15 cm	M	5	166,80	834,00
		Oprava betonové cesty	M2	1	300,00	300,00
		Doprava materiálů	ks	1	1 680,00	1 680,00
		Ostatní mechanizace	ks	1	1 296,00	1 296,00
		Revize elektrického zařízení	ks	1	1 350,00	1 350,00
		Dokumentace skutečného stavu	ks	1	6 000,00	6 000,00
		Inženýrská činnost	§	5,2	462,00	2 402,00
		Geodetické zaměření	Ks	1	2 160,00	2 160,00
		PM	§	5	161,40	807,00
		PPV	§	6,3	360,00	2 268,00
<b>Mezisoučet</b>						<b>38 320,00</b>

**REKAPITULACE**

Montážní, zemní a další práce	38 320,00 Kč
Materiál	18 828,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>57 148,00 Kč</b>
DPH 21%	12 001,08 Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>69 149,08 Kč</b>