

DODATEK č.2

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/297

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

Martin Holubec

IČO: 761 11 431

DIČ: CZ6609050074

místem podnikání: Emy Destinové 971, Hradec Králové, 500 09

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **SV Hřídelecká úmrličina a LC U Zbelíku**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/297** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou. -

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 se mění dosavadní cena za dílo „**2 280 658,- Kč** bez DPH, slovy **dvamilionydvěštosmdesátisícšestsetpadesátosm korun českých bez DPH**“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**2 381 024,45,- Kč** bez DPH, **dvamilionytřistaosmdesátjednatísícdvacetčtyři korun českých čtyřicetpět haléřů bez DPH**“.

Důvod změny:

Došlo k navýšení v konstrukčních vrstvách a rozšíření komunikace na **objektu č.: 101 – SV Hřídelecká Umrlčina: Rozšíření komunikace v obloucích (pro lepší průjezd techniky), prodloužení HS a vytvoření 1 ks HS (na žádost revírnicka), úpravy skládky (nemožnost použití zeminy k dorovnání pláně do požadované výšky) – výměry dopočítány na základě skutečného zaměření komunikace.** Došlo ke snížení v konstrukčních vrstvách komunikace na **objektu č.: 101 – SV Hřídelecká Umrlčina:**

- 1) V Odkopávkách a prokopávkách nezapažených pro silnice objemu do 1000 m³ v hornině tř. 3 – ve sjezdu v napojení stávající cesty v křižovatce v km 0,610 (7,920 m³ x 36,90 Kč/m³ = **292,25 Kč**).
- 2) V Příplatku k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - předpoklad 40% objemu odkopů (3,168 m³ x 10,70 Kč/m³ = **33,90 Kč**).
- 3) V Odkopávkách a prokopávkách nezapažených pro silnice objemu do 1000 m³ v hornině tř. 4 – ve sjezdu v napojení stávající cesty v křižovatce v km 0,610 (1,980 m³ x 99,50 Kč/m³ = **197,01 Kč**).
- 4) Ve vodorovném přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (9,9 m³ x 38,70 Kč/m³ = **383,13 Kč**).
- 5) V Uložení sypaniny do násypů nezhutněných – v místě stavby (9,9 m³ x 10,10 Kč/m³ = **99,99 Kč**).
- 6) V Úpravě pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění - konstrukce č.2 - příprava pod geobuňky (103,5 m³ x 8,- Kč/m³ = **828,- Kč**).
- 7) V Úpravě pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním – ve sjezdu v napojení stávající cesty v křižovatce v km 0,610 (66 m² x 10,50 Kč/m² = **693,- Kč**).
- 8) V Podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm – ve skládce dřeva v km 0,380-0,400, v doplnění KCE č. 2 (+10%) a ve sjezdu - napojení stávající cesty v křižovatce v km 0,610 (+10%) = (155,10 m² x 110,- Kč/m² = **17.061,- Kč**).
- 9) V Podkladu z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm - ve sjezdu napojení stávající cesty v křižovatce v km 0,610, ve skládce dřeva v km 0,380-0,400 a dle skutečnosti po geodetickém zaměření (geobuňky) = (251,550 m² x 89,- Kč/m² = **22.387,95 Kč**).
- 10) V posypu krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m² - ve sjezdu v napojení stávající cesty v křižovatce v km 0,610 - 2x, ve skládce dřeva v km 0,380-0,400 - 2x a dle skutečnosti po geodetickém zaměření (geobuňky) - 2x = (489 m² x 16,- Kč/m² = **7.824,- Kč**).
- 11) V Geobuňkách pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm do 30 buněk/m² – dle skutečnosti po geodetickém zaměření (103,5 m² x 285,- Kč/m² = **29.497,50 Kč**).
- 12) V Zásypu geobuněk tl přes 200 mm pro stabilizaci podkladu (103,5 m² x 24,60 Kč/m² = **2.546,10 Kč**).
- 13) V dodání kameniva hrubého drceného (46,575 t x 330,- Kč/t = **15.369,75 Kč**).
- 14) V Dodání a pokládce geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m – dle skutečného zaměření stavby a ve skládce dřeva, doplnění kce č. 2 = (192,6 m² x 28,- Kč/m² = **5.392,80 Kč**).
- 15) V přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným (64,998 t x 32,- Kč/t = **2.079,94 Kč**).

Celkem více práce objektu č.: 101: +104.686,32 Kč bez DPH

Méně práce: - 4.319,87 Kč bez DPH

I.)

- 1) V odkopávkách a prokopávkách nezapažených pro silnice objemu do 1000 m³ v hornině tř. 3 - nové odlehčovací příkopy při předpokladu tř. těžitelnosti 3 - 80% (34m³ x 36,90 Kč/m² = **1.254,60 Kč**)
- 2) V příplatku k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost - předpoklad 40% objemu odkopů (13,6 m³ x 10,70 Kč/m³ = **145,52 Kč**).

- 3) V odkopávkách a prokopávkách nezapažených pro silnice objemu do 1000 m³ v hornině tř. 4 - nové odlehčovací příkopy při předpokladu tř. těžitelnosti 4 - 20% (8,5 m³ x 99,50 Kč/m³ = **845,75 Kč**).
- 4) Ve vodorovném přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - střední rozvozová vzdálenost 1 km (42,5 m³ x 38,70 Kč/m³ = **1.644,75 Kč**).
- 5) V uložení sypaniny do násypů nezhuňných v místě stavby (42,5 m³ x 10,10 Kč/m³ = **429,25 Kč**).

Celkem méně práce objektu č.: 101: - 4.319,87 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.

V, dne:

V Liberci, dne: 31.10.2017




Za zhotovitele
Martin Holubec



Za objednatele
Ing. Ludvík Řiřář
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1100/19, Nový Hrádek Králové
590 00 Hradec Králové
IČ: 42190454, OIČ: C242190451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolova 1 293 32, území P. Staré Hrádko, 460 01 Liberec

31.10.20



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016067b

Stavba: SV Hřídelecká umrlčina, LC U Zbelíku - dodatky

Místo: k.ú. Choteč u Lázní Bělohrad

Datum: 24. 10. 2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB Plus spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	100 366,45	121 443,40
001a	obj. č. 101 - SV Hřídelecká umrlčina - vícepráce	104 686,32	126 670,45
001b	obj. č. 101 - SV Hřídelecká umrlčina - méněpráce	-4 319,87	-5 227,04
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		100 366,45	121 443,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Hřídelecká umrlčina, LC U Zbelíku - dodatky

Objekt: 001a - obj. č. 101 - SV Hřídelecká umrlčina - vícepráce

JKSO:

Místo: k.ú. Choteč u Lázní Bělohrad

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ALB Plus spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Lábus

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				104 686,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				104 686,32
DPH základní	21,00%	ze	104 686,32	21 984,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		126 670,45

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

H
500
IČ: 761 11

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Hřídelecká umrlčina, LC U Zbelíku - dodatky

Objekt: 001a - obj. č. 101 - SV Hřídelecká umrlčina - vícepráce

Místo: k.ú. Choteč u Lázní Běláhrad

Datum: 24. 10. 2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB Plus spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Lábus

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	104 686,32
HSV - Práce a dodávky HSV	104 686,32
1 - Zemní práce	2 527,28
5 - Komunikace pozemní	47 272,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 806,15
998 - Přesun hmot	2 079,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	104 686,32

ROZPOČET

Stavba: SV Hřídelecká umrlčina, LC U Zbelíku - dodatky

Objekt: 001a - obj. č. 101 - SV Hřídelecká umrlčina - vícepráce

Místo: k.ú. Choteč u Lázní Bělohrad

Datum: 24. 10. 2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB Plus spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

104 686,32

HSV - Práce a dodávky HSV

104 686,32

1 - Zemní práce

2 527,28

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	7,920	36,90	292,25
"odkop v trase"							
"sjezd - napojení stávající cesty v křižovatce v km 0,610"							
60*1,1*0,15					9,900		
"předpoklad tř.těžitelnosti 3 - 80%"							
9,9*80/100					7,920		
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	3,168	10,70	33,90
"předpoklad 40% objemu odkopů"							
7,92*40/100					3,168		
3	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	1,980	99,50	197,01
"odkop v trase"							
"sjezd - napojení stávající cesty v křižovatce v km 0,610"							
60*1,1*0,15					9,900		
Mezisoučet							
					9,900		
"předpoklad tř.těžitelnosti 4 - 20%"							
9,9*20/100					1,980		
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	9,900	38,70	383,13
"střední rozvozová vzdálenost 1 km"							
"odkopávky"							
7,92+1,98					9,900		
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	9,900	10,10	99,99
"uložení výkopku v místě"							
9,9					9,900		
6	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	103,500	8,00	828,00
"konstrukce č.2 - příprava pod geobuňky"							
"skutečnost po geodetickém zaměření"							
1682-1578,5					103,500		
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	66,000	10,50	693,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"sjezd - napojení stávající cesty v křižovatce v km 0,610"				
			"konstrukce č.1 (+10%)"				
			60*1,1		66,000		
5 - Komunikace pozemní							47 272,95
8	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	155,100	110,00	17 061,00
			"skládka dřeva v km 0,380-0,400, doplnění kce č. 2 (+10%)"				
			81*1,1		89,100		
			"sjezd - napojení stávající cesty v křižovatce v km 0,610 (+10%)"				
			60*1,1		66,000		
			Součet		155,100		
9	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	251,550	89,00	22 387,95
			"sjezd - napojení stávající cesty v křižovatce v km 0,610"				
			60*1,05		63,000		
			"skládka dřeva v km 0,380-0,400"				
			81*1,05		85,050		
			"skutečnost po geodetickém zaměření (geobuňky)"				
			1682-1578,5		103,500		
			Součet		251,550		
10	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2	m2	489,000	16,00	7 824,00
			"sjezd - napojení stávající cesty v křižovatce v km 0,610 - 2x"				
			2*60		120,000		
			"skládka dřeva v km 0,380-0,400 - 2x"				
			2*81		162,000		
			"skutečnost po geodetickém zaměření (geobuňky) - 2x"				
			2*(1682-1578,5)		207,000		
			Součet		489,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							52 806,15
11	K	919722152	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm do 30 buněk/m2	m2	103,500	285,00	29 497,50
			"konstrukce č.2"				
			"skutečnost po geodetickém zaměření"				
			1682-1578,5		103,500		
12	K	919722712	Zásyp geobuněk tl přes 200 mm pro stabilizaci podkladu	m2	103,500	24,60	2 546,10
13	M	58343959x	kamenivo drcené hrubé	t	46,575	330,00	15 369,75
			103,5*0,25*1,8		46,575		
14	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	192,600	28,00	5 392,80
			"konstrukce č. 2"				
			"skutečnost po geodetickém zaměření"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		1682-1578,5			103,500		
			"konstrukce č.2 (+10%)"				
			"skládka dřeva, doplnění kce č. 2"				
		81*1,1			89,100		
		Součet			192,600		

998 - Přesun hmot

2 079,94

15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	64,998	32,00	2 079,94
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Hřídelecká umrlčina, LC U Zbelíku - dodatky

Objekt: 001b - obj. č. 101 - SV Hřídelecká umrlčina - méněpráce

JKSO:

Místo: k.ú. Choteč u Lázní Bělohrad

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ALB Plus spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Lábus

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-4 319,87
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-4 319,87
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-4 319,87	-907,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-5 227,04
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Hřídelecká umrlčina, LC U Zbelíku - dodatky

Objekt: 001b - obj. č. 101 - SV Hřídelecká umrlčina - méněpráce

Místo: k.ú. Choteč u Lázní Bělhrad

Datum: 24. 10. 2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB Plus spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Lábus

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-4 319,87
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 319,87
1 - Zemní práce	-4 319,87
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-4 319,87

ROZPOČET

Stavba: SV Hřídelecká umrlčina, LC U Zbelíku - dodatky

Objekt: 001b - obj. č. 101 - SV Hřídelecká umrlčina - méněpráce

Místo: k.ú. Choteč u Lázní Bělohrad

Datum: 24. 10. 2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB Plus spol. s r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 319,87

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 319,87

1 - Zemní práce

-4 319,87

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-34,000	36,90	-1 254,60
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"nové odlehčovací příkopy"

-(65+20)*0,5 -42,500

Mezisoučet -42,500

"předpoklad tř.těžitelnosti 3 - 80%"

-42,5*80/100 -34,000

2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-13,600	10,70	-145,52
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

"předpoklad 40% objemu odkopů"

-34*40/100 -13,600

3	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	-8,500	99,50	-845,75
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

"nové odlehčovací příkopy"

-(65+20)*0,5 -42,500

Mezisoučet -42,500

"předpoklad tř.těžitelnosti 4 - 20%"

-42,5*20/100 -8,500

4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-42,500	38,70	-1 644,75
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"střední rozvozová vzdálenost 1 km"

"odkopávky"

-(34+8,5) -42,500

5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	-42,500	10,10	-429,25
---	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	-------	---------

"uložení výkopku v místě"

-42,5 -42,500

