

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
Komentář	SPORTOVNÍ HALA JESENÍK - zhotovení nové vodoměrné šachty		
Popis verze	Cenová nabídka		
Komentář verze			
Adresa	Vak - Vodovody a kanalizace Jesenícka, a. s.		
Rok	2017	Datum zahájení	
Typ Firmy	Název	Datum dokončení	Telefon
Význam (funkce)	Jméno	Kontaktní osoba	
Technik investic	Bc. Alena Rábová		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
		Celkem (bez DPH)	26 634
		DPH	5 593
		DPH 21% ze základny 26634	5 593
		Celkem (včetně DPH)	32 227
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

SPORTOVNÍ HALA JESENÍK - zhotovení nové vodoměrné šachty

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	26 634	4 899	28 227
001: Zemní práce	6 393	869	5 007
004: Vodorovné konstrukce	81	17	98
008: Trubní vedení	18 660	3 698	21 307
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 500	315	1 815
Celkem (bez DPH)	26 634		
DPH	5 593		
DPH 21% ze základy 26634	5 593		
Celkem (včetně DPH)	32 227		

Zakázka:

SPORTOVNÍ HALA JESENÍK - zhotovení nové vodoměrné šachty

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01							26 634
001: Zemní práce							6 393
1.	SP	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ - ruční výkop <i>Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm</i>	m3	4,125	765,00	3 156
2.	SP	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam v hornině tř. 4 <i>Plný popis:</i>	m3	4,125	157,00	648
3.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopku do 2,5 m <i>Plný popis: Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu</i>	m3	4,125	100,00	413
3.	SP	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn hl. do 2,5 m <i>Plný popis:</i>	m2	13,52	95,00	1 284
3.	SP	151101112	Odstanění příloženého pažení a rozepření stěn hl. do 2,5 m <i>Plný popis:</i>	m3	13,52	16,00	216
4.	SP	162701105	Vodorovně přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 včetně nakládky do 10000 m <i>Plný popis: Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu</i>	m3	0,364	260,00	95
3.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 10000 m <i>Plný popis: Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu</i>	m3	0,364	21,00	8
5.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky <i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>	m3	0,364	110,00	40
6.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</i>	m3	3,761	75,00	282
7.	SP	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu <i>Plný popis: Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození</i>	m3	0,22	287,00	63
8.	H	58337310	Kamenivo lomové přírodní - frakce 0-4 mm, tř. B <i>Plný popis:</i>	t	0,418	215,00	90
	SP	181151311	Urovnání terénu se zhutněním <i>Plný popis: Úprava zásypu</i>	m2	1,53	65,00	99
004: Vodorovné konstrukce							81
10.	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku <i>Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty</i>	m3	0,088	920,00	81
008: Trubní vedení							18 660
16.	SP	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 40 <i>Plný popis: Tlakové zkoušky vodou</i>	ks	1,0	700,00	700
18.	H	143 15000	Štítek orientační <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	289,00	289
19.	H	510 00700	Fólie výstražná - vodovod <i>Plný popis:</i>	m	1,0	3,50	4
20.	SP	286 01500	Dodávka a montáž vodoměrné šachty MODULO 1 včetně poklopu 12,5 t <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	14 042,00	14 042
21.	SP	892230000	Propoj potrubí ve stávající vodoměrné šachtě <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	2 575,00	2 575
18.	SP	143 15000	Demontáž a opětovná montáž vodoměru <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	550,00	550
18.	SP	100-05-8000	Odláždění poklopu žulovými kostkami včetně materiálu <i>Plný popis:</i>	ks	1,0	500,00	500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							1 500
23.	ON	900-90-1000	Vytýčení sítí <i>Plný popis:</i>	kpl	1,0	1 500,00	1 500