

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

### *Objednatel*

#### **Obec Benešov nad Černou**

jednající starostkou obce: Veronikou Zemanovou Korchovou

sídlo: Benešov nad Černou 126, 382 82 Benešov nad Černou

IČ: 002 45 780

DIČ: CZ00245780

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Kaplice

číslo účtu: 0580012349/0800

kontaktní osoba: Veronika Zemanová Korchová, tel.: 380 322 118,

email: [starosta@benesovnc.cz](mailto:starosta@benesovnc.cz)

dále jen **objednatel**

### *Zhotovitel*

#### **PRVOK s.r.o.**

sídlo: Kájovská 11, 382 21 Kájov

jednající: Bc. Danem Hanselem

IČ: 281 28 257

DIČ: CZ28128257

bankovní spojení: ČSOB a.s., Poštovní spořitelna, pobočka České Budějovice

číslo účtu: 239163450/0300

telefon: 603 449 460 email: [in.al@centrum.cz](mailto:in.al@centrum.cz)

dále jen **zhotovitel**

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

*„BENEŠOV NAD ČERNOU – PRODLOUŽENÍ VODOVODU A  
KANALIZACE“*

*„VODOVOD“*

**Cena díla**

V průběhu stavby došlo ke změně zařazení zeminy z původní tř. 3 a 4 na tř. 4 a 6 z důvodu výskytu skalního masivu v trase vodovodu (viz položkový rozpočet).

Dále byla provedena změna protlaku pod komunikací za překop komunikace. Důvodem této změny byl skalní masiv v trase protlaku a nebylo tedy možné protlak provést. O této změně byl informován příslušný odbor dopravy a SÚS Jč (viz položkový rozpočet).

**Cena dle SOD**

CENA CELEKM BEZ DPH	1,046.052 Kč
DPH 21%	219.671 Kč
CENA CELKEM S DPH	1,265.723 Kč

**Méně práce**

CENA CELEKM BEZ DPH	- 282.925 Kč
DPH 21%	- 59.414 Kč
CENA CELKEM S DPH	- 342.339 Kč

Více práce

CENA CELEKM BEZ DPH	441.402 Kč
DPH 21%	92.694 Kč
CENA CELKEM S DPH	534.096 Kč


Cena celkem vč. víceprací

CENA CELEKM BEZ DPH	1,204.529 Kč
DPH 21%	252.951 Kč
CENA CELKEM S DPH	1,457.480 Kč

V Benešově nad Černou dne 27.9.2017  
za objednatele

V Kájově dne 27.9.2017  
za zhotovitele

OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU  
. 382 82 Benešov nad Černou 126  
IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780



Veronika Zemanová Korchová  
starostka obce

**PRVOK s.r.o.**  
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ  
IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257  
KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV  
www.prvok.cz ④






Bc. Dan Hansel  
jednatel společnosti

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Měněpráce - změny zařídění hornin	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Prodloužení vodovodu		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
17/07	Benešov n.Černou-prodloužení vodovodu a kanalizace		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů
			17/07

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-274 685	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-274 685	Zařízení staveniště	-8 241
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-274 685	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-282 925	Ostatní náklady celkem	-8 241

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 <b>PRVOK s.r.o.</b> PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257 KÁJOVSKÁ 111/382 21 KÁJOV www.prvok.eu	 <b>PRVOK s.r.o.</b> PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257 KÁJOVSKÁ 111/382 21 KÁJOV www.prvok.eu	 <b>O.S.B.O. BENEŠOV NAD ČERNOU</b> 392 32 Benešov nad Černou IČ: 002 45 79 DIČ: CZ0024579
Základ pro DPH	21,0 %	-282 925 Kč
DPH	21,0 %	-59 414 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>-342 339 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočet a výkazy výměr jsou zpracované podle zjednodušené projektové dokumentace pro stavební povolení.

Stavba :	17/07 Benešov n.Cermou-prodloužení vodovodu a kanalizace	Rozpočet :	
Objekt :	SO 01 Prodloužení vodovodu	Měněpráce - změny zařídění hornin a vy	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-274 581	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-103	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-274 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky	0	0,0	-274 685	0
Oborová přírážka	0	0,0	-274 685	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-274 685	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-274 685	0
Zařízení staveniště	0	3,0	-274 685	-8 241
Provoz investora	0	0,0	-274 685	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-274 685	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-274 685	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>-8 241</b>

Položkový rozpočet

Stavba :	17/07 Benešov n.Cernou-prodloužení vodovodu s. ita	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Prodloužení vodovodu	Měněpráce - změny zařídění hornin a výměř




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu (292,5-14,0)*1,1*1,5 Konec provozního součtu 50%:-459,53*0,5	m3	-229,77	136,00	-31 248,04
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	-229,77	21,10	-4 848,15
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 50%:-459,53*0,5	m3	-229,77	299,00	-68 699,74
4	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-229,77	45,80	-10 523,47
5	141700106R00	Protlak neřízený z trub PVC D 200 mm v hor.1 - 4	m	-14,00	1 850,00	-25 900,00
6	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 1*(292,5-14,0)*1,5*2	m2	-835,50	45,00	-37 597,50
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	-835,50	19,00	-15 874,50
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 3,0 m 30% z výkopů. -459,53*0,3	m3	-137,86	86,00	-11 855,87
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1*(459,53-336,99)	m3	-122,54	247,50	-30 328,65
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-122,54	58,90	-7 217,61
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku zbývající výkopy:- 122,54	m3	-122,54	15,00	-1 838,10
12	171201211U00	Skládkovné zemina zbývající výkopy:- 122,54*1,67	t	-204,64	140,00	-28 649,85
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>-274 581,47</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
13	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	-0,93	111,00	-103,10
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-103,10</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Vícepráce- změna zařídění hornin a	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
SO 01		Prodloužení vodovodu	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
17/07		Benešov n.Černou-prodloužení vodovodu a kanaliz	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	17/07
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	428 546	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	428 546	Zařízení staveniště	12 856
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	428 546	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	441 402	Ostatní náklady celkem	12 856

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatel
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
 <b>PRVOK s.r.o.</b> PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257 KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV www.prvok.eu	 <b>PRVOK s.r.o.</b> PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ IČ: 281 28 257 DIČ: CZ28128257 KÁJOVSKÁ 11, 382 21 KÁJOV www.prvok.eu	 <b>OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU</b> 382 82 Benešov nad Černou 125 IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780
Základ pro DPH	21,0 %	441 402 Kč
DPH	21,0 %	92 694 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>534 096 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočet a výkazy výměr jsou zpracované podle zjednodušené projektové dokumentace pro stavební povolení.

Stavba :	17/07 Benešov n.Černou-prodloužení vodovodu a kanalizace	Rozpočet :	
Objekt :	SO 01 Prodloužení vodovodu	Vícepráce- změna zařídění hornin a výr.	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	400 104	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 063	0	0	0	0
5 Komunikace	18 825	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 805	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 320	0	0	0	0
D96 Přesuny suli a vybouraných hmot	1 428	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>428 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	428 546	0
Oborová přírážka	0	0,0	428 546	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	428 546	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	428 546	0
Zařízení staveniště	0	3,0	428 546	12 856
Provoz investora	0	0,0	428 546	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	428 546	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	428 546	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>12 856</b>



Položkový rozpočet

Stavba :	17/07 Benešov n.Černou-prodloužení vodovodu a ita	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Prodloužení vodovodu	Vícepráce- změna zařízení hornin a výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky cca 33% z výkopy: změna výměr- překopkomunikace:13,63*1,1*1,5*0,33	m3	7,42	410,00	3 042,82
2	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ nové zařízení hornin:(292,5-100,0)*1,1*1,5	m3	317,63	299,00	94 969,88
3	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	317,63	45,80	14 547,45
4	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ vícepráce- změna zařízení hornin: vč. překopu komunikace:100,0*1,1*1,5	m3	165,00	1 115,00	183 975,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 30% z výkopů:317,63*0,30	m3	95,29	86,00	8 194,85
6	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m 30% z výkopůvícepráce- změna zařízení hornin:165,0*0,3	m3	49,50	110,80	5 484,60
7	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m zbývající výkopy :129,15	m3	129,15	298,30	38 525,45
8	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 změna zařízení hornin a výměr- zbývající výkopy:129,15	m3	129,15	91,70	11 843,06
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku zbývající výkopy:129,15	m3	129,15	15,00	1 937,25
10	171201211U00	Skládkovné zemina zbývající výkopy:129,15*1,67	t	215,68	140,00	30 195,27
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním vícepráce: překop komunikace:13,63*1,1*(1,5-0,4)	m3	16,49	99,00	1 632,74
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny vícepráce překop komunikace:13,63*1,1*0,30	m3	4,50	409,00	1 839,64
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním vícepráce-překop komunikace:13,63*1,1	m2	14,99	10,50	157,43
14	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním vícepráce-překop komunikace:13,63*1,1	m2	14,99	10,50	157,43
15	583415004	Kamenivo drčené frakce 8/16 vícepráce:4,50*1,87	T	8,42	428,00	3 601,62
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>400 104,47</b>
<b>Díl: 45</b>						
<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						
16	210220021R00	Vytyčovací vodič identifikační CY 6 mm +ochranný plastový povlak vícepráce překop komunikace:13,63	m	13,63	45,00	613,35
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 8 mm vícepráce překop komunikace:13,63*1,1*0,10	m3	1,50	795,00	1 191,94
18	460490012R00	Zakrytí potrubí u výstražnou folií PVC, barva bílá š. 20 cm vícepráce překop komunikace:13,63	m	13,63	18,90	257,61
<b>Celkem za</b>		<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>2 062,90</b>
<b>Díl: 5</b>						
<b>Komunikace</b>						
19	566901110R00	Vyspravení podkladu po překopech šterkodrtí ŠD vícepráce- překop komunikace:10,0*1,1*0,40	m3	4,40	552,00	2 428,80
20	573211110R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2 PS,EK vícepráce- překop komunikace:10,0*1,1*2	m2	22,00	13,00	286,00
21	576161314R00	Obalované kamenivo se zaválcováním OKS I II.10 cm vícepráce- překop komunikace:10,0*1,1	m2	11,00	601,00	6 611,00
22	577131110R00	Beton asfalt.střednězrný ABS II , š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	11,00	305,60	3 361,60

Položkový rozpočet

Stavba :	17/07 Benešov n.Cernou-prodloužení vodovodu s ka	Rozpočet :	
Objekt :	SO 01 Prodloužení vodovodu	Vícepráce- změna zařídění hornin a výměr	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vícepráce-překop komunikace:10,0*1,1		11,00		
23	599111001	Zálití spár modifikovanou hmotou (pružná zálivka)	m	20,00	56,90	1 138,00
		vícepráce-překop komunikace:10,0*2		20,00		
24	599900001	Dočasné dopravní značení- nájem, montáž, demontáž schválení Policií ČR	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>18 825,40</b>
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				
25	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	11,00	155,00	1 705,00
		vícepráce-překop komunikace:10,0*1,1		11,00		
26	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00	105,00	2 100,00
		vícepráce-překop komunikace:10,0*2		20,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>3 805,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
27	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	20,90	111,00	2 319,74
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 319,74</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
28	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km vícepráce	t	2,42	39,00	94,38
29	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km do 10 km vícepráce	t	21,78	9,90	215,62
30	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky vícepráce	t	2,42	112,00	271,04
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí vícepráce	t	2,42	350,00	847,00
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 428,04</b>