

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

**Stavba:** Světelné signalizační zařízení křižovatky č. 1020 Českobratrská x Přívozská

Místo:

Zadavatel: Ostravské komunikace, a.s.

Zhotovitel: ELZA-ELEKTRO s.r.o.

Kód		Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady stavby celkem bez DPH</b>		<b>69 202,84</b>
PS001	Světelné signalizační zařízení - doplnění SSZ	x
PS002	Koordinální kabel	x
	Doplnění parkovací plochy	x

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**PS001.1 - Světelné signalizační zařízení - vícepráce a méněpráce**

KSO:

Místo: Ostrava  
CZ-CPV: 45316212-4

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

PROINK, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21119  
Datum: #ODKAZ!  
CZ-CPA: 42.22.22  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
IČ: #ODKAZ!  
DIČ: #ODKAZ!  
IČ: 25900056  
DIČ: CZ25900056

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**PS001.1 - Světelné signalizační zařízení - vícepráce a méněpráce**

Místo: Ostrava

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROINK, s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

M - M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

**PS001.1 - Světelné signalizační zařízení - vícepráce a méněpráce**

Místo: Ostrava

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROINK, s.r.o.

Uchazeč: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 1 Zemní práce

**0,00**

3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-13,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-2,490	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**0,00**

7	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-30,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
8	K	919121233	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	-30,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
9	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	0,500		0,00	CS ÚRS 2016 02

D M M

**0,00**

D 21-M Elektromontáže

**0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	210800924	Montáž izolovaných vodičů měděných do 7,2 kV uložených pevně CSA 2/3,6 kV, průřezu žíly 10 mm <sup>2</sup>	m	-30,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
21	M	10320231	Vodič černý N4GAF 10	m	-31,500		0,00	R-položka
22	K	210802168	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CYLY, HO3VV, HO5, do 1 kV, počtu a průřezu žil 5 x 1 mm <sup>2</sup>	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
23	M	341310201	Silové vodiče - silový vodič YY-JZ 5x1,0 0,6/1kV black	m	10,500		0,00	R-položka
24	K	210802173	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CMSM, CMFM, AO3VV, AO5, CYLY, HO3VV, HO5, do 1 kV, počtu a průřezu žil 7 x 1 mm <sup>2</sup>	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
25	M	341310203	Silové vodiče - silový vodič YY-JZ 7x1,0 0,6/1kV black	m	10,500		0,00	R-položka
30	K	210810064	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 19 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	-210,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
31	M	341310007	Silové kabely - kabel NYY-J 19x1,5 0,6/1kV	m	-220,500		0,00	R-položka
32	K	210810066	Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 24 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	210,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
33	M	341310009	Silové kabely - kabel NYY-J 24x1,5 0,6/1kV	m	220,500		0,00	R-položka

D 22-M

Montáže sděl. a zabezp. zařízení

0,00

40	K	220060771	Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 1 až 7 P	m	-255,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
41	M	341235401	Kabel sdělovací TCEKFE-D 1P 1,0 mm	m	-267,750		0,00	R-položka
42	K	220081001	Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 10 žil	kus	-2,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
43	M	341300059	Spojka kabelu a vodičů indukční smyčky	kus	-2,000		0,00	R-položka
44	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus	-4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
45	M	405600359	Štítek kabelový s upevňovacím páskem	kus	-4,000		0,00	R-položka
46	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncích nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
49	K	220271621	Pocínování sdělovacích vodičů a silnoproudých šňůr v krabici	kus	58,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
50	K	220300451	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY včetně odstranění pláště, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečné úpravy kabelu na kabelu do 2 P 1,0	kus	-4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	343432000	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3	m	-0,400		0,00	CS ÚRS 2016 02
52	K	220300151	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do délky 0,5 m kabelu 2,5 XN	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
53	K	220300601	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 5x1 nebo 1,5	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
54	M	343432000	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3	m	0,400		0,00	CS ÚRS 2016 02
55	K	220300151	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do délky 0,5 m kabelu 2,5 XN	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
56	K	220300602	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 7x1 nebo 1,5	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
57	M	343432000	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 12/3	m	0,400		0,00	CS ÚRS 2016 02
61	K	220300152	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do délky 0,5 m kabelu 5 XN	kus	-4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
62	K	220300604	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 19x1 nebo 1,5	kus	-4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
63	M	343432010	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 19/6	m	-0,400		0,00	CS ÚRS 2016 02
64	K	220300153	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKES včetně odstranění pláště na jednom konci kabelu, odnitkování a vyšití formy, očištění konců žil a prozvonění, zaletování formy na špičky nebo zapojení pod šroubky do délky 0,5 m kabelu 10 XN	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
65	K	220300605	Ukončení návěstních kabelů smršťovací záklopkou včetně odizolování, vyformování a zapojení vodičů na kabelech NCEY, NCYY do 24x1 nebo 1,5	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
66	M	343432020	trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 27/8	m	0,400		0,00	CS ÚRS 2016 02
185	K	220450006	Montáž modemu včetně oživení	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
188	M	404611210	HW výbava řadiče pro radiovou komunikaci s vozidly DPO	kus	1,000		0,00	R-položka
189	M	404611416	Rozšíření dopravního řešení včetně SW řadiče pro preferenci vozidel DPO a.s.	kus	1,000		0,00	R-položka
84	K	220960031	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla jednokomorového na stožár	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
183	M	404613002	Návěstidlo jednosvětlové 1x200 žluté - světelný zdroj LED (napájený 42V AC)	kus	4,000		0,00	R-položka
184	M	404611002	Návěstní symboly - symbol kráčeující chodec	kus	4,000		0,00	R-položka
97	M	404613019	Držák návěstidla (AL)	kus	8,000		0,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	M	404613021	Upevnění se šroubením pro L a T kus	pár	4,000		0,00	R-položka
99	M	404452600	páska upínací 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
100	M	404452610	spona upínací 12,7 mm (bal. 100 kusů)	100 kus	0,040		0,00	CS ÚRS 2016 02
178	K	220960124	Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na stožáru	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
179	K	220960125	Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
180	K	220960119	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na stožár	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
181	K	220960120	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
182	M	404611309	Videodetektor - snímající prostor pro levé odbočení	kus	2,000		0,00	R-položka
108	K	220960126	Montáž doplňků na stožár včetně vyměření místa pro upevnění, vyvrtání děr pro upevnění a protažení kabelu, montáže tlačítka nebo spínače, zapojení na svorkovnici ve stožáru tlačítka pro chodce	kus	-2,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
109	M	404611501	Tlačítko pro chodce	kus	-2,000		0,00	R-položka
110	K	220960141	Montáž kontrastního rámu s použitím montážní plošiny pro jednokomorové návěstidlo	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
111	M	404613022	Kontrastní rám pro návěstidlo jednosvětlové 200	kus	4,000		0,00	R-položka
123	K	220960161	Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměření před a po uložení	kus	-2,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
124	K	220960165	Montáž indukční smyčky jednozávitové s impedančním transformátorem	kus	-2,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
125	M	404611214	Impedanční transformátor pro jednozávitové smyčky	kus	-2,000		0,00	R-položka
126	M	404611605	Šachta pro smyčky s poklopem plastovým	kus	-2,000		0,00	R-položka
138	K	220960199	Regulace a aktivace včetně nastavení dalších programů řadiče podle požadavků investora, přezkoušení, nastavení a úpravy jedné signální skupiny, úpravy programu, nastavení regulačních odporů, uvedení komplexního zařízení s dopravními značkami do činnosti, provedení koordinace mezi jednotlivými křižovatkami každé další signální skupiny mikroprocesorového řadiče bez použití plošiny	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
140	K	220960302	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR za každou další signální skupinu	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
142	K	220960312	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem MR před uvedením zařízení do provozu za každých dalších pět signálních skupin	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
146	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	-0,015		0,00	CS ÚRS 2016 02
147	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	-0,015		0,00	CS ÚRS 2016 02
150	K	460070753	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3	m3	-0,432	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
156	K	460150143	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	-15,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
159	K	460421282	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	-15,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
160	M	693113110	<i>pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem</i>	m	-15,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
164	K	460490051	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové vrstvy s dodáním kopaného písku a uložením do rýhy cihlami tloušťky do 10 cm, pro kabel do 6 kV	kus	-2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
172	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	-15,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PS002.1 Koordinační kabel - vícepráce

Objekt:

**PS002 - PS002.1 Koordinační kabel - vícepráce**

KSO:

Místo: Ostrava  
CZ-CPV: 45316212-4

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

Projektant:

PROINK, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21119

Datum: 25.7.2016

CZ-CPA: 42.22.22

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

IČ:

DIČ:

IČ: 25900056

DIČ: CZ25900056

**Cena bez DPH****x**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****x**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS002.1 Koordinační kabel - vícepráce

Objekt:

**PS002 - PS002.1 Koordinační kabel - vícepráce**

Místo: Ostrava

Datum: 25.7.2016

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROINK, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

x

HSV - Práce a dodávky HSV

x

1 - Zemní práce

x

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

x

M - M

x

21-M - Elektromontáže

x

22-M - Montáže sděl. a zabezp. zařízení

x

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

x

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS002.1 Koordinační kabel - vícepráce

Objekt:

**PS002 - PS002.1 Koordinační kabel - vícepráce**

Místo: Ostrava

Datum: 25.7.2016

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROINK, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

x

D HSV Práce a dodávky HSV

x

D 1 Zemní práce

x

1	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
2	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	18,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	171201211	Uložení sypaniny poplatky za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,320	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>0,00</b>
5	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	63,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
6	K	919121233	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	63,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
<b>D M</b>			<b>M</b>					<b>0,00</b>
<b>D 21-M</b>			<b>Elektromontáže</b>					<b>0,00</b>
7	K	210800924	Montáž izolovaných vodičů měděných do 7,2 kV uložených pevně CSA 2/3,6 kV, průřezu žíly 10 mm <sup>2</sup>	m	85,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
8	M	10320231	<i>Vodič černý N4GAF 10</i>	<i>m</i>	<i>89,250</i>		<i>0,00</i>	<i>R-položka</i>
<b>D 22-M</b>			<b>Montáže sděl. a zabezp. zařízení</b>					<b>0,00</b>
9	K	220060423	Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm	m	20,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
10	M	345713520	<i>trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2016 02</i>
11	K	220060774	Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloženého včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové komoře nebo telekomunikačnímu kanálku, pročištění otvoru v tvárnicové, žlabové nebo trubkové trase a zatažení kabelu, odříznutí kabelu, uzavření konců a uzavření kabelu ručně zatahovaného TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE -Y s jádrem 1,00 mm 48 P	m	20,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
12	M	341261690	<i>kabel sdělovací Cu TCEKPFLE 10x4x0,8 č.výrobku 1328010</i>	<i>m</i>	<i>21,000</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2016 02</i>
13	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	380,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
14	M	341310904	<i>Trubka HDPE 40/33</i>	<i>m</i>	<i>380,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>R-položka</i>
15	K	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky na HDPE trubku	kus	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
16	M	341310916	<i>Koncovka PLASSON D 40mm</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>R-položka</i>
17	K	220960161	Uložení indukční smyčky včetně vyměření a zhotovení indukční smyčky, uložení smyčky do předem připravené drážky s proměření před a po uložení	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2016 02
18	M	404611605	<i>Šachta pro smyčky s poklopem plastovým</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>		<i>0,00</i>	<i>R-položka</i>
<b>D 46-M</b>			<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>					<b>0,00</b>
19	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,020		0,00	CS ÚRS 2016 02
20	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020		0,00	CS ÚRS 2016 02

21	K	460070753	Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3	m3	0,648	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
22	K	460150143	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	20,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
23	K	460421282	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	20,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
24	M	693113110	<i>pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2016 02</i>
25	K	460560143	Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3	m	20,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
26	K	460260001	Ostatní práce při stavbě kabelových vedení zatažení lana včetně odvinutí a napojení do kanálu nebo tvárnice trasy	m	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
27	K	460510075	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru přes 10 do 15 cm	m	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2016 02
28	M	286134610	<i>potrubí plynovodní PE100 SDR 17, návin 100 m, se signalizační vrstvou, 110 x 6,6 mm</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2016 02</i>

**Rozpočet - sestavení nákladů stavby**  
**Českobratrská**  
**Vícepráce - parkovací plocha podél ul. Českobratrské**

R E K A P I T U L A C E				
1.	demonitáže			x
2.1	montáže		x	
2.2	montáže - materiál		x	
2.	montáže celkem			x
3.	zemní práce			x
4.	hodinová zúčtovací sazba, zaměření			x
<b>STAVEBNÍ NÁKLADY - BEZ DPH</b>				<b>46 929,00</b>
DPH 21%				9 855,10
<b>CELKEM vč. DPH</b>				<b>56 784,10</b>

**Položkový rozpočet**

<b>IA. DEMONTÁŽE</b> (cena dle rozpočtové metodiky = 50% ceny montáže)				
	<b>Celkem</b>			x
<b>II.A. MONTÁŽE</b>				
	<b>Celkem</b>			x
<b>II.B. MONTÁŽE - materiál</b>				
1	struska včetně dopravy	m <sup>3</sup>	x	x
	<b>Celkem</b>			x
<b>III. ZEMNÍ PRÁCE</b>				
5	460201555 Hloubení kabelových nezapažených rýh různé ostatních rozměrů v hornině tř 5 vč. urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo	m <sup>3</sup>	x	x x
	<i>Výměra: 61 x 0,6 x 0,6 = 21,96</i>			
3	460080112 Bourání základu betonového se záhozem jámy sypatinou	m <sup>3</sup>	x	x x
	<i>Výměra: 25 x 0,6 x 0,25 = 3,75</i>			
1	460080014 Základové konstrukce z monolit betonu C 16/20 bez bed - obetonování chrániček	m <sup>3</sup>	x	x x
2	<i>Výměra: 61 x 0,6 x 0,15 = 5,49</i>			
10	460560143 Zásyp rýh různé rozměry 3x60 cm, z horniny třídvy 3	m <sup>3</sup>	x	x x
	<i>Výměra: 61 x 0,6 x 0,6 = 21,96</i>			
11	162701105 výkopku avšak se složením baz rozhraní horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9000 do 10000 m	m <sup>3</sup>	x	x x
	<i>Výměra: 61 x 0,6 x 0,6 = 21,96</i>			
12	171201201 Uložení sypatiny do skládky	m <sup>3</sup>	x	x x
	<i>Výměra: 61 x 0,6 x 0,6 = 21,96</i>			
13	171201211 Uložení sypatiny - poplatek na skládce (skládkové)	t	x	x x
	<i>Výměra: 21,96 m<sup>3</sup> x 1,9 = 41,72 t</i>			
	<b>Celkem</b>			x
<b>IV. HODINOVÁ ZÚCTOVACÍ SAZBA, ZAMĚŘENÍ</b>				
	<b>Celkem</b>			x