

Pozice	Název-popis zařízení	Měrná jednotka	Počet	Cena [Kč]		Poznámka
				jednotková	celková	
ZAŘÍZENÍ Č.2 - Technických pracovníků						
1.1	Kondenzační klimatizační jednotka - SPLIT typ: MUZ-DM25VA, Qch=2,5kW/Qt=3,15kW. Doporučené jištění 10A-B	ks	1	11 200	11 200	
1.2	Vnitřní nástěnná jednotka typ: MSZ-DM25VA, Qch=2,5kW/Qt=3,15kW.	ks	1	6 350	6 350	
1.3	Cu potrubí vč. Izolace, komunikačního kabelu	bm	10	550	5 500	
1.4	Konzole pro kondenzační jednotku, nástěnná	ks	1	1 260	1 260	
1.5	Odvod kondenzátu	bm	10	180	1 800	
1.7	Tlaková zkouška, vakuová zkouška	kpl	1	600	600	
1.8	Montáž klimatizace a příslušenství	kpl	1	4 800	4 800	
1.9	Mezisoučet dodávky a montáže				31 510	
1.10	Příslušenství, spojovací a kotvicí materiál	kg	10	50	500	
1.11	HZS -stavební výpomoc, prostupy, lešení	hod	1	280	280	
1.12	HZS -koordinace s elektro,	hod	1	280	280	
1.13	HZS -provozní zkoušky, zaškolením obsluhy	hod	1	280	280	
1.14	Dopravné,přesun hmot	%	0,050	31 510	1 576	
1.15	Mezisoučet VRN				2 916	
CELKEM - ZAŘÍZENÍ Č.2					34 426	