

Pozice	Název-popis zařízení	Měrná jednotka	Počet	Cena [Kč]		Poznámka
				jednotková	celková	
ZAŘÍZENÍ Č.3 – SUŠÁRNA 1						
1.1	Kondenzační klimatizační jednotka - SPLIT typ: MUZ-DM50VA, Qch=2,5kW/Qt=3,15kW. Doporučené jištění 10A-B	ks	1	9 700	9 700	
1.2	Vnitřní nástěnná jednotka typ: MSZ-DM50VA, Qch=5,0kW/Qt=5,4kW.	ks	1	7 200	7 200	
1.3	Cu potrubí vč. Izolace, komunikačního kabelu	bm	10	550	5 500	
1.4	Konzole pro kondenzační jednotku, nástěnná	ks	1	960	960	
1.5	Odvod kondenzátu	bm	10	180	1 800	
1.6	Tlaková zkouška, vakuová zkouška	kpl	1	600	600	
1.7	Montáž klimatizace a příslušenství	kpl	1	4 800	4 800	
	Mezisoučet dodávky a montáže				30 560	
1.9	Příslušenství, spojovací a kotvicí materiál	kg	10	50	500	
1.10	HZS -stavební výpomoc, prostupy, lešení	hod	1	280	280	
1.11	HZS -koordinace s elektro,	hod	1	280	280	
1.12	HZS -provozní zkoušky, zaškolením obsluhy	hod	1	280	280	
1.13	Dopravné,přesun hmot	%	0,050	30 560	1 528	
	Mezisoučet VRN				2 868	
CELKEM - ZAŘÍZENÍ Č.3					33 428	