

Pozice	Název-popis zařízení	Měrná jednotka	Počet	Cena [Kč]		Poznámka
				jednotková	celková	
ZAŘÍZENÍ Č.5 –PRÁDELNA						
1.1	Kondenzační klimatizační jednotka - SPLIT typ: MUZ-DM50VA, Qch=2,5kW/Qt=3,15kW. Doporučené jištění 10A-B	ks	1	9 700	9 700	
1.2	Vnitřní nástěnná jednotka typ: MSZ-DM50VA, Qch=5,0kW/Qt=5,4kW.	ks	1	7 200	7 200	
1.3	Cu potrubí vč. Izolace, komunikačního kabelu	bm	12	550	6 600	
1.4	Konzole pro kondenzační jednotku, nástěnná	ks	1	960	960	
1.5	Odvod kondenzátu	bm	12	180	2 160	
1.6	Tlaková zkouška, vakuová zkouška	kpl	1	300	300	
1.7	Montáž klimatizace a příslušenství	kpl	1	4 800	4 800	
	Mezisoučet dodávky a montáže				31 720	
1.9	Příslušenství, spojovací a kotvicí materiál	kg	10	50	500	
1.10	HZS -stavební výpomoc, prostupy, lešení	hod	1	280	280	