

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	Přístavba lékárny k objektu L	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO01 - Lékárna - D1.01.04 - Zdravotně technické instalace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Fakultní nemocnice Brno	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 93
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	815,10	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	7 328,70	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	385 123,01	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	220 606,29				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		10 588,16						
ZRN celkem		624 461,26	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	624 461,26	DPH 21%	131 136,86
		Celkem bez DPH	624 461,26
		Celkem včetně DPH	755 598,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Soupis prací

Název stavby:	Přístavba lékárny k objektu L	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	SO01 - Lékárna - D1.01.04 - Zdravotně technické instalace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Fakultní nemocnice Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené výkopávky				0,00	1 719,00	1 719,00		0,00	
1		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 1,0*2,0*1,8	m3	3,60 3,60	145,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	
2		132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 (1,0*2,0*1,8)*0,5	m3	1,80 1,80	15,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	
3		130001101RV1	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení a objektů (1,0*2,0*1,8)*0,5	m3	1,80 1,80	650,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	
		15	Roubení				36,97	539,03	576,00		0,01	
4		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 2,0*1,8*2	m2	7,20 7,20	50,00	36,97	323,03	360,00	0,00	0,01	
5		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 2,0*1,8*2	m2	7,20 7,20	30,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	
		16	Přemístění výkopku				0,00	330,00	330,00		0,00	
6		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 1,0*2,0*1,8	m3	3,60 3,60	25,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
7		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1,0*2,0*0,5	m3	1,00 1,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	
8		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 10*(1,0*2,0*0,5) 10km	m3	10,00 10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		17	Konstrukce ze zemin				269,15	564,85	834,00		1,36	
9		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 1,0*2,0*1,3	m3	2,60 2,60	130,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	
10		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm 1,0*2,0*0,4	m3	0,80 0,80	620,00	269,15	226,85	496,00	1,70	1,36	
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	160,00	160,00		0,00	
11		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 1,0*2,0*0,5	m3	1,00 1,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				66,21	49,79	116,00		0,38	
12		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 1,0*2,0*0,1	m3	0,20 0,20	580,00	66,21	49,79	116,00	1,89	0,38	
		721	Vnitřní kanalizace				135 313,22	83 620,88	218 934,10		0,57	
13		721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu 1*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací	hod	8,00 8,00	352,00	0,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00	
14		721 00-0000VD	Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce 2*8 hod, viz technická zpráva, v.č. 001	hod	16,00 16,00	352,00	782,22	4 849,78	5 632,00	0,01	0,16	

15	721 01-0012VD	Požární utěsnění prostupů nehořlavých kanalizačních potrubí požárně dělicími konstrukcemi, dodávka a montáž nerezové kanalizační potrubí hrdlované, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby <i>1*2 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	kus	2,00	1 386,00	1 433,79	1 338,21	2 772,00	0,00	0,00
16	721 01-0011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, dodávka a montáž plastové kanalizační potrubí hrdlované, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby <i>1*6 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	kus	6,00	1 562,00	7 569,69	1 802,31	9 372,00	0,02	0,09
17	721 06-0002VD	Potrubí kanalizační nerez, hrdlované DN100, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění a přechodů, tesnění EPDM <i>1*21 Odpadní, součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	m	21,00	2 486,00	45 856,62	6 349,38	52 206,00	0,00	0,06
18	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*78 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	m	78,00	246,40	6 690,19	12 529,01	19 219,20	0,00	0,03
19	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*7 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	m	7,00	259,60	602,10	1 215,10	1 817,20	0,00	0,00
20	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*43 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	m	43,00	343,20	5 198,34	9 559,26	14 757,60	0,00	0,03
21	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*10 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	m	10,00	464,20	1 466,38	3 175,62	4 642,00	0,00	0,02
22	721176114R00	Potrubí HT odpadní D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*19 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	m	19,00	343,20	2 337,76	4 183,04	6 520,80	0,00	0,01
23	721176115R00	Potrubí HT odpadní D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*44 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	m	44,00	464,20	8 751,73	11 673,07	20 424,80	0,00	0,06
24	721 00-9156VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž <i>1*19 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	m	19,00	204,60	2 267,65	1 619,75	3 887,40	0,00	0,02
25	721 00-9155VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž <i>1*(21+44) součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	m	65,00	247,50	9 565,54	6 521,96	16 087,50	0,00	0,07
26	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 <i>1*18 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	kus	18,00	74,80	0,00	1 346,40	1 346,40	0,00	0,00
27	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 <i>1*2 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	kus	2,00	79,20	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00
28	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 <i>1*4 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	kus	4,00	85,80	0,00	343,20	343,20	0,00	0,00
29	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 <i>1*7 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	kus	7,00	96,80	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00
30	721 00-0003VD	Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž pro nástěnné a podpodhledové klimatizační jednotky VZT <i>1*1 KS1, součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	kus	1,00	946,00	822,61	123,39	946,00	0,00	0,00
31	721 00-0009VD	Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž pro odvod kondenzátu od VZT zařízení <i>1*12 KS, součet viz schéma kanalizace, v.č. 108</i>	kus	12,00	946,00	9 786,21	1 565,79	11 352,00	0,00	0,00
32	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací , přívzdušňovací ventil, DN50/70/100, dodávka a montáž	kus	8,00	1 078,00	8 210,24	413,76	8 624,00	0,00	0,00

33	721170955RV	přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm 1*8 P.V., součet viz schéma kanalizace, v.č. 108 Oprava a vyčištění stávající podlahové vpusti, včetně úpravy pro napojení VP70, dodávka a montáž, včetně zednických výpomocí 1*1 součet viz půdorysy kanalizace, v.č. 101	soub	8,00 1,00	616,00	474,78	141,22	616,00	0,01	0,01
34	721 21-0013VD	Podlahová vpust celonerezová, DN70, boční odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch, včetně zednických výpomocí 1*1 VP70, součet viz schéma kanalizace, v.č. 108	kus	1,00 1,00	5 368,00	4 978,24	389,76	5 368,00	0,00	0,00
35	721 21-0014VD	Podlahová vpust celonerezová, DN100, svislý odtok, izol.souprava, sifonová vložka, nerezový děrovaný rošt, dodávka a montáž provedení pro keramickou podlahu nebo cementový povrch, včetně zednických výpomocí 1*2 VP100, součet viz schéma kanalizace, v.č. 108	kus	2,00 2,00	7 568,00	14 138,50	997,50	15 136,00	0,00	0,00
36	721 00-2900VD	Dvířka plastová s rámem, revizní, 150x300mm, dodávka a montáž 1*4 součet viz půdorysy kanalizace, v.č. 102	kus	4,00 4,00	171,60	558,70	127,70	686,40	0,00	0,01
37	721 90-1010VD	Potrubní zápachový uzávěr DN100, do svislého potrubí, se suchou klpkou, dodávka a montáž 1*1 součet viz schéma kanalizace, v.č. 108		1,00 1,00	4 246,00	3 702,36	543,64	4 246,00	0,00	0,00
38	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 21+78+7+43+10+19+44	m	222,00 222,00	17,60	119,56	3 787,64	3 907,20	0,00	0,00
39	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 21+78+7+43+10+19+44	m	222,00 222,00	24,20	0,00	5 372,40	5 372,40	0,00	0,00
722 Vnitřní vodovod					211 655,04	105 093,26	316 748,30	2,93		
40	722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu 3*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací	hod	24,00 24,00	352,00	0,00	8 448,00	8 448,00	0,00	0,00
41	722 00-0001VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému 2*8 hod, viz technická zpráva v.č. 001	hod	16,00 16,00	352,00	913,30	4 718,70	5 632,00	0,01	0,16
42	722254201RT4	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D19 - 30bm, box s plnými dveřmi, pro zapuštění do niky ve zdi, dodávka a montáž kulový ventil G1", propojovací hadice pro připojení na vodovod, průměr 19/30, stálotvará hadice, označení "H" hydrant 1*1 H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 106	kus	1,00 1,00	6 908,00	6 429,05	478,95	6 908,00	0,02	0,02
43	722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž 1*6 součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 106 a projekt PBŘ	kus	6,00 6,00	1 342,00	4 736,47	3 315,53	8 052,00	0,03	0,20
44	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 25, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů pro napojení nových hadicových systémů 1*23 Požární voda - mokré hydranty, H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 106	m	23,00 23,00	398,20	4 082,08	5 076,52	9 158,60	0,02	0,37
45	722130238R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 80, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů 1*6 Požární voda - suchovod, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 105-6	m	6,00 6,00	974,60	3 802,81	2 044,79	5 847,60	0,02	0,11
46	722130239R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 100, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	32,00	1 386,00	31 441,21	12 910,79	44 352,00	0,02	0,73

		1*32 Požární voda - suchovod, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 105-6		32,00						
47	722110115R00	Potrubí z tvárné litiny pro pitnou vodu, DN100, PN16, přírubové, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění	m	8,00	3 278,00	24 752,93	1 471,07	26 224,00	0,07	0,58
		1*8 Požární voda - suchovod, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 105-6		8,00						
48	722 71-0101VD	Vybavení požárního potrubí nezavodněného - suchovod, vně objektu pro připojení požárního čerpadla, dodávka a montáž tlaková hrdlové spojka s tlakovým víčkem	soub	4,00	1 386,00	3 204,33	2 339,67	5 544,00	0,01	0,04
		1*4 Požární voda - suchovod, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 105-6		4,00						
49	722133918RV1	Vsazení příruby PN16, DN100, na stávající a nové ocelové potrubí, dodávka přírub a jejich montáž	kus	14,00	1 606,00	16 801,81	5 682,19	22 484,00	0,00	0,06
		1*14 Požární voda - suchovod, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 105-6		14,00						
50	722176212RT2	Potrubí vícevrtvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	128,00	272,80	24 278,62	10 639,78	34 918,40	0,00	0,06
		1*128 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 109		128,00						
51	722176213R00	Potrubí vícevrtvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	68,00	314,60	15 991,26	5 401,54	21 392,80	0,00	0,04
		1*68 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 109		68,00						
52	722176214R00	Potrubí vícevrtvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 32 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	19,00	354,20	5 358,96	1 370,84	6 729,80	0,00	0,01
		1*19 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 109		19,00						
53	722176215R00	Potrubí vícevrtvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 40 x 3,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů	m	13,00	490,60	5 395,99	981,81	6 377,80	0,00	0,01
		1*13 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 109		13,00						
54	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	20,00	184,80	0,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00
		1*20 součet viz schéma vodovodu, v.č. 109		20,00						
55	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	29,00	204,60	0,00	5 933,40	5 933,40	0,00	0,00
		1*3 součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 106		3,00						
56	722 18-9001VD	Izolace z min.vlna tl.25mm/AL-požární rozvod.Izolace potrubí včetně tvarovek pro napojení nových hadicových systémů	m	23,00	107,80	1 215,39	1 264,01	2 479,40	0,00	0,08
		1*23 Požární voda - mokré hydranty, H19, součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 106		23,00						
57	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	99,00	102,30	5 063,85	5 063,85	10 127,70	0,00	0,13
		1*99 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 109		99,00						
58	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26/25mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	68,00	138,60	4 712,40	4 712,40	9 424,80	0,00	0,09
		1*68 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 109		68,00						
59	722 18-0052VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	19,00	162,80	1 546,60	1 546,60	3 093,20	0,00	0,03
		1*19 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 109		19,00						
60	722 18-0053VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž	m	13,00	178,20	1 158,30	1 158,30	2 316,60	0,00	0,02
		1*13 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106		13,00						
61	722181214RT7	Izolace návrhová tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm, dodávka a montáž	m	29,00	96,80	1 428,68	1 378,52	2 807,20	0,00	0,00

		v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy								
		1*29 součet viz schéma vodovodu, v.č. 106		29,00						
62	722238312R00	Ventil uzavírací přímý, 2x vnitřní závit, DN 15, dodávka a montáž, např.: K-83T	kus	12,00	162,80	1 391,39	562,21	1 953,60	0,00	0,00
		1*12 součet viz výkresy vodovodu, v.č. 105-7,109		12,00						
63	722238313R00	Ventil uzavírací přímý, 2x vnitřní závit, DN 20, dodávka a montáž, např.: K-83T	kus	2,00	204,60	305,15	104,05	409,20	0,00	0,00
		1*2 součet viz výkresy vodovodu, v.č. 105-7,109		2,00						
64	722238314R00	Ventil uzavírací přímý, 2x vnitřní závit, DN 25, dodávka a montáž, např.: K-83T	kus	5,00	314,60	1 261,99	311,01	1 573,00	0,00	0,00
		1*5 součet viz výkresy vodovodu, v.č. 105-7,109		5,00						
65	722238315R00	Ventil uzavírací přímý, 2x vnitřní závit, DN 32, dodávka a montáž, např.: K-83T	kus	3,00	404,80	1 030,84	183,56	1 214,40	0,00	0,00
		1*3 součet viz výkresy vodovodu, v.č. 105-7,109		3,00						
66	722 00-9023VD	Oddělovač potrubních systémů typ BA DN32, dodávka a montáž, napojení na kanalizaci-volné hrdlo	soub	1,00	17 886,00	16 694,23	1 191,77	17 886,00	0,01	0,01
		1*1 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 107		1,00						
67	722 00-6129VD	Zpětná klapka, kontrolovatelná zpětná armatura, pro ochranu pitné vody, typ EA, G1/2", dodávka a montáž	kus	1,00	528,00	449,09	78,91	528,00	0,00	0,00
		1*1 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 105-7		1,00						
68	722238510RV1	Trubkový filtr s vložkou 5μ, vnitřní-vnitřní závit DN 15, dodávka a montáž	kus	1,00	1 606,00	1 488,16	117,84	1 606,00	0,00	0,00
		1*1 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 105-7		1,00						
69	722238511R00	Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 15, dodávka a montáž	kus	1,00	156,20	83,73	72,47	156,20	0,00	0,00
		1*1 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 105-7		1,00						
70	722238514R00	Filtr do potrubí, vnitřní-vnitřní závit DN 32, dodávka a montáž	kus	1,00	424,60	322,10	102,50	424,60	0,00	0,00
		1*1 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 105-7		1,00						
71	722214215R00	Šoupě přírubové uzavírací, pro pitnou vodu, DN100, PN16, včetně protipřírub, dodávka a montáž	kus	2,00	7 546,00	13 294,08	1 797,92	15 092,00	0,04	0,07
		1*2 Požární voda - suchovod, součet viz půdorys vodovodu, v.č. 105-6		2,00						
72	722213115R00	Klapka zpětná, přírubová, z tvárné litiny, PN16, DN 100, včetně protipřírub, dodávka a montáž	soubor	2,00	7 106,00	12 503,00	1 709,00	14 212,00	0,04	0,08
		1*2 Požární voda - suchovod, součet viz půdorys vodovodu, v.č. 105-6		2,00						
73	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	251,00	17,60	79,29	4 338,31	4 417,60	0,00	0,00
		128+68+19+13+23		251,00						
74	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	251,00	17,60	262,52	4 155,08	4 417,60	0,00	0,00
		128+68+19+13+23		251,00						
75	722290215RV1	Zkouška tlaku potrubí přírubového nebo hrdlového nebo svařovaného, do DN 100	m	46,00	19,80	175,42	735,38	910,80	0,00	0,02
		6+32+8 Požární voda - suchovod		46,00						
	725	Zařizovací předměty				35 888,07	7 434,33	43 322,40	0,24	
76	725 09-0011VD	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot ekologické likvidace odpadu	hod	8,00	352,00	0,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00
		1*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací		8,00						
77	725019101R00	Výlevka stojící keramická bílá s plastovou mřížkou, dodávka a montáž	kus	1,00	5 346,00	4 775,54	570,46	5 346,00	0,01	0,01
		1*1 VYL, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109		1,00						
78	725 11-9001VD	Nádržka vysoko položená, bílý plast + RVG1/2" + splachovací trubka vedená ve stěně, připojovací hadička, dodávka a montáž	kus	1,00	1 232,00	1 003,85	228,15	1 232,00	0,04	0,04
		1*1 NAD, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109		1,00						

79	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž bez perlátoru 1*1 DZ/DZ1, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109 1*1 VYL, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109	kus	2,00 1,00 1,00	1 848,00	3 404,28	291,72	3 696,00	0,00	0,00
80	725860202R00	Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", plastový, dodávka a montáž 1*1 DZ/DZ1, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109	kus	1,00 1,00	286,00	203,54	82,46	286,00	0,00	0,00
81	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž 1*2 U, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109 1*1 U1, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109 1*1 UZ, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109	kus	4,00 2,00 1,00 1,00	149,60	401,52	196,88	598,40	0,00	0,00
82	725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž 1*2 U, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109 1*1 U1, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109	kus	3,00 2,00 1,00	968,00	2 277,64	626,36	2 904,00	0,01	0,04
83	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž bez perlátoru 1*2 U, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109 1*1 U1, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109 1*1 UZ, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109	kus	4,00 2,00 1,00 1,00	1 738,00	6 467,40	484,60	6 952,00	0,00	0,00
84	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, ovládací deska zepředu bílá, dodávka a montáž včetně montážní sady a příslušenství 1*2 WC, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109	soub	2,00 2,00	5 082,00	9 607,35	556,65	10 164,00	0,05	0,09
85	725014141R00	Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko s poklopem duraplast, oddálené pleumatické splachování, dodávka a montáž 1*2 WC, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109	soubor	2,00 2,00	748,00	1 374,87	121,13	1 496,00	0,02	0,04
86	72501-0306VD	Sprchová vanička akrylátová, čtvercová, 900x900mm, dodávka a montáž včetně zednických výpomocí montážní sada, sprchový sifon DN50 s vodorovným odtokem, nerez krytka odtoku, včetně nožiček, včetně podezdívky s obkladem 1*1 S, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109	soub	1,00 1,00	5 786,00	4 465,28	1 320,72	5 786,00	0,01	0,01
87	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná páková ruční, keramická kartuše, držák ruční sprchy - sprchová tyč, ruční sprcha, sprchová hadice, dodávka a montáž kvalitní keramická kartuše	kus	1,00	2 046,00	1 906,80	139,20	2 046,00	0,00	0,00

1*1 S, součet viz schéma vodovodu a kanalizace, v.č. 108, 109

1,00

	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				2 266,69	24 457,81	26 724,50		0,02
88	767995101R00	Systémové uložení potrubí 0,5*(222)+0,5*(251)+1,0*(46) 0,5-1,0kg/1,0m potrubí vodovodu a kanalizace, viz výkresy kanalizace a vodovodu	kg	282,50	94,60	2 266,69	24 457,81	26 724,50	0,00	0,02
				282,50						
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				442,77	3 966,03	4 408,80		0,92
89	974031154R00	Vysekání drážek a otvorů pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu, zpětné zapravení 0,2*(78+7+43+10)+0,2*(29) 20% přípoj. potrubí kanalizace a 20% potrubí vodovodu vedeného v příčkách	m	33,40	132,00	442,77	3 966,03	4 408,80	0,03	0,92
				33,40						
	H721	Vnitřní kanalizace				0,00	1 605,12	1 605,12		0,00
90	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,57	2 816,00	0,00	1 605,12	1 605,12	0,00	0,00
	H722	Vnitřní vodovod				0,00	8 250,88	8 250,88		0,00
91	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	2,93	2 816,00	0,00	8 250,88	8 250,88	0,00	0,00
	H725	Zařizovací předměty				0,00	675,84	675,84		0,00
92	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,24	2 816,00	0,00	675,84	675,84	0,00	0,00
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	56,32	56,32		0,00
93	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,02	2 816,00	0,00	56,32	56,32	0,00	0,00
						Celkem:		624 461,26		

Poznámka: