

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	Přístavba lékárny k objektu L	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO02 - Kolárna - D1.02.04 - Zdravotně technické instalace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Fakultní nemocnice Brno	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 31
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	232,84	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	2 085,56	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	20 684,42	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	24 725,63				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 092,96						
ZRN celkem		48 821,41	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	48 821,41	DPH 21%	10 252,50
		Celkem bez DPH	48 821,41
		Celkem včetně DPH	59 073,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Soupis prací

Název stavby:	Přístavba lékárny k objektu L	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	SO02 - Kolárna - D1.02.04 - Zdravotně technické instalace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Fakultní nemocnice Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		721	Vnitřní kanalizace				3 784,84	7 291,96	11 076,80		0,12	
1		721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu <i>1*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací</i>	hod	8,00	368,00	0,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	
2		721 00-0000VD	Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce <i>1*8 hod, viz technická zpráva, v.č. 001</i>	hod	8,00	368,00	408,89	2 535,11	2 944,00	0,01	0,08	
3		721 01-0011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, dodávka a montáž plastové kanalizační potrubí hrdlované, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby <i>1*2 součet viz půdorys kanalizace, v.č. 101</i>	kus	2,00	1 449,00	2 340,69	557,31	2 898,00	0,02	0,03	
4		721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*5 součet viz půdorys kanalizace, v.č. 101</i>	m	5,00	257,60	448,35	839,65	1 288,00	0,00	0,00	
5		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 <i>1*1 součet viz půdorys kanalizace, v.č. 101</i>	kus	1,00	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	0,00	
6		721 00-2901VD	Dvířka plastová s rámem, revizní, 300x300mm, dodávka a montáž <i>1*4 součet viz půdorys kanalizace, v.č. 101</i>	kus	4,00	179,40	584,09	133,51	717,60	0,00	0,01	
7		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 5	m	5,00	18,40	2,82	89,18	92,00	0,00	0,00	
8		721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 5	m	5,00	23,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	
		722	Vnitřní vodovod				10 738,63	12 459,17	23 197,80		0,18	
9		722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu <i>1*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací</i>	hod	8,00	368,00	0,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00	
10		722 00-0001VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému <i>1*8 hod, viz technická zpráva v.č. 001</i>	hod	8,00	368,00	477,41	2 466,59	2 944,00	0,01	0,08	
11		722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž <i>1*2 součet viz půdorysy vodovodu, v.č. 102 a projekt PBŘ</i>	kus	2,00	2 944,00	3 463,53	2 424,47	5 888,00	0,03	0,07	
12		722176212RT2	Potrubí vícevrstvé, PEHD-Al-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů <i>1*8 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 102</i>	m	8,00	303,60	1 688,73	740,07	2 428,80	0,00	0,00	

13	722161113R00	Potrubí měď, lisovaný spoj, D 18 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění, pro pitnou vodu <i>1*10 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 102</i>	m	10,00 <i>10,00</i>	358,80	2 456,40	1 131,60	3 588,00	0,00	0,01
14	722161115R00	Potrubí měď, lisovaný spoj, D 28 x 1, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, spojek, přechodů, těsnění, pro pitnou vodu <i>1*4 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 102</i>	m	4,00 <i>4,00</i>	443,90	1 392,70	382,90	1 775,60	0,00	0,00
15	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 <i>1*2 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 102</i>	kus	2,00 <i>2,00</i>	193,20	0,00	386,40	386,40	0,00	0,00
16	722 18-0050VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž <i>1*6 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 102</i>	m	6,00 <i>6,00</i>	98,90	296,70	296,70	593,40	0,00	0,01
17	722 18-0051VD	Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d28/25mm, povrchová úprava Al, lepicí páska, dodávka a montáž <i>1*4 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 102</i>	m	4,00 <i>4,00</i>	128,80	257,60	257,60	515,20	0,00	0,01
18	722181214RT7	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm, dodávka a montáž v poloze je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky <i>1*12 součet viz půdorys vodovodu, v.č. 102</i>	m	12,00 <i>12,00</i>	110,40	674,23	650,57	1 324,80	0,00	0,00
19	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 <i>8+10+4</i>	m	22,00 <i>22,00</i>	18,40	7,27	397,53	404,80	0,00	0,00
20	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 <i>8+10+4</i>	m	22,00 <i>22,00</i>	18,40	24,06	380,74	404,80	0,00	0,00
725		Zařizovací předměty				6 047,71	3 752,59	9 800,30		0,13
21	725 09-0011VD	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot ekologické likvidace odpadu <i>1*8 hod, rozsah viz stavební výkresy bouracích prací</i>	hod	8,00 <i>8,00</i>	368,00	0,00	2 944,00	2 944,00	0,00	0,00
22	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž <i>1*1 Uk, součet viz půdorysy vodovodu a kanalizace, v.č. 101, 102</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	163,30	109,57	53,73	163,30	0,00	0,00
23	725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž <i>1*1 Uk, součet viz půdorysy vodovodu a kanalizace, v.č. 101, 102</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	1 679,00	1 316,86	362,14	1 679,00	0,01	0,01
24	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, usměrňovač toku, dodávka a montáž bez perlátoru <i>1*1 Uk, součet viz půdorysy vodovodu a kanalizace, v.č. 101, 102</i>	kus	1,00 <i>1,00</i>	1 932,00	1 797,33	134,67	1 932,00	0,00	0,00
25	725 11-0200VD	Montážní prvek pro uchycení umyvadla a umyvadlové nástěnné baterie, samonosný, do lehkých konstrukcí, dodávka a montáž <i>1*1 Uk, součet viz půdorysy vodovodu a kanalizace, v.č. 101, 102</i>	soub	1,00 <i>1,00</i>	3 082,00	2 823,95	258,05	3 082,00	0,11	0,11
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				113,24	1 221,91	1 335,15		0,00
26	767995101R00	Systémové uložení potrubí <i>0,5*(5)+0,5*(22) 0,5-1,0kg/1,0m potrubí vodovodu a kanalizace, viz výkresy kanalizace a vodovodu</i>	kg	13,50 <i>13,50</i>	98,90	113,24	1 221,91	1 335,15	0,00	0,00
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				232,84	2 085,56	2 318,40		0,44
27	974031154R00	Vysekání drážek a otvorů pro vodovodní a kanalizační potrubí ve zdivu, zpětné zapravení <i>1*(5)+0,5*(22) 20% přípoj. potrubí kanalizace a 20% potrubí vodovodu vedeného v příčkách</i>	m	16,00 <i>16,00</i>	144,90	232,84	2 085,56	2 318,40	0,03	0,44
H721		Vnitřní kanalizace				0,00	298,08	298,08		0,00
28	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,12	2 484,00	0,00	298,08	298,08	0,00	0,00
H722		Vnitřní vodovod				0,00	447,12	447,12		0,00
29	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,18	2 484,00	0,00	447,12	447,12	0,00	0,00

	H725	Zařizovací předměty				0,00	322,92	322,92		0,00
30	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,13	2 484,00	0,00	322,92	322,92	0,00	0,00
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	24,84	24,84		0,00
31	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,01	2 484,00	0,00	24,84	24,84	0,00	0,00
Celkem:								48 821,41		

Poznámka: