

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 316 030 / 06 / 2017 a 316 040 / 07 / 2017

číslo smlouvy zhotovitele: 1 / 2017 / E

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **MATEX HK s. r. o.**

sídlo/místo podnikání: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18080

jejímž jménem jedná: Martin Žítek, jednatel společnosti

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 27-2035340207/0100

telefon: 495 401 592

fax: 495 401 606

e-mail: info@matex.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Žítek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Vacek,

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – I. etapa“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků z následujících důvodů:

- staveniště kanalizačních stok S3 a S4 je bohaté na archeologické nálezy, proto zhotovitel záchranného archeologického výzkumu provádí tyto práce velice podrobně, což negativně ovlivňuje rychlost výstavby.
- dle ZL č. 1 se rozšiřuje předmět plnění díla 40 m kanalizační stoky S3 mezi kanalizačními revizními šachtami A1924 až A1923.

Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení celého díla upravuje následovně:

D) Dílčí termíny plnění – zahájení a dokončení jednotlivých částí stavby

Kanalizační stoky S3 a S4 (předmět dle základní SOD)

Ukončení stavby: 31. 12. 2017

Vodovodní řad V2

Ukončení stavby: 31. 12. 2017

C) **Termín dokončení díla** a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků: 31. 3. 2018

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	13 092 768,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 2 467 444,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 2 573 751,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 106 307,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	12 986 461,- Kč

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí I. etapa“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne 16. 10. 2017

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Martin Žítek
jednatel
MATEX HK s. r. o.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1.
Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – I. etapa				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.				
Navrhovatel:	MATEX HK s. r. o.			
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 10. 10. 2017		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA		
POPIS ZMĚNY:				
<u>Kanalizační stoka S1 a vodovodní řad V1:</u>				
Vícepráce kanalizace:				
a) Během výstavby byla objevena skrytá spadišťová šachta, kterou bylo nutné pro zachování spádových poměrů stoky S1 obnovit. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Šachta byla zakryta komunikací a kvůli špatnému technickému stavu nebyla odhalena ani při kamerové prohlídce, protože v tomto úseku kamera neprojela kanalizační stokou. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.				
b) Zazdění zděných kanalizačních stok vejčitého profilu 1,6 x 1,2 m (2 x) a 1,2 x 0,9 m (4 x). ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se ve stavební rýze objevily stávající zděné kanalizační štoly vejčitého profilu 1,6 x 1,2 m (2 x) a 1,2 x 0,9 m (4 x). Stoky byly prozkoumány provozovatelem a bylo zjištěno, že dvě ze štol jsou funkční. Proto bylo rozhodnuto, že na funkčních štolách bude nutné vybudovat revizní kanalizační šachty pro bezpečné provozování a u ostatních štol bude v místě porušení zemními pracemi profil štoly zazděn. Kanalizační stoky jsou historického charakteru a o jejich trasách v rámci Velkého náměstí nejsou dochovány žádné informace. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.				
c) Kopané sondy pro záchranný archeologický výzkum o hloubce 1,2 až 1,5 m. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na staveništi probíhá záchranný archeologický výzkum, který provádí Muzeum východních Čech. Pro urychlení záchranného archeologického výzkumu bylo nutné provést v předstihu kopané sondy v trase budované kanalizační stoky, a to v celé trase stoky S1. Jednalo se o výkop rýhy v délce budované kanalizační stoky, šířky dle projektové dokumentace (1,9 m) a hloubky na archeologické podloží (1,2 – 1,5 m). Aby bylo možné po provedení záchranného archeologického výzkumu provádět stavební práce, bylo nutné tyto sondy zasypat a částečně zhutnit. O způsobu provádění záchranného archeologického výzkumu rozhoduje Muzeum východních Čech dle prostorových možností v ulici a dle četnosti archeologických nálezů. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.				
d) Rozšíření plochy dlážděných komunikací v ul. Franušova ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V ulici Franušova byl zjištěn rozdíl v plochách dlážděných komunikací mezi množstvím ve smluvním výkazu výměr a skutečností na staveništi. Při rozebrání dlažeb na provedení stavební rýhy dojde následně při pohybu stavebních strojů k poškození ostatních částí dlážděné komunikace, která se musí rozebrat a následně opět				

zadlážit. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

e) Změna postupu stavební úpravy v ulici Franušova mezi šachtami A 1888 až A1899 následujícím způsobem:

- úsek potrubí mezi šachtami A1898 a A1899 nebude rekonstruován, bude zrušen, potrubí bude zaplněno popílkocementovou směsí,
- úsek mezi šachtami A1888 a A1898 bude obnoven pomocí inverzního rukávce, kde technické řešení připraví odborná firma specializovaná na bezvýkopové technologie.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Stavební práce v části ulice Franušova se dostaly do prostor starého hřbitova, kde byly po skrývce komunikace a horní vrstvy podloží objeveny staré hroby s pozůstatky zemřelých. V prostoru od šachty A1888 po šachtu A1899 v celé délce cca 33 m, by se dle vyjádření p. Bláhy z Muzea východních Čech jednalo o zásah do 150 – 200 hrobů, kde by musel být proveden záchranný archeologický výzkum. Tento archeologický průzkum by představoval zdržení stavby na několik měsíců a s největší pravděpodobností by překročil finanční náklady, které jsou na něj alokovány.

Ze strany provozovatele byla provedena kamerová prohlídka stávající kanalizační stoky v úseku mezi šachtami A1888 a A1898 a mezi šachtami A1898 a A1899. Kamerová prohlídka ukázala, že se DN potrubí po trase mezi šachtami A1888 a A1898 mění z DN 300 až na DN 200. Dále bylo zjištěno, že v úseku mezi šachtami A 1898 a A1893 není do potrubí napojena žádná kanalizační přípojka. Do úseku mezi šachtami A1888 a A1898 jsou napojeny dvě kanalizační přípojky.

Na základě výše uvedených skutečností objednatel rozhodl následovně:

- úsek potrubí mezi šachtami A1898 a A1899 nebude rekonstruován, bude zrušen, potrubí bude zaplněno popílkocementovou směsí,
- úsek mezi šachtami A1888 a A1898 bude obnoven pomocí inverzního rukávce. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce kanalizace:

a) Čerpání podzemní vody

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné čerpání, a z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Méněpráce v návaznosti na vícepráce uvedené v bodu e)

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V návaznosti na vícepráce uvedené bodu e) došlo k odečtení stavebních prací pro pokládku kanalizační stoky z kameninového potrubí DN 300 v ulici Franušova v délce 33 m. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Vícepráce vodovod

a) Rozšíření plochy předláždění chodníku před bývalou radnicí

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při výstavbě vodovodního řadu V1 byla dotčena historická dlažba na chodníku před bývalou radnicí. Správce chodníku (Technické služby Hradec Králové) a, odbor památkové péče Magistrátu města Hradec Králové požadoval provést předlažbu tohoto chodníku ve větší míře než předpokládala projektová dokumentace a výkaz výměr. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce vodovod

a) Čerpání podzemní vody

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné čerpání a z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Kanalizační stoka S2

Vícepráce:

a) Bourání zděné stoky vejčitého profilu 1600 / 800

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že stávající stoka, která má být nahrazena kameninovým potrubím DN 300 je zděná vejčitého profilu o rozměrech 1600/800, kterou je třeba odstranit a nahradit výše zmiňovaným potrubím DN 300. Skutečný profil kanalizační stoky nebyl kvůli špatnému technickému stavu kanalizace odhalen ani při kamerové prohlídce, protože v tomto úseku kamera neprojela kanalizační stokou a revizní kanalizační šachty také vstup do stoky neumožnily. Proto se při provádění projektové dokumentace vycházelo z informací z GIS, kde byl uveden profil DN 300. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Rozšíření plochy dlážděných komunikací u kanalizační stoky S2

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při provádění díla byl zjištěn rozdíl mezi skutečností a nabídkovým výkazem výměr u rozebrání a zpětného kladení dlažeb a u bourání a zpětného osazení vodících proužků. Tato změna přinese vícepráce, které byly způsobeny chybou ve výkazu výměr v projektové dokumentaci.

c) Změna postupu stavební úpravy v délce 12 m před šachtou A3640

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při provádění prací mezi kanalizační šachtou A1920 a A3640 v úseku posledních 12 m bylo zjištěno, že tento úsek nelze z důvodu velkého množství stávajících inženýrských sítí provést otevřeným výkopem, proto bylo rozhodnuto, že se v tomto úseku využije stávající zděná stoka uvedená v bodě a). Do této stoky se vloží polypropylénové potrubí DN 300 SN 12 a následně se v tomto úseku zděná stoka zaplní betonovou směsí, čímž bude provedena i stabilizace polypropylenového potrubí. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Čerpání podzemní vody

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné čerpání a z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Méněpráce v návaznosti na vícepráce uvedené v bodu bod c)

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: V návaznosti na vícepráce uvedené v bodu bod c) u víceprací na kanalizaci došlo k odečtení stavebních prací pro pokládku kanalizační stoky z kameninového potrubí DN 300 v délce 12 m. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Kanalizační stoka S3, S4 a vodovodní řad V2

Méněpráce kanalizace:

a) Čerpání podzemní vody

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné čerpání a z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce vodovod:

a) Čerpání podzemní vody

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto

nebylo nutné čerpání a z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány. Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Změna dílčího termínu plnění odst. III Termíny plnění bod D

Ihned po zahájení stavebních prací došlo k velkému nálezů archeologických pozůstatků. Z tohoto důvodu probíhá podrobný záchranný archeologický výzkum, který výrazně zpomaluje postup stavebních prací, a proto se navrhuje posun termínu dokončení kanalizační stoky S3, S4 a vodovodního řadu V2 do 31. 12. 2017.

Kanalizační stoka S3 od šachty A1924 do šachty A1923

Objednatel požaduje předmět plnění rozšířit o prodloužení stoky S3 od šachty A1924 – do šachty A1923 to je v délce 40 m z kameninového potrubí DN 400. Objednatel zadá vypracování projektové dokumentace.

Termín zahájení: 01/2018

Termín dokončení 31. 3. 2018

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Tato změna přinese vícepráce, které byly vyvolány špatným technickým stavem stávající kanalizační stoky, které byly zjištěny provozovatelem během roku 2017. Při kamerové prohlídce byly zjištěny závaly stávající stoky, které brání v průtoku odpadních vod, rozpraskané stávající potrubí.

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	Chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti

Jméno a podpis navrhovatele: *Lubomír Holásek – MATEX HK s. r. o.*

Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede

Stanovisko projektanta: Souhlasí

Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – I. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.

Navrhovatel: MATEX HK s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 12. 10. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny
Kanalizační stoka S1 a vodovodní řad V1**

Vícepráce kanalizace:

Změna a) 54 502,- Kč

Změna b) 56 368,- Kč

Změna c) 74 950,- Kč

Změna d) 77 204,- Kč

Změna e) 108 642,- Kč

Celkem: 371 666,- Kč

Méněpráce kanalizace:

Změna a) – 653 756,- Kč

Změna b) – 351 757,- Kč

Celkem – 1 005 513,- Kč

Vícepráce vodovod:

Změna a) 16 926,- Kč

Méněpráce vodovod:

Změna a) – 87 342,- Kč

Vícepráce celkem: 388 592,- Kč

Méněpráce celkem: - 1 092 855,- Kč

Rozdíl celkem: - 704 263,- Kč

Kanalizační stoka S2

Vícepráce

Změna a) 104 652,- Kč

Změna b) 17 745,- Kč

Změna c) 52 757,- Kč

Celkem: 175 154,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 400 413,- Kč

Změna b) – 160 261,- Kč

Celkem: - 560 674,- Kč

Rozdíl celkem: - 385 520,- Kč

Kanalizační stoka S3, S4 a vodovodní řad V2

Měněpráce kanalizace

Změna a) – 860 742,- Kč

Měněpráce vodovod

Změna a) – 59 480,- Kč

Měněpráce celkem: - 920 222,- Kč

Kanalizační stoka S3 od šachty A1924 do šachty A1923

Vícepráce celkem: 1 903 698,- Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese měněpráce ve výši 106 307,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

- 106 307,- Kč

(stošesttisíctřístasedm)

Zpracoval:

.....

Lubomír Holásek

Datum: 12. 10. 2017

Převzal:

.....

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 12. 10. 2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace a vodovod Hradec Králové, Velké náměstí – I. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.

Navrhovatel: MATEX HK s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 16. 10. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	Osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Souhlasí

Vyjádření provozovatele: Souhlasí

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

- 106 307,- Kč

(stošesttisíctřístasedm)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....
Martin Žítek

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 16. 10. 2017

Datum: 16. 10. 2017