

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/2017/504203

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) (dále jen „smlouva“) spočívající ve zhotovení veřejné zakázky HPC 3.10. K Vodárně v k.ú. Myslív podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy,
Čapkova 127/V., 339 01 Klatovy
e-mail: xxxxxx
tel. +420 xxxxxx
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Tel.: +420 xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a.s.

sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zastoupený: Ing. Josefem Ředinou, na základě plné moci
tel./fax: +420 xxxxxx
e-mail: xxxxxx
ID DS: 95qsgdr
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx
tel./fax: +420 xxxxxx
e-mail: xxxxxx
bankovní spojení: xxxxxx
číslo účtu: xxxxxx
IČO: 45359164
DIČ: CZ45359164

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 201.
(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

V souladu s ustanovením článku XVII. odstavce 3. Smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2017/504203, kterým v technických záležitostech oprávněn jednat dochází ke snížení ceny díla z důvodu změny díla dle článku III odst. 4 Smlouvy o dílo.

2. ZMĚNA ZASTOUPENÍ

V technických záležitostech je oprávněn jednat se mění takto:

Původní oprávnění:

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy,
Čapkova 127/V., 339 01 Klatovy
e-mail: xxxxxx
tel. +420 xxxxxx

Nové oprávnění:

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy,
Čapkova 127/V., 339 01 Klatovy
e-mail: xxxxxx
tel. +420 xxxxxx

3. ZMĚNA CENY DÍLA

Cena díla uvedená ve Smlouvě v článku III odst. 4 se mění takto:

Původní cena:

Celková cena díla bez DPH	3 888 000,- Kč
DPH činí	816 480,- Kč
Celková cena vč. DPH	4 704 480,- Kč

Vícepráce:

Celková cena díla bez DPH	17 700,- Kč
DPH činí	3 717,- Kč
Celková cena vč. DPH	21 417,- Kč

Méněpráce:

Celková cena díla bez DPH	80 346,- Kč
DPH činí	16 873,- Kč
Celková cena vč. DPH	97 219,- Kč

Nová cena po přičtení víceprací a odečtení méněprací:

Celková cena díla bez DPH	3 825 354,- Kč
DPH činí	803 324,- Kč
Celková cena vč. DPH	4 628 678,- Kč

Výše provedená změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny:

Vsakovací šachty: Na základě přímého dotčení vodovodního řadu s vsakovacími šachtami bylo rozhodnuto v opětovné zasypání jam s hutněním. Jedná se o tři šachty na pravé straně po staničení km 0,227 / km 0,265 / km 0,305.

Horská vpusť: Odtok vody z horských vpusť byl vyřešen napojením DN 200 do stávajícího kanalizačního řadu DN 300 beton. trubka. Odtok do prostoru dle PD nebylo možné provést z důvodu zavezení stoky.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Méně práce byly schváleny technickým dozorem investora a objednatelem stavby. Přílohou tohoto dodatku je soupis méně prací a vyjádření TDI ze dne 1.11.2017.
2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Plzni dne 08. 11. 2017

V Horšovském Týně dne 08. 11. 2017

.....
objednatel

Ing. Jiří Papež
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
zhotovitel

Ing. Josef Ředina
na základě plné moci
Silnice Horšovský Týn a.s.

Myslív HPC 3.10 "K Vodárně"

A) MĚNĚPRÁCE

1. Na základě přímého dotčení vodovodního řadu s vsakovacími šachtami bylo rozhodnuto TDI, investorem a obcí opětovně zasypání vykopaných jam se zhutněním. Jedná se o šachty PS po stan. KM 0,227; KM 0,265; KM 0,305

62	K	27911313 1	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva 150 mm	m2	-32,400	540,00	-17 496,00
63	K	27936182 1	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,057	20 000,00	-1 137,60
64	K	IP 741	Rám s mříží vsakovací jámy - bude vyrobena zámečnickým způsobem pro zatížení D 400kN. Mříž bude osazena tak, aby byla zabezpečena proti odcizení, ale byla odemkatelná pro případné čištění jímky. Rozměr 1500 x 700mm. Včetně materiálu, montáže a dopravy.		-3,000	11 900,00	-35 700,00

-54 333,60

2.

116	K	91944121 1	Čelo propustky ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00
-----	---	---------------	--	-----	--------	-----------	------------

-15 000,00

3.

68	K	56467111 1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-275,313	25,00	-6 882,83
69	K	56481111 1	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-275,313	5,00	-1 376,57
123	K	91972612 3	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-275,313	10,00	-2 753,13

-11 012,53

MENEPRACE CELKEM

-80 346 Kč

B) VÍCEPRÁCE

1. Na základě přímého dotčení vodovodního řadu s vsakovacími šachtami bylo rozhodnuto TDI, investorem a obcí opětovně zasypání vykopaných jam se zhutněním. Jedná se o šachty PS po stan. KM 0,227; KM 0,265; KM 0,305

40	K	17410110 1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,000	150,00	2 700,00
----	---	---------------	---	----	--------	--------	----------

2 700,00

2.

		IP 25	Dopojení HV do stávající kanalizace Sondy pro vyhledání kanalizace, výkopy, navrtání ŽB DN 300, zhotovení napojení, obetonování, obsypy, zásypy	kompl	1,000	15 000,00	15 000,00
--	--	-------	---	-------	-------	-----------	-----------

15 000,00

VÍCEPRÁCE CELKEM

17 700 Kč

Státní pozemkový úřad ČR
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
pobočka Klatovy
Čapkova 127/V
339 01 Klatovy

V Praze dne 01.11.2017

**Věc: Vyjádření TDI k návrhu na méněpráce a vícepráce na stavbě „Výstavba Hlavní
polní cesty 3.10 "K Vodárně" v k.ú. Myslív“**

Na základě skutečné trasy výtlačného a zásobního vodovodního potrubí nebyly provedeny celkem 3 zasakovací jímky, jelikož jejich umístění bylo přímo do stávajících potrubí (méněpráce položka č. 62, 63, 64 a vícepráce položka č. 40). Dále nebylo provedeno odláždění vyústění potrubí od horských vpustí do příkopu (méněpráce položka č. 116), protože v daném místě příkop již není, ale byla zde nalezena dešťová kanalizace, do které bylo potrubí zaústěno (vícepráce položka č. IP25).

Z důvodu únosností zemní pláně nebylo nutné provádět sanaci v celém navrženém rozsahu (méněpráce položka č.68, 69 a 123).

S pozdravem

Technický dozor investora

NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1