

Krajský úřad Pardubického kraje

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/17/23028

na zhotovení díla

### „Realizace úspor energie - Gymnázium Jevíčko, domov mládeže“

#### Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
**Komenského náměstí 125**  
**532 11 Pardubice**  
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Květoslava Michalová** nebo **Ing. Tomáš Ostruszka**  
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Květoslava Michalová** nebo **Ing. Tomáš Ostruszka**  
nebo technický dozor objednatele  
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Květoslava Michalová** nebo **Ing. Tomáš Ostruszka**  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
**Ing. Jiří Kunt, Ph.D.** nebo **Květoslava Michalová** nebo **Ing. Tomáš Ostruszka**  
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**  
č. ú.: **222907724/0300**  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822
2. Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**  
se sídlem: Tyršova 231, Litomyšl 570 01  
zastoupen: **Ing. Tomáš Zavřel, MBA – člen představenstva**  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
[redacted]  
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
[redacted]  
Bankovní spojení: **UniCredit Bank a.s.**  
č. ú.: **2112129692/2700**  
IČ: **27742741**  
DIČ: **CZ27742741**  
spisová značka rejstříkového soudu: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

5

Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/23028 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - Gymnázium Jevíčko, domov mládeže“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OR/17/23028 jsou změny v typu použité tepelné izolace, změna v rozsahu provedení kontaktního zateplovacího systému a výměny otvorových výplní, nerealizace demolice nástavby na střeše, statické zajištění atikového panelu a s tím související stavební práce.

### Článek I.

#### 1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Příloh č. 5, 6, 7 a 8“.

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

#### 2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

**11 216 362,13 Kč bez DPH**

DPH při sazbě 21 % činí **2 355 436,05 Kč**

Cena včetně DPH činí **13 571 798,18 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

#### 3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 3 článku III. smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **160 dní** od předání staveniště.

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

#### 4. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje textem znějícím „Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 17. 10. 2017“

b) Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Příloha č. 6: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2

Příloha č. 7: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 3

Příloha č. 8: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 4“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

## Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1
- Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2
- Příloha č. 3: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 3
- Příloha č. 4: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 4
- Příloha č. 5: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 17. 10. 2017

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Přílohy č. 1, 2, 3 a 4 dodatku se stávají Přílohami č. 5, 6, 7 a 8 smlouvy.


## Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
  - c) Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. 10. 2017 a schválen usnesením číslo **R/680/17**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **01. 11. 2017**

Za objednatele:

Za zhotovitele:




**Pardubický kraj**  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



**PROFISTAV Litomyšl, a.s.**  
Ing. Tomáš Zavřel  
jednatel

# **Příloha č. 1**

## **Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 13.10.2017	
Název akce: Realizace úspor energie – gymnázium Jevíčko, budova školy a domov mládeže			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 01	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> <i>Změna zatepovacího materiálu</i>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Před realizací akce byl zjištěn rozpor mezi výkazem výměr (EPS70) a požadavkem energetického posudku (EPS100) na materiál použitý pro kontaktní zatepovací systém. Pro splnění požadavku energetického posudku bylo tedy přistoupeno ke změně materiálu z EPS70 na EPS100.</i>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Souhlasím s provedením změn.		 www.safarcz.cz tel.: 461 724 398	ŠAFÁŘ CZ s. r. o. Nová 205 572 01 Polička... IČ: 28850106 DIČ: C228850106
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
.....			
Příloha :			
Oceněný soupis dodaného materiálu			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><i>Před realizací akce byl zjištěn rozpor mezi výkazem výměr (EPS70) a požadavkem energetického posudku (EPS100) na materiál použitý pro kontaktní zateplovací systém. Pro splnění požadavku energetického posudku bylo tedy přistoupeno ke změně materiálu z EPS70 na EPS100.</i></p>		
Počet připojených listů specifikací:3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 0,00 Kč	+ 39 706,91 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 39 706,91 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 13.10.2017	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Zakázka:

**Realizace úspor energie - Gymnázium Jevíčko, domov mládeže**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Změnové listy celkem</b>	<b>39 706,91</b>	<b>8 338,45</b>	<b>48 045,36</b>
ZL01: Změna fasádního polystyrenu EPS70F na EPS100F	39 706,91	8 338,45	48 045,36
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>39 706,91</b>		
<b>DPH</b>		<b>8 338,45</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>			<b>48 045,36 CZK</b>



**ZL01: Změna fasádního polystyrenu EPS70F na EPS100F**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	1 664,860	161,23	
50.1	M		deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm	m3	1 664,860	23,85	39 706,91
			příplatek za materiál respektující energetický posudek				



## **Příloha č. 2**

### **Oceněné soupisy prací změnového listu č. 2**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 13.10.2017	
Název akce: Realizace úspor energie – gymnázium Jevíčko, budova školy a domov mládeže			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Osobně <input type="checkbox"/>			
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 02	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> <i>Změna výměry zateplovacího systému</i>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Při realizaci akce byl zjištěn rozpor mezi výměrami KZS vypočtenými ve výkaze výměr, který byl podkladem pro nabídkovou (smluvní) cenu a skutečností zjištěnou na stavbě.</i>			
<i>Dále nebyl realizován KZS pod terénem místě vstupu do posilovny – výměry byly odečteny. Důvodem byla neproveditelnost zateplení.</i>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Souhlasím s provedením změn.			
 www.safarcz.cz tel.: 461 724 398		ŠAFÁŘ CZ s. r. o. Nová 205 572 01 Polička IČ: 28850106 DIČ: CZ28850106	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Příloha :			
Oceněný soupis provedených prací			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><i>Při realizaci akce byl zjištěn rozpor mezi výměrami KZS vypočtenými ve výkaze výměr, který byl podkladem pro nabídkovou (smluvní) cenu a skutečností zjištěnou na stavbě. Dále nebyl realizován KZS pod terénem místě vstupu do posilovny – výměry byly odečteny. Důvodem byla neproveditelnost zateplení.</i></p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>- 89 602,55 Kč</b>	<b>+ 655 035,10 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>+ 565 432,55 Kč</b>	<u>2.12.2017</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 13.10.2017	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Zakázka:

**Realizace úspor energie - Gymnázium Jevíčko, domov mládeže**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL02: Změna výměry KZS</b>	<b>565 432,55</b>	<b>118 740,84</b>	<b>684 173,39</b>
Zemní práce	- 461,75	-96,97	-558,72
Úpravy povrchu, podlahy, osazení	567 234,73	119 119,29	686 354,02
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	- 800,58	-168,12	-968,70
Bourání konstrukcí	- 539,85	-113,37	-653,22
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>565 432,55</b>		
<b>DPH</b>		<b>118 740,84</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>684 173,39</b>	<b>CZK</b>	

## ZL02: Změna výměry KZS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Celkem ZL02 - celkem</b>							<b>565 432,55</b>
D		1	Zemní práce				-461,75
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-2,300	31,43	-72,28
	VV		viz.v.č. D.1.1.b)01-07				
	VV		4,6*0,5		2,300		
4	K	113107137	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	-2,300	169,34	-389,47
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01				
	VV		4,6*0,5		2,300		
D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				567 234,73
38	K	621221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm, hmoždinky s kovovým tmem, 10-12 ks /m2	m2	-9,350	772,47	-7 222,62
	VV		ZS7				
	VV		5,2+1,5+7,25		-13,950		
			skutečnost: 4,6		4,600		
	VV		ZS8 -OK				
	VV		9,5		-9,500		
			skutečnost: 9,5		9,500		
	VV		Součet		-9,350		
39	M	631515320	deska minerální izolační tl. 140 mm	m2	-10,491	667,48	-7 002,33
	VV		viz. pol. montáže				
	VV		9,35*1,1		10,285		
	VV		Součet		10,285		
	VV		10,285*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		10,491		
41	K	622100010.1	Vyrovnání podkladu, vyspravení, podlepení do tl. 50 mm - z 50% , vč. dodávky materiálu	m2	181,380	22,55	4 090,12
	VV		fasáda ZS3				

VV	Mezisosoučet	-1 163,906
	skutečnost: 1677,35	1 677,350
VV	ZS1	
VV	Mezisosoučet	-349,603
	skutečnost: 300,794	300,794
VV	podhled ZS7	
VV	5,2+1,5+7,25	-13,950
	skutečnost: 4,6 (podhled) + 25,90 (stěna)	30,500
VV	ZS8	
VV	9,5 - 9,5: výměra sedí	0,000
VV	ZS11	
VV	4,5+10,5*0,4	-8,700
	skutečnost: 39,56	39,560
VV	ZS4	
VV	5,6*0,5*2 - 5,6 : výměra sedí	0,000
VV	ZS2	
VV	(13,6+11,53)*0,6	-15,078
VV	28*0,6+28,3*0,6+22,4*0,6+26,5*0,8+31,2*0,6+9,3*0,3+2,8*0,6+3 6,7*0,6+26,6*0,6+65*0,8	-181,590
	skutečnost: 218,094	218,094
VV	vnitřní atika	
VV	52*0,5: výměra sedí	0,000
VV	ostění, nadpraží, parapety	
VV	výměra sedí	0,000
VV	ZS6	
VV	13,6 - výměra sedí	0,000
	Součet	533,471
VV	redukce dle MP - 66%	181,380

48	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm, hmoždinky s kovovým trnem, 10-12 ks /m2	m2	515,451	594,68	306 530,04
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV	fasáda ZS3	
VV	Mezisosoučet	-1 163,906
	skutečnost: 1677,35	1 677,350
VV	ZS1	
VV	Mezisosoučet	-349,603

			skutečnost: 300,794		300,794		
	VV		ZS2				
	VV		Mezisoučet		-196,668		
			skutečnost: 218,094		216,624		
	VV		ZS11				
	VV		4,5+10,5*0,4		-8,700		
			skutečnost: 39,56		39,560		
	VV		Součet		515,451		
49	M	283764330	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 140 mm	m2	55,898	317,96	17 772,92
	VV		viz. pol. montáže				
	VV		19,954*1,1		21,952		
	VV		30,86*1,1		33,946		
	VV		Součet		55,898		
50	M	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	511,099	161,23	82 404,41
	VV		viz. pol. montáže				
	VV		(513,44-48,806)*1,1		511,099		
	VV		Součet		511,099		
50.1	M		deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	511,099	4,83	2 468,61
			příplatek za materiál respektující energetický posudek				
54	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm, hmoždinky s kovovým trnem, 10-12 ks /m2	m2	-34,100	684,69	-23 347,78
	VV		zs7 -STĚNY				
	VV		skutečnost: 25,90 - 60		-34,100		
	VV		Součet		-34,100		
55	M	631515320	deska minerální izolační tl. 140 mm	m2	-38,260	667,48	-25 537,92
	VV		VIZ. POL. MONTÁŽE				
	VV		34,10*1,1		-37,510		
	VV		37,51*1,02 Přepočtené koeficientem množství		-38,260		
58	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	360,816	11,28	4 068,20
	VV		viz. položka 41				
	VV		Součet		515,451		

	VV		redukce dle MP - 30%		360,816		
59	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	-56,574	436,41	-24 689,72
	VV		ZS2				
	VV		-196,668+218,094-78		-56,574		
	VV		Součet		-56,574		
60	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	848,048	268,64	227 821,87
	VV		fasáda ZS3				
	VV		Mezisosoučet		-1 163,906		
			skutečnost: 1677,35		1 677,350		
	VV		podhled ZS7				
	VV		5,2+1,5+7,25		-13,950		
			skutečnost: 4,6 (podhled) + 25,90 (stěna)		30,500		
	VV		ZS11				
	VV		4,5+10,5*0,4		-8,700		
			skutečnost: 39,56		39,560		
	VV		ostění, nadpraží, parapety				
	VV		Mezisosoučet - výměra souhlasila		0,000		
	VV		ZS6				
	VV		obasženo již v položce č.59		-13,600		
	VV		SKLADBA s1				
	VV		výměra cca souhlasí		0,000		
	VV		ZS1				
	VV		chybělo ve výkazu				
			skutečnost: 300,794		300,794		
	VV		Součet		848,048		
64	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	181,380	28,02	5 082,79
	VV		viz. položka 41				
	VV		Součet		181,380		
101	K	978036341	Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o rozsahu do 30 %	m2	373,430	7,86	2 933,82
	VV		viz. položka 41				
	VV		Součet		533,471		
	VV		redukce dle MP - 30%		373,430		



zjištění potvrzeno u cca 5 dodavatelů

126	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,846	144,97	1 862,32
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-800,58
130	K	711161303	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými	m2	-4,900	92,36	-452,55
	VV		viz.v.č D.1.1.b)12-22				
	VV		4,9		4,900		
131	K	711792620	D+M Ukončovací lišta nopové fólie VČ. KOTVENÍ	m	-4,900	71,03	-348,03
	VV		viz.v.č D.1.1.b)12-22				
	VV		4,9		4,900		
	D	96	Bourání konstrukcí				-539,85
123	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-1,580	102,52	-161,99
124	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-22,120	2,59	-57,20
	VV		1,58*14 Přepočtené koeficientem množství		-22,120		
125	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,580	202,95	-320,66

## **Příloha č. 3**

### **Oceněné soupisy prací změnového listu č. 3**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 13.10.2017	
Název akce: Realizace úspor energie – gymnázium Jevíčko, budova školy a domov mládeže			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 03	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Okna – změny			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Před realizací akce a v jejím průběhu došlo k dospecifikování a doplnění požadavků k některým okenním výplním.			
Pozice O08, O09, O10, O11, O12 – došlo ke změně výbavy okna – nebyl realizován pákový ovladač. Ovládání je dostupné z podlahy, nebylo tedy třeba ovladače.			
Pozice O23 – 1ks nerealizován z důvodů kolize s VZT			
Pozice O14 (1ks) a O22 (2ks) – okna v místnosti serveru nerealizována, z technických důvodů otvory zazděny			
Pozice O18 a O21 – změna velikosti oken – rozpor mezi PD a skutečností			
Pozice O15 (2ks) – nerealizováno, z technických důvodů nebylo možné osazení			
Pozice O02 – změna členění oken – důvodem je sladění s již vyměněnými okny			
Pozice O16 – chybějící 4ks oken – nebylo obsaženo v PD			
Pozice O20 – okna na schodišti – 1ks okna nerealizován a otvor zazděn, 1ks okna zvětšen. V původním otvoru po luxferách měly být osazeny 2 okna. Vzhledem k umístění, ale nebylo možné osadit 2 okna, proto bylo dohodnuto 1 okno zvětšit a druhé nerealizovat. Světelný stav v objektu se nezhoršil, došlo k úspoře peněz.			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
vyšší moc <input type="checkbox"/>		jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>		<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div>	
Souhlasím s provedením změn.		SAFAR CZ s. r. o. Nová 205 572 01 Polička IČ: 28850106 DIČ: CZ28850106	
www.safarcz.cz tel.: 461 724 398		<input checked="" type="checkbox"/> SAFAR CZ s.r.o.	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Příloha :			
Oceněný soupis provedených prací			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<i>číslo ZL: 3</i>
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><i>Před realizací akce a v jejím průběhu došlo k dospecifikování a doplnění požadavkům k některým okenním výplním.</i></p> <p>Pozice O08, O09, O10, O11, O12 – došlo ke změně výbavy okna – nebyl realizován pákový ovladač. Ovládání je dostupné z podlahy, nebylo tedy třeba ovladače.</p> <p>Pozice O23 – 1ks nerealizován z důvodů kolize s VZT</p> <p>Pozice O14 (1ks) a O22 (2ks) – okna v místnosti serveru nerealizována, z technických důvodů otvory zazděny</p> <p>Pozice O18 a O21 – změna velikosti oken – rozpor mezi PD a skutečností</p> <p>Pozice O15 (2ks) – nerealizováno, z technických důvodů nebylo možné osazení</p> <p>Pozice O02 – změna členění oken – důvodem je sladění s již vyměřenými okny</p> <p>Pozice O16 – chybějící 4ks oken – nebylo obsaženo v PD</p> <p>Pozice O20 – okna na schodišti – 1ks okna nerealizován a otvor zazděn, 1ks okna zvětšen. V původním otvoru po luxferách měly být osazeny 2 okna. Vzhledem k umístění, ale nebylo možné osadit 2 okna, proto bylo dohodnuto 1 okno zvětšit a druhé nerealizovat. Světelný stav v objektu se nezhoršil, došlo k úspoře peněz.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>- 88 171,97 Kč</b>	<b>+ 113 669,86 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>+ 25 497,89 Kč</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 13.10.2017	

Ověřil:

Schválil:

Zakázka:

**Realizace úspor energie - Gymnázium Jevíčko, domov mládeže**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>Změnové listy celkem</b>	<b>25 497,89</b>	<b>5 354,56</b>	<b>30 852,45</b>
3: Svislé a kompletní konstrukce	6 579,08	1 381,61	7 960,69
6: Úpravy povrchu, podlahy, osazení	4 443,34	933,10	5 376,45
764: Konstrukce klempířské	160,16	33,63	193,79
766: Konstrukce truhlářské	13 785,99	2 895,06	16 681,04
784: Dokončovací práce - malby	1 656,03	347,77	2 003,80
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 1 126,71	- 236,61	- 1 363,32
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>25 497,89</b>		
<b>DPH</b>		<b>5 354,56</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>30 852,45</b>	<b>CZK</b>	

### ZL03:Okna - změny

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Celkem ZL03 - celkem</b>							<b>25 497,89</b>
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>6 579,08</b>
18.	SP	331272411	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m3	2,72	3 286,96	8 939,51
			Zazdění oken O14, O22 1,15*1,45*0,375*1 1,15*1,45*0,375*2				
			1,5*1,5*0,375		0,844		
1.N	K	xxx01	Kotvení zdiva ke stávající konstrukci	m	4,500	55,00	247,50
2N.	SP	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160 místo O22 a O14 budou vytvořeny větrací otvory 160mm (PVC trubka) 3*0,375	m	1,125	282,00	317,25
20.	B	R-3300012	D+M PŘEKLADU - 3X I 180 DL. 1000 VČ. NÁTĚRU Okno O15 se nebude nově osazovat -2	KUS	-2,0	1 462,59	- 2 925,19
<b>6: Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>							<b>4 443,34</b>
32.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty Perlinka přes stěnu na zazděné okno O14 a O22 1,45*1,75*3 Okno O15 se nebude nově osazovat -0,60*0,90*2*2	m2	8,013	130,13	1 042,66
			1,6*1,6		2,560		
33.	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně Okno O15 se nebude nově osazovat -0,60*0,90*2*2	m2	0,4	132,00	52,80
			1,6*1,6		2,560		
34	K	612409991	Úprava vnitřního ostění a nadpraží , , D + M rohových lišt, perlinka lepidlo , nová štuková omítka	m2	4,690	231,99	1 088,03
			4,2*0,3*4		5,040		
			4,5*0,3*0,5*2		-0,350		
35	K	612421431	Oprava vnitřních omítek - 500 mm na každou stranu od hrany ostění	m	1,630	228,17	371,91
			5,4*4 - 20% snížení		17,280		
			4,5-0,5*2		-3,500		
			Odpočet u zazděných oken -(1,15+1,45+1,45) (1,15+1,45+1,45)*{-2}		-12,15		
36	K	621001015	D+M APU lišty	m	25,600	28,19	721,60
			8,4*4		33,600		
			4,5*2-0,5*2		-8,000		
3N.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem lloušťky do 3 mm štuk přes stěnu na zazděná okna O14 + O22 1,45*1,75*3	m2	7,613	101,00	768,86
41	K	622100010.1	Vyrovnání podkladu, vyspravení, podlepení do tl. 50 mm - z 50% , vč. dodávky materiálu	m2	-7,897	22,55	- 178,07
			0,4284		0,428		
			1,5*1,2*4		-7,200		
			1,5*3*0,25		-1,125		
48.	SP	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm Zateplení zazděných oken O14 1,15*1,45 O22 1,15*1,45*2	m2	-2,198	594,68	- 1 306,82
			1,5*1,2*4		-7,200		
50.	H	28375951	Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	-2,918	161,23	- 470,48
			5,002		5,002		
			7,2*1,1		-7,920		
51	K	622212051	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm, hmoždinky s kovovým trnem 10-12 ks/m2	m	5,950	178,33	1 061,08

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	VV		4,5-0,5*2		-3,500		
	VV		-12,15		-12,150		
	VV		5,4*4		21,600		
52	M	283764150	deska z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 30 mm	m2	0,945	68,78	64,99
	VV		1,2*0,25*1,1*4		1,320		
	VV		1,5*0,25		-0,375		
53	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	14,102	45,10	636,00
	VV		(4,5-0,5*2)*0,25		-0,875		
	VV		-12,15*0,15		-1,823		
	VV		4,2*4		16,800		
58	K	622335202	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	-1,800	11,28	-20,30
	VV		5,4*0,25*4		5,400		
	VV		1,5*1,2*4		-7,200		
59.	SP	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	5,003	436,41	2 183,16
			O14				
			1,15*1,45				
			O22				
			1,15*1,45*2				
60	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-4,950	268,64	-1 329,78
	VV		1,5*1,2*4		-7,200		
	VV		1,5*1,5		2,250		
61	K	622752135	KZS lišta rohová PVC s tkaninou a okapničkou	m	3,300	18,17	59,96
	VV		1,5		-1,500		
	VV		1,2*4		4,800		
62.	SP	622752231	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 10/10 mm	m	-2,15	16,91	-36,36
	VV		3*4		12,000		
	VV		-12,15		-12,150		
	VV		3-0,5*2		-2,000		
63	K	622755111	KZS lišta přípojovací PVC parapetní	m	-0,150	19,89	-2,98
	VV		1,5		-1,500		
	VV		1,5		-3,450		
	VV		1,2*4		4,800		
64	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	-7,200	28,02	-201,76
	VV		1,5*1,2*4		7,200		
65	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,700	36,50	98,55
	VV		1,8*4		7,200		
	VV		1,5*1,5*2		-4,500		
66	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,825	462,96	381,94
	VV		1,5*0,25		-0,375		
	VV		1,2*0,25*4		1,200		
66.	SP	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-1,17	462,96	-541,66
			3,45*0,2				
			2,4*0,2				
			<b>764: Konstrukce klempířské</b>				<b>160,16</b>
153	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	4,800	50,74	243,54
	VV		1,2*4		4,800		
156	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm	m	-0,150	555,86	-83,38
	VV		1,2*4		4,800		
			Odpočet u zazděných oken O14 + O22				
			-1,15		-3,45		
			-1,15*2				
	VV		1,5		-1,500		
			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>13 785,99</b>
172.	SUB	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,0	169,13	169,13
			Nebude se parapet provádět u oken, které budou zazděny				



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			O15		- 2,0		
			-2				
	VV		1*4		4,000		
	VV		1		-1,000		
173	M	607941010	deska parapetní dřevotříšková vnitřní POSTFORMING š. 200 mm vč. kotvení a dodávky kotevnických prvků	m	1,065	234,52	249,76
	VV		1,5*1,05		-1,575		
	VV		1,2*1,05*4		5,040		
			Odečet parapetů okna O14, O15 a O22				
			2,4		- 2,4		
177.1	SUB	R-7660102	D+M plastového okna - viz. O02 - vč. parotěsnicí a expanzní pásy, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	27,0	2 356,78	63 633,00
			O02 - příplatek za změnu členění oken a změnu rozměru oken				
183.1	SUB	X14	D+M plastového okna - viz. O08	kus	- 3,0	1 376,80	- 4 130,40
			minus pákový ovladač - plus klika, kování a nůžky				
			-3				
184.1	SUB	X15	D+M plastového okna - viz. O09	kus	- 2,0	1 376,80	- 2 753,60
			minus pákový ovladač - plus klika, kování, nůžky				
			-2				
185.1	SUB	X16	D+M plastového okna - viz. O10	kus	- 10,0	1 376,80	- 13 768,00
			minus pákový ovladač - plus klika, kování, nůžky				
			-10				
186.1	SUB	X17	D+M plastového okna - viz. O11	kus	- 9,0	1 376,80	- 12 391,20
			minus pákový ovladač - plus klika, kování, nůžky				
			-9				
187.1	SUB	X18	D+M plastového okna - viz. O12	kus	- 1,0	1 376,80	- 1 376,80
			minus pákový ovladač - plus klika, kování, nůžky				
			-1				
189.	SUB	R-7660114	D+M plastového okna - viz. O14- vč. parotěsnicí a expanzní pásy, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	- 1,0	3 888,75	- 3 888,75
			Okno O14 zrušeno - zazděno				
			-1				
190.	SUB	R-7660115	D+M plastového okna - viz. O15- vč. parotěsnicí a expanzní pásy, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	- 2,0	7 540,72	- 15 081,44
			Okno O15 se nebude provádět				
			-2				
191	K	R-7660116	D+M plastového okna - viz. O16- vč. parotěsnicí a expanzní pásy, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	4,000	4 056,75	16 226,98
	VV		4		4,000		
193.1	SUB	X19	D+M plastového okna - viz. O18	kus	- 15,0	120,00	- 1 800,00
			Příplatek za změna rozměru okna				
			-15				
195	K	R-7660120	D+M plastového okna - viz. O20- vč. parotěsnicí a expanzní pásy, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	-2,000	5 983,64	- 11 967,29
	VV		viz. výpis oken - O20				
195N	K	R-7660120	D+M plastového okna - viz. O20- vč. parotěsnicí a expanzní pásy, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	8 433,64	8 433,64
	VV		viz. výpis oken - O20 - větší okno vč. nadsvětliku				
196.1	SUB	X21	D+M plastového okna - viz. O21	kus	2,0	1 987,50	3 975,00
			Příplatek za jiný rozměr okna 2,95x1,80, vč. všech prací s tím spojených				
			2				
197.	SUB	R-7660122	D+M plastového okna - viz. O22- vč. parotěsnicí a expanzní pásy, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	- 2,0	4 502,11	- 9 004,22
198.	SUB	R-7660123	D+M plastového okna - viz. O23- vč. parotěsnicí a expanzní pásy, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	- 1,0	2 739,83	- 2 739,83
			1ks O23 se nebude osazovat nové - odpočet z SoD - nelze realizovat				
			-1				
			<b>784: Dokončovací práce - malby</b>				<b>1 656,03</b>
260.	SP	784453401	Vyspravení podkladu vč. oškrábání st. malby , penetrace, malby směsi bílé v místnostech v do 3,8	m2	33,75	49,07	1 656,03
			Okno O15 nebude nově osazeno				
			-0,60*0,90*2		- 1,08		
			U zazděných oken malba celé stěny		34,83		
			O14				
			4,30*2,70				
			O22				
			4,30*2,70*2				



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>- 1 126,71</b>
86	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu okna zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	7,200	92,51	666,07
	VV		1,8*4		7,200		
98.	SP	971052551	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	- 0,405	5 367,11	- 2 173,68
			Okno O15 se nebude nově osazovat -0,60*0,90*0,375*2				
101	K	978036341	Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o rozsahu do 30 %	m2	4,200	7,86	33,00
	VV		4,2*0,25*4		4,200		
102.	SP	978036391	Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o rozsahu do 100 %	m2	2,43	78,37	190,43
4N.	SP	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,43	64,80	157,46
			O14 (1,15+1,45+1,45)*0,20 O22 (1,15+1,45+1,45)*0,20*2				

## **Příloha č. 4**

### **Oceněné soupisy prací změnového listu č. 4**

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a. s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 13.10.2017	
Název akce: Realizace úspor energie – gymnázium Jevíčko, budova školy a domov mládeže			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 04	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> <i>Ostatní změny</i>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> <i>Při realizaci akce a v jejím průběhu došlo k několika změnám vůči původní PD:</i>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Chybějící 3ks střešních vpustí – nebylo obsaženo ve výkazu výměr</li> <li>2) Povrchová úprava přístavby na střeše „A“ – v PD bylo počítáno s kompletním zbouráním a ponecháním pouze komína. V průběhu realizace díla, bylo zjištěno, že přístavba obsahuje expanzní nádobu, která nemůže být odstraněna. Objekt se tedy ponechal a opatřil novým povrchem – zateplení + tenkovrstvá fasáda. Bylo též nutné provést opravu střechy přístavby – oplechování, izolačské práce.</li> <li>3) Na východní straně budovy „A“ byl zjištěn posunutý atikový panel, který bylo nutno staticky zabezpečit nerezovými pásovinami.</li> <li>4) Osazené vnitřní parapety neodpovídaly šířkám uvedeným ve výkaze výměr, bylo tedy upraveno dle skutečnosti</li> <li>5) Dále nebylo potřeba realizovat některé plánované položky – např. přeložení kabelů a satelitů</li> </ol>			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Oznámení vydává:</b>			
<p>.....</p>			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Souhlasím s provedením změn.			
 www.safarcz.cz tel.: 461 724 398		ŠAFÁŘ CZ s. r. o. Nová 205 572 01 Polička IČ: 28850106 ..... DIČ: CZ28850106	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<p>.....</p>			
<b>Příloha :</b>			
Oceněný soupis provedených prací			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 4	
Zhotovitel:	PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl		
Změnový list vystavil:			
Datum:			
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><i>Při realizaci akce a v jejím průběhu došlo k několika změnám vůči původní PD:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Chybějící 3ks střešních vpustí – nebylo obsaženo ve výkazu výměr</li> <li>2) Povrchová úprava přístavby na střeše „A“ – v PD bylo počítáno s kompletním zbouráním a ponecháním pouze komína. V průběhu realizace díla, bylo zjištěno, že přístavba obsahuje expanzní nádobu, která nemůže být odstraněna. Objekt se tedy ponechal a opatřil novým povrchem – zateplení + tenkovrstvá fasáda. Bylo též nutné provést opravu střechy přístavby – oplechování, izolačské práce.</li> <li>3) Na východní straně budovy „A“ byl zjištěn posunutý atikový panel, který bylo nutno staticky zabezpečit nerezovými pásovinami.</li> <li>4) Osazené vnitřní parapety neodpovídaly šířkám uvedeným ve výkaze výměr, bylo tedy upraveno dle skutečnosti</li> <li>5) Dále nebylo potřeba realizovat některé plánované položky – např. přeložení kabelů a satelitů</li> </ol>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
<b>- 198 047,65 Kč</b>	<b>+ 148 509,14 Kč</b>		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
<b>+ -49 538,51 Kč</b>			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum: 13.10.2017		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Zakázka:

**Realizace úspor energie - Gymnázium Jevíčko, domov mládeže**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZL04: Ostatní změny</b>	<b>-49 538,51</b>	<b>-3 600,21</b>	<b>-20 744,07</b>
6: Úpravy povrchu, podlahy, osazení	-2 794,92	-586,93	-3 381,85
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-34 895,39	-7 328,03	-42 223,42
96: Bourání konstrukcí	-17 861,00	-3 750,81	-21 611,81
99: Přesun hmot	50,88	10,68	61,56
997: Přesun sutě	-5 171,57	-1 086,03	-6 257,60
764: Konstrukce klempířské	8 872,80	1 863,29	10 736,09
766: Konstrukce truhlářské	17 529,16	3 681,12	21 210,28
767: Konstrukce zámečnické	-32 394,65		
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	12 533,18	2 631,97	15 165,15
712: Povlakové krytiny	4 593,00	964,53	5 557,53
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>-49 538,51</b>		
<b>DPH</b>		<b>-10 403,09</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>		<b>-59 941,60 CZK</b>	

**ZL04: Ostatní změny**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>ZL04- celkem</b>							<b>-49 538,51</b>
<b>6: Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>							<b>- 2 794,92</b>
1.N	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm, hmoždinky s kovovým trnem, 10-12 ks /m2	m2	42,425	368,60	15 637,86
	VV		3,3*2,2*2+2,6*2,2*2+8,9*1,85(komin)		42,425		
2.N.	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	29,127	84,56	2 462,98
	P		Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]				
	VV		viz. pol. montáže				
	VV		25,96*1,1		28,556		
	VV		Součet		28,556		
	VV		28,556*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,127		
2.1N.	M	283759090	deska minerální izolační tl. 50 mm	m2	18,474	238,65	4 408,88
	P		Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]				
	VV		viz. pol. montáže				
	VV		16,465*1,1		18,112		
	VV		Součet		18,112		
	VV		18,112*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,474		
60	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	42,425	268,64	11 397,05
	VV		3,3*2,2*2+2,6*2,2*2+8,9*1,85(komin)		42,425		
62	K	622752231	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 10/10 mm	m	16,200	16,91	273,94
	VV		2,2*4+1,85*4		16,200		
64	K	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	42,425	28,02	1 188,75
	VV		3,3*2,2*2+2,6*2,2*2+8,9*1,85(komin)		42,425		
69	K	R-6229033	PROVEDENÍ KOMPLET SKLADBY S4 VČ. DODÁVKY MATERIÁLU VČ. PODLAHOVÝCH SOKLÍKŮ	m2	-35,640	1 070,83	-38 164,38
	VV		VIZ.V.Č d.1.1.B)10-22- SKLADBA s4				
	VV		neprovedeno: 1,8*3,3*6		35,640		
	D	9	<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>- 34 895,39</b>
83	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	-13,200	2 136,95	-28 207,69
	VV		Součet		13,200		
84	K	965081222	Bourání nášlapné vrstvy podlahy	m2	-35,640	74,24	-2 646,03
	VV		viz.v.č D.1.1.b)01-10- balkon a část chodby				
	VV		neprovedeno: 1,8*3,3*6		35,640		
102	K	978036391	Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o rozsahu do 100 %	m2	25,960	78,37	2 034,49
	VV		3,3*2,2*2+2,6*2,2*2		25,960		
103	K	981011413	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	-21,000	289,34	-6 076,16
	VV		Součet		21,000		
	D	96	<b>96: Bourání konstrukcí</b>				<b>- 17 861,00</b>
123	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-52,275	102,52	-5 359,23
124	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-731,850	2,59	-1 892,56
	VV		52,275*14 'Přepočtené koeficientem množství		756,560		
125	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-52,275	202,95	-10 609,21
	D	99	<b>99: Přesun hmot</b>				<b>50,88</b>
126	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,351	144,97	50,88
	D	997	<b>997: Přesun sutě</b>				<b>- 5 171,57</b>
127	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	-52,275	98,93	-5 171,57
	D	764	<b>764: Konstrukce klempířské</b>				<b>8 872,80</b>
3N.	K	R7640010	Oplechování střechy	soubor	1,000	2 450,00	2 450,00
	VV		dle příloženého soupisu				
4N.	K	R7640011	detail ukončení krytiny na st. zdivo	m	11,800	256,00	3 020,80

	vv		3,3*2+2,6*2			11,800		
5N.	K	R7640012	Zakrytí větracího průduchu vedle nadstavby	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
	vv		dle přiloženého soupisu					
6N.	K	R7640013	Opracování hlavy komína	soubor	1,000	2 152,00	2 152,00	
	vv		dle přiloženého soupisu					
			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>					<b>17 529,16</b>
173	M	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 200 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	-233,521	234,52	-54 765,34	
	vv		původní výměra 294,421		-294,421			
	vv		keramický obklad 47,70		47,700			
	vv		skutečná výměra 13,20		13,200			
173.1	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 250 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	34,050	329,00	11 202,45	
	vv		výpočet viz. příloha					
173.2	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 300 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	54,900	359,00	19 709,10	
	vv		výpočet viz. příloha					
173.3	M	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 350 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	99,750	410,00	40 897,50	
	vv		výpočet viz. příloha					
173.4	M	xxx01	úhelník plastový 35x35, 30x50mm, vč. montáže a upevňovacího materiálu	m	44,000	223,70	9 842,80	
	vv		výpočet viz. příloha					
172	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	kus	-14,000	169,13	-2 367,75	
	vv		odečet nerealizovaných parapetů		-14,000			
175	M	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 50 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	-22,680	202,95	-4 602,91	
	vv		nerealizováno					
174	M	607941020	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING š. 230 mm vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	m	-7,560	315,70	-2 386,69	
	vv		nerealizováno					
			<b>767: Konstrukce zámečnické</b>					<b>- 32 394,65</b>
7N.	K	R-7670010	úprava a nátěr plechových dveří	kus	1,000	3 403,48	3 403,48	
245	K	R-7670635	D+M nové pozinkované trojnožky pro držák satelitu vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. dodávky a montáže držáků pro uchycení parabol a antén, vč. prodloužení přívodu, vč. zpětného zapojení - viz. Z35	kus	-3,000	3 382,50	-10 147,50	
	vv		3		3,000			
256	K	R-7670648	Přeložení st. optických kabelů vedených po fasádě do chrániček pod zateplovací systém, vč. dodávky chráničky	kus	-55,000	281,88	-15 503,13	
	vv		55		55,000			
257	K	R-7670649	Přeložení stávajícího držáku satelitu a TV antény, vč. obroušení a nátěru, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků	kus	-6,000	1 691,25	-10 147,50	
	vv		6		6,000			
			<b>721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>					<b>12 533,18</b>
143	K	721210824	Demontáž vpustí střešních	kus	3,000	294,62	883,85	
	vv		výkaz výměr 6ks; skutečnost 9ks		3,000			
145	K	R-7210016	D+M střešní vpustí el. vyhřívané vč. nástavce a košíčku nečistot vč. napojení na st. svod vč. stavebních úprav - viz. detail	kus	3,000	3 883,11	11 649,33	
	vv		výkaz výměr 6ks; skutečnost 9ks		3,000			
			<b>712: Povlakové krytiny</b>					<b>4 593,00</b>
8N.	M	xxx01	NEREZOVÁ PÁSOVÁ OCEL 5/50mm dl.760mm, vč. opracování a přípravy kotev	ks	9,000	152,00	1 368,00	
9N.	M	xxx01	NEREZOVÁ PÁSOVÁ OCEL 5/50mm dl.100mm, vč. opracování a přípravy kotev	ks	11,000	25,00	275,00	
10N.	M	xxx02	demontáž střešního pláště, přikotvení nerezových vzpěr, zpětná montáž střešního pláště, vč. materiálu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
11N.	M	xxx03	Kotevní materiál (šroubovice, matky, chemické kotvy, ...)	soubor	1,000	450,00	450,00	

## **Příloha č. 5**

**Aktualizovaný harmonogram realizace díla  
ke dni 17. 10. 2017**





# HARMONOGRAM PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

ČERPÁNÍ FINANČÍ	661 670	2 026 646	3 821 538	3 000 000	1 706 509																							
Realizace úspor energie - Gymnázium Jevíčko, domov mládeže	2017																											
	červen				červenec				srpěn				září				říjen				listopad							
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Přejímka staveniště: <b>22.6.2017</b>																												
Předání dokončené stavby: <b>do 31.10.2017</b>																												
<b>Výměna oken:</b>																												
1.PP a 1.NP část B - kuchyň a jídelna																												
1.NP část A - zrekonstruovaná část																												
2.NP a 3.NP část A - zrekonstruovaná část																												
2.NP a 3.NP část A - nezrekonstruovaná část																												
1.PP část A																												
<b>Montáž KZS (vč. zámeč., klempíř. kcí a elektroinstalace):</b>																												
1.PP a 1.NP část B - kuchyň a jídelna																												
1.NP, 2.NP a 3.NP část A - zrekonstruovaná část																												
1.NP, 2.NP a 3.NP část A - nezrekonstruovaná část																												
1.PP část A																												
<b>Zateplení a nový plášť střechy:</b>																												
1.PP a 1.NP část B - kuchyň a jídelna																												
2.NP a 3.NP část A - zrekonstruovaná část																												
2.NP a 3.NP část A - nezrekonstruovaná část																												
Venkovní úpravy, chodníky																												
Dokončující konstrukce a práce																												

Aktualizováno 17.10.2017

Zhotovitel: Ing. Petr Jiráň