

Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO

číslo: S6/2017/095

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku: u krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vl. 540
statutární orgán: **Ing. Daniel Szórád, Ph.D.**, generální ředitel
zastoupený na základě
pověření dle Podpisového řádu
č. 2/2014: [redacted] ředitelem LZ Konopiště

Lesní závod Konopiště
Želetinka 12, 256 01 Benešov

ve věcech technických jedná: [redacted], technický dozor
telefon / fax / email: [redacted]
bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ 24193259
sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
zapsán v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 187373
zastoupený: [redacted], jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí
telefon / fax / email: [redacted]
bankovní spojení: ČSOB Benešov, číslo účtu: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2017/095 (dále jen „Dodatek“):

II. P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází odsouhlasení navržených a projednaných méněprací a víceprací, přehledně uvedených v položkových rozpočtech, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, v podobě jeho příloh (Přílohy č. 1. až 4.).

IV. C e n a z a d ě l o

Článek IV. se upravuje a rozšiřuje v odstavci číslo 1. a nově je doplněn takto:

1. Struktura změn ceny za dílo – Rekonstrukce lesní cesty „Březovka“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na rekonstrukci lesní cesty „Březovka“ náleží zhotoviteli, dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/095 (dále jen „Smlouvy“) a jejího Dodatku, cena za dílo ve výši **931 093,00 Kč** bez DPH, slovy **devět set třicet jeden tisíc devadesát tři Koruny české** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/095 – LC „Březovka“:	<i>937 824,00 Kč bez DPH</i>
MÉNĚPRÁCE:	
Méněpráce na LC „Březovka“: (Příloha č. 1., Dodatku č. 1. SoD S6/2017/095)	<i>23 680,00 Kč bez DPH</i>
VÍCEPRÁCE:	
Vícepráce na LC „Březovka“: (Příloha č. 2., Dodatku č. 1. SoD S6/2017/095)	<i>16 949,00 Kč bez DPH</i>
Cena skutečně provedených prací – LC „Březovka“:	931 093,00 Kč bez DPH

Struktura změn ceny za dílo – Rekonstrukce lesní cesty „Jasanská“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce na rekonstrukci lesní cesty „Jasanská“ náleží zhotoviteli, dle Smlouvy a jejího Dodatku, cena za dílo ve výši **749 509,00 Kč** bez DPH, slovy **sedm set čtyřicet devět tisíc pět set devět Korun českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/095 – LC „Jasanská“:	<i>781 366,00 Kč bez DPH</i>
MÉNĚPRÁCE:	
Méněpráce na LC „Jasanská“: (Příloha č. 3., Dodatku č. 1. SoD S6/2017/095)	<i>76 339,00 Kč bez DPH</i>
VÍCEPRÁCE:	
Vícepráce na LC „Jasanská“: (Příloha č. 4., Dodatku č. 1. SoD S6/2017/095)	<i>44 482,00 Kč bez DPH</i>
Cena skutečně provedených prací – LC „Jasanská“:	749 509,00 Kč bez DPH

Struktura změn ceny za dílo – Opravy lesní cesty „Jasanská“:

Za řádně provedené, odsouhlasené a převzaté práce charakteru oprav a údržeb na lesní cestě „Jasanská“ náleží zhotoviteli, dle Smlouvy a jejího Dodatku, cena za dílo ve výši **1 502,00 Kč** bez DPH, slovy **jeden tisíc pět set dvě Koruny české** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena dle Smlouvy o dílo č. S6/2017/095 – LC „Jasanská“:	<i>801,00 Kč bez DPH</i>
VÍCEPRÁCE:	
Vícepráce na LC „Jasanská“: (Příloha č. 4., Dodatku č. 1. SoD S6/2017/095)	<i>701,00 Kč bez DPH</i>
Cena skutečně provedených prací – Opravy LC „Jasanská“:	1 502,00 Kč bez DPH

XII.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. S6/2017/095 je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2017/095 zůstávají v platnosti a nedotčena.

V Čerčanech, dne 13. 10. 2017

V Želetince, dne 13. 10. 2017

Příloha č. 1., Dodatku č. 1.: Nerealizované práce (méněpráce)

Akce: Rekonstrukce LC Březovka

položky ÚRS 2017

Vypracoval: [REDACTED]

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
5	800-1 13220-1101	1. Zemní práce Hloubení nezapážených rýh šířky do 600 mm, v hornině třídy 3, do 100 m ³ , s urovnáním dna: Rýha pro základ hradítka	1,26 m ³	90,00	113,40		
		1,5*0,6*3,5 "Hloubení rýhy pro základ hradítka dle SoD	3,15 m ³				
		1,5*0,6*2,1 "Hloubení rýhy pro základ hradítka dle skutečné provedených prací (dále "SPP")	-1,89 m ³				
		<i>Součet</i>	1,26 m ³				
6	13220-1202	Hloubení rýh do 200 cm, v hornině třídy 3, do 1000 m ³ : Obnova příkopů	21,00 m ³	65,00	1 365,00		
		473 "Obnova podélných odvodňovacích příkopů a příkopů od propustků, v rozsahu dle SoD	473,00 m ³				
		452 "Obnova podélných odvodňovacích příkopů a příkopů od propustků, v rozsahu dle SPP	-452,00 m ³				
		<i>Součet</i>	21,00 m ³				
8	16230-1102	Vodorovné přemístění nánosů zemin do 1000 m: Nános bláta z lesní cesty	2,00 m ³	30,00	60,00		
		169 "Vodorovné přemístění nánosů bláta z LC dle SoD (996,0*1,7)*0,1	169,00 m ³				
		167 "Vodorovné přemístění nánosů bláta z LC dle SPP (980,0*1,7)*0,1	-167,00 m ³				
		<i>Součet</i>	2,00 m ³				
11	16710-1102	Nakládání výkopku z horniny 1 až 4, přes 100 m ³ : Zemina z nánosů bláta na LC (viz. položka č. 8, rozpočtu méněpráci)	2,00 m ³	15,00	30,00		
12	17120-1101	Uložení zeminy do násypů nezhuťných	24,26 m ³	10,00	242,60		
		24,26 "Nerealizovaný objem zeminy z nánosů (2,00 m ³), zeminy z hradítka (1,26 m ³) a zeminy z hloubení příkopů (21,00 m ³)	24,26 m ³				
		Součet oddíl 01:			1 811		
15	832-1 32131-1112	2. Svislé konstrukce Konstrukce z betonu prostého, vodních staveb, hradítka příkopu: 3,5x1,6x0,6 - (0,5x1,0x0,6) = 3,06 m ³ , včetně dodání a vložení U profilů do stěn hradítka a hradících dlůží	3,06 m ³	2 800,00	8 568,00	1,95	5,967
16	32135-1010	Obednění ploch rovinných: 3,5 x 1,6 x 2,0 = 11,2 m ²	11,20 m ²	450,00	5 040,00	0,008	0,0896
17	32135-2010	Obednění ploch rovinných: 3,5 x 1,6 x 2,0 = 11,2 m ²	11,20 m ²	90,00	1 008,00	0,001	0,0112
		Součet oddíl 02:			14 616		
19	822-1 56485-1111	5. Komunikace Kryt ze šterkodrti, tloušťky 150 mm: Zkrácení trasy lesní cesty o 16 m	58,00 m ²	65,00	3 770,00		0
		3586,00 "Trasa lesní cesty (délka) uvedená v projektové dokumentaci: (996,0*3,6)	3 586,00 m ²				
		3586,00 "Trasa lesní cesty (délka) dle skutečné provedených prací: (980,0*3,6)	-3 528,00 m ²				
		<i>Součet</i>	58,00 m ²				
20	56630-1111	Úprava dosavadního krytu z kameniva, s doplněním kamenivem drceným v množství přes 0,04 do 0,06 m ³ /m ² , s vyrovnáním profilu v podélném i příčném směru a se zhuťnutím: Zkrácení trasy lesní cesty o 16 m	59,00 m ²	47,00	2 773,00	0,09848	5,81032
		3685,00 "Trasa lesní cesty (délka) uvedená v projektové dokumentaci: (996,0*3,7)	3 685,00 m ²				
		3626,00 "Trasa lesní cesty (délka) dle skutečné provedených prací: (980,0*3,7)	-3 626,00 m ²				
		<i>Součet</i>	59,00 m ²				

Příloha č. 1., Dodatku č. 1.: Nerealizované práce (méněpráce)

Akce: Rekonstrukce LC Březovka

položky ÚRS 2017

Vypracoval: [REDACTED]

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
21	57190-4111	Posyp krytu kamenivem drceným v množství do 20 kg/m ² : Zkrácení trasy lesní cesty o 16 m 3486,00 "Trasa lesní cesty (délka) uvedená v projektové dokumentaci: (996,0*3,5)	56,00 m ²	7,50	420,00	0,02111	1,18
		3430,00 "Trasa lesní cesty (délka) dle skutečně provedených prací: (980,0*3,5)	3 486,00 m ²				
		Součet	-3 430,00 m ²				
			56,00 m ²				
		9. Ostatní konstrukce a práce	Součet oddíl 05:		6 963		
27	822-1 93890-9611	Odstanění nánosu z povrchu cesty a krajnic vozovky tloušťky do 100 mm s přesunem do 50 m na hromady 1693,00 "Trasa lesní cesty (délka) uvedená v projektové dokumentaci: (996,0*1,7)	27,00 m ²	10,00	270,00		
		1666,00 "Trasa lesní cesty (délka) dle skutečně provedených prací: (980,0*1,7)	1 693,00 m ²				
		Součet	-1 666,00 m ²				
			27,00 m ²				
32	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	13,06 t	1,50	19,59	součet	13,06
			Součet oddíl 09:		290		
		Přehled nákladů :					
		1. Zemní práce			1 811		
		2. Svislé konstrukce			14 616		
		5. Komunikace			6 963		
		9.Ostatní konstrukce			290		
		Základní rozpočtové náklady	Součet :		23 680		
			DPH 21 %		4 973		
			Součet :		28 652		

Příloha č. 2., Dodatku č. 1.: Práce nad rámec SoD (vícepráce)

Akce: Rekonstrukce LC Březovka

- položky ÚRS 2017

Vypracoval: [REDACTED]

Číslo pol. ceníku	Položka	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
822-1		5. Komunikace					
22	59451-1111	Dlažba z lomového kamene tloušťky 250 mm; do lože z betonu tloušťky 5 cm: Dlažby na vtokcích a na výtocích z propustků a dlažba za hradítkem	0,99 m ²	970,00	960,3	0,614	0,60786
		24,99 "Dlažba z lomového kamene do lože z betonu dle skutečně provedených prací	24,99 m ²				
		24,00 "Dlažba z lomového kamene do lože z betonu dle projektové dokumentace	-24,00 m ²				
		Součet	0,99 m ²				
23	59963-2111	Výplnění spár dlažby cementovou maltou se zatřením	0,99 m ²	180,00	178,2	0,151	0,14949
		Součet oddíl 05:			1 139		
822-1		9. Ostatní konstrukce a práce					
24	91944-1211	Čelo propustku DN 300-500 mm, ze zdiva z lomového kamene (regulační kámen pro vodní stavby): Čela hospodářských přejezdů a vtokové čelo příčného trubního propustku č. 2.	1,20 ks	7 500,00	9 000,00	7,005	8,406
		11,20 "Čela propustků DN 300-500 mm, ze zdiva z lomového kamene: Čela hospodářských přejezdů a nové vtokové čelo příčného TP č. 2., dle skutečně provedených prací	11,20 ks				
		10,00 "Čela propustků DN 300-500 mm, ze zdiva z lomového kamene: Čela hospodářských přejezdů dle projektové dokumentace	-10,00 ks				
		Součet	1,20 ks				
33	R- položka	Hradítko příkopu ze zdiva z lomového kamene (regulační kámen pro vodní stavby): $((0,85*0,57)*0,90)+((0,80*0,60)*0,90) = 1,8569$ m ³ ; včetně dodání a vložení U profilů do stěn hradítka a hradících dlužů <i>Stanovení jednotkové ceny bylo odvozeno od ceny jednoho m³ zdiva z regulačního kamene pro vodní stavby. Tato cena byla vypočítána z rozpočtové položky č. 24.</i>	1,86 m ³	3 650,00	6 777,69	7,005	13,00758
		Součet oddíl 09:	22,17 t	1,50	33,26	součet	22,17
32	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva			15 811		
		Přehled nákladů :					
		5. Komunikace			1 139		
		9. Ostatní konstrukce			15 811		
		Součet:			16 949		
		DPH 21 %			3 559		
		Součet:			20 509		

Příloha č. 3., Dodatek č. 1.: Práce dle SoD S6/2017/095

Akce: Rekonstrukce LC Jasanská

položky ÚRS 2017

Vypracoval: [REDACTED]

Číslo pol. ceníku	Položka	Zkrácený popis	Množství	Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
800-1		1. Zemní práce					
5	13220-1202	Hloubení rýh do 200 cm. v hornině třídy 3. do 1000 m ³ . Hloubení příkopů (viz. Tabulka DSPS)	49,00 m ³	65,00	3 185,00		
		356 "Obnova podélných odvodňovacích příkopů a příkopů od propustků, v rozsahu dle SoD	356,00 m ³				
		307 "Obnova podélných odvodňovacích příkopů a příkopů od propustků, v rozsahu dle SPP	-307,00 m ³				
		Součet	49,00 m ³				
11	17120-1101	Uložení zeminy do násypů nezhuťných: Zemina z hloubení příkopů (viz. Tabulka DSPS)	102,00 m ³	10,00	1 020,00		
		409 "Uložení zeminy do násypů nezhuťných - obnova podélných odvodňovacích příkopů a příkopů od propustků, v rozsahu dle rozpočtové položky č. 11.	409,00 m ³				
		307 "Uložení zeminy do násypů nezhuťných - obnova podélných odvodňovacích příkopů a příkopů od propustků, v rozsahu dle SPP	-307,00 m ³				
		Součet	102,00 m ³				
13	18195-1102	Úprava pláně se zhutněním: hospodářské nájezdy, přejezdy a skládka dřeva	38,00 m ²	5,00	190,00		
		873 "Úprava pláně se zhutněním na hospodářských nájezdech, přejezdech a na skládce dřeva, v rozsahu dle SoD	873,00 m ³				
		835 "Úprava pláně se zhutněním na hospodářských nájezdech, přejezdech a na skládce dřeva, v rozsahu dle SPP	-835,00 m ³				
		Součet	38,00 m ³				
		5. Komunikace			4 395		
16	56485-1111	Kryt ze štěrkodrti tloušťky 150 mm: Zkrácení trasy lesní cesty, zúžení širé lesní cesty na úseku 0,053 - 0,173 km a skutečně provedený kryt HN, HP a skládky dřeva	72,00 m ²	65,00	4 680,00		0
		2488,00 "Trasa lesní cesty (délka) uvedená v projektové dokumentaci: (691,0*3,6)	2 488,00 m ²				
		2446,00 "Trasa lesní cesty (délka) dle skutečně provedených prací: (685,0*3,6)	-2 466,00 m ²				
		873,00 "Kryt ze štěrkodrti na hospodářských nájezdech, přejezdech a na skládce dřeva, v rozsahu dle SoD	873,00 m ²				
		835,00 "Kryt ze štěrkodrti na hospodářských nájezdech, přejezdech a na skládce dřeva, v rozsahu dle SPP (viz. Tabulka DSPS)	-835,00 m ²				
		432,00 "Kryt ze štěrkodrti v úseku 0,053 - 0,173 km, v rozsahu dle SoD	432,00 m ²				
		420,00 "Zúžení krytu ze štěrkodrti v úseku 0,053 - 0,173 km, v rozsahu dle SPP	-420,00 m ²				
		Součet	72,00 m ²				
17	56630-1111	Úprava dosavadního krytu z kamenu, s doplněním kamenivem drceným v množství přes 0,04 do 0,06 m ³ /m ² , s vyrovnáním profilu v podélném i příčném směru a se zhutněním: Zkrácení trasy lesní cesty a zúžení širé lesní cesty na úseku 0,053 - 0,173 km	34,50 m ²	47,00	1 621,50	0,09848	3,39756
		2557,00 "Trasa lesní cesty (délka) uvedená v projektové dokumentaci: (691,0*3,7)	2 557,00 m ²				
		2534,50 "Trasa lesní cesty (délka) dle skutečně provedených prací: (685,0*3,7)	-2 534,50 m ²				
		444,00 "Úprava dosavadního krytu z ŠD v úseku 0,053 - 0,173 km, v rozsahu dle SoD	444,00 m ²				
		432,00 "Zúžení úpravy krytu z ŠD v úseku 0,053 - 0,173 km, v rozsahu dle SPP	-432,00 m ²				
		Součet	34,50 m ²				

Příloha č. 3., Dodatek č. 1.: Práce dle SoD S6/2017/095

Akce: Rekonstrukce LC Jasanská

položky ÚRS 2017

Vypracovali: [REDACTED]

Číslo pol.	Položka ceníku	Zkrácený popis	Množství		Jednot. cena Kč	Náklady Kč	hmotnost t	hmotnost celkem t
18	57190-4111	Posyp krytu kamenivem drceným v množství do 20 kg/m ² : Zkrácení trasy lesní cesty a zúžení šíře lesní cesty na úseku 0,053 - 0,173 km	33,50	m ²	7,50	251,25	0,02111	0,71
		2419,00 "Trasa lesní cesty (délka) uvedená v projektové dokumentaci: (691,0*3,5)	2 419,00	m ²				
		2397,50 "Trasa lesní cesty (délka) dle skutečně provedených prací: (685,0*3,5)	-2 397,50	m ²				
		420,00 "Posyp krytu kamenivem drceným v úseku 0,053 - 0,173 km, v rozsahu dle SoD	420,00	m ²				
		408,00 "Zúžení posypu krytu kamenivem drceným v úseku 0,053 - 0,173 km, dle SPP	-408,00	m ²				
		Součet	33,50	m ²				
19	59451-1111	Dlažba z lomového kamene tloušťky 250 mm, do lože z betonu tloušťky 50 mm: Vtoky a výtoky z propustků hospodářských přejezdů a vtok a výtok 1 ks příčného propustku	4,36	m ²	970,00	4 226,3	0,614	2,675198
		24,000 "Dlažba z lomového kamene do lože z betonu dle projektové dokumentace	24,00	m ²				
		19,643 "Dlažba z lomového kamene do lože z betonu dle skutečně provedených prací	-19,64	m ²				
		Součet	4,36	m ²				
20	59963-2111	Vyplnění spár dlažby cementovou maltou se zatřením	4,36	m ²	180,00	784,3	0,151	0,657907
		Součet oddíl 05:			11 563			
21	822-1 91944-1211	9. Ostatní konstrukce a práce Čelo propustku DN 300-500 mm, ze zdiva z lomového kamene - regulačního kamene pro vodní stavby: 2 příčné propustky a čela hospodářských přejezdů (viz. Tabulka DSPS)	0,90	ks	7 500,00	6 750,00	7,005	6,3045
		12,00 "Čela propustků DN 300-500 mm, ze zdiva z lomového kamene: Čela 5 hospodářských přejezdů a příčného trubního propustku, dle projektové dokumentace	12,00	ks				
		11,10 "Čela propustků DN 300-500 mm, ze zdiva z lomového kamene: Čela 3 hospodářských přejezdů a nová čela 2 příčných TP, dle skutečně provedených prací	-11,10	ks				
		Součet	0,90	ks				
23	592211143	Dodání trub TZh-Q-ZIT 400/2.500 mm, železobetonové, hrdlové 47,5 / 2,5 = 19 ks	19,00	ks	2 820,00	53 580,00	1,064	20,216
28	99822-5111	Přesun hmot pro povrch z kameniva	33,96	t	1,50	50,94	součet	33,96
		Součet oddíl 09:			60 381			
		Přehled nákladů:						
		1. Zemní práce			4 395			
		5. Komunikace			11 563			
		9. Ostatní konstrukce			60 381			
		Součet:			76 339			
		DPH 21 %			16 031			
		Součet:			92 370			
		Základní rozpočtové náklady						

