

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek č.1“)

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1. Město Krnov

se sídlem: Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
IČ: 002 96 139  
DIČ: CZ 002 96 139  
Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka  
Kontaktní osoba: Lubomír Stýskala, odbor veřejných zakázek  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov  
Číslo účtu: 728771/0100  
Telefon, e-mail: +420 554 697 272, +420 734 682 414, [lstyskala@mukrnov.cz](mailto:lstyskala@mukrnov.cz)  
Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139>

#### Na straně objednatele

#### 2. STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
IČ:  
DIČ:  
Jednatel: Ing. Svatopluk Novák, ředitel oblasti Velké projekty o.z. Morava  
Ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Velké projekty o.z. Morava  
- na základě plné moci

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
kontaktní osoba  
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XII.2. předmětné smlouvy o dílo, na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo 841/OACE/012/2017 (číslo smlouvy zhotovitele) upravuje takto.

Znění článku IV.1., se upravuje takto:

7.1 Celková cena bez DPH	15 887 010,29 Kč
Vícepráce dle dodatku č.1 – cena bez DPH	+ 577 831,61 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1 – cena bez DPH	- 3 052 545,29 Kč
Celková cena dle SoD a dodatku č. 1 – cena bez DPH	13 412 296,61 Kč

Zhotovitel v příloze č. 1 dokládá položkový rozpočet VCP a MNP.

V ostatních člancích zůstává text smlouvy beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti originálu, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet VCP a MNP.

Přezkoumal:

Ing. Tomáš Krejsa  
Funkce: vedoucí PJ Nový Jičín

OBJEDNATEL:

2. 11. 2017

PhDr. Mgr. Jana Kouřolová Petrová  
Funkce: starostka



ZHOTOVITEL:

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

Ing. Svatopluk Novák  
Funkce: ředitel oblasti Velké projekty  
o.z. Morava

Ing. Zbyněk Planka  
Funkce: ekonom oblasti Velké projekty  
o.z. Morava

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(80)

2 | Stránka

25 -10- 2017

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz

**STRABAG**

## Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

<b>Stavba: 841-OACE - Rekonstrukce kanalizace Krnov - Chářovská</b>				<b>Nákladové středisko: OACE</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>STRABAG a.s.</b> Odštěpný závod Morava-Oblast Velké projekty Tovární 3 620 00 Brno	<b>IČO:</b> <b>DIČ:</b> Peněžní úst číslo účtu: L.....	<b>Objednatel:</b>	<b>Město Krnov</b> Město Krnov Hlavní Náměstí 1 Krnov 79401	<b>IČO:</b> <b>DIČ:</b> Peněžní ústav: číslo účtu:
<b>Za zhotovitele:</b> Tel.:/	<b>e-mail:</b>		<b>Za objednatele:</b> Tel.: +420(/)	<b>e-mail:</b>	

<b>OBJEKT - SP: 1 - Rekonstrukce kanalizace Krnov - Chářovská</b>							
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK	
04.		1. Dodatek - VCP/MNP					
04.01.		MNP - Vložkování Kanalizace					
04.01.1.	892699999R	Vyložkování kanalizace Krnov bezvýkopovou technologií vložkování inverzní metodou, celkem 82 m, více viz TZ (Vícepráce: 1)	m	-8,000			
04.01.	Celkem	MNP - Vložkování Kanalizace					
04.02.		NOVÉ POLOŽKY - Vložkování Kanalizace					
04.02.1.		Práce s robotem - otevření přípojek (Vícepráce: 1)	ks	3,000			
04.02.	Celkem	NOVÉ POLOŽKY - Vložkování Kanalizace					
04.03.		VCP - Stoka A - zvětšení délky kvůli zkrácení vložky					
04.03.1.	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm (Vícepráce: 1)	m2	12,000			
04.03.2.	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm (Vícepráce: 1)	m2	12,000			
04.03.3.	119001401R	Dočasné zajištění potrubí litinového nebo plastového DN do 200 (Vícepráce: 1)	m	1,500			
04.03.4.	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení (Vícepráce: 1)	m3	4,500			
04.03.5.	130901123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdíva ze ŽB nebo předpjatého ručně (Vícepráce: 1)	m3	1,000			
04.03.6.	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 objemu do 5000 m3 (Vícepráce: 1)	m3	26,760			
04.03.7.	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horně tř. 3 (Vícepráce: 1)	m3	19,260			
04.03.8.	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m (Vícepráce: 1)	m3	26,760			
04.03.9.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (Vícepráce: 1)	m2	35,680			

OBJEKT - SP: 1 - Rekonstrukce kanalizace Krnov - Chářovská						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
04.03.10.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m (Vícepráce: 1)	m2	35,680		
04.03.11.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (Vícepráce: 1)	m3	30,060		
04.03.12.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (Vícepráce: 1)	m3	601,200		
04.03.13.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	63,130		
04.03.14.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním (Vícepráce: 1)	m3	13,560		
04.03.15.	583441710	šterkodrť frakce 0-32 (Vícepráce: 1)	t	27,120		
04.03.16.	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (Vícepráce: 1)	m3	8,923		
04.03.17.	583373030	šterkopísek frakce 0-8 (Vícepráce: 1)	t	17,840		
04.03.18.	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním (Vícepráce: 1)	m2	12,000		
04.03.19.	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop (Vícepráce: 1)	m	8,000		
04.03.20.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku (Vícepráce: 1)	m3	1,200		
04.03.21.	871462111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 700 se spojkami v otevřeném výkopu (Vícepráce: 1)	m	8,000		
04.03.22.	286412710	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 700 (Vícepráce: 1)	m	8,000		
04.03.23.	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu (Vícepráce: 1)	m3	1,000		
04.03.24.	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop (Vícepráce: 1)	m2	1,440		
04.03.	Celkem	VCP - Stoka A - zvětšení délky kvůli zkrácení vložky				
04.04.		NOVÉ POLOŽKY - Stoka A - zvětšení délky kvůli zkrácení vložky				
04.04.1.		Bednění a betonáž stávající šachtice (Vícepráce: 1)	ks	1,000		
04.04.2.		Zásyp šachtice z ŠD 0-32 D+M (Vícepráce: 1)	ks	1,000		
04.04.	Celkem	NOVÉ POLOŽKY - Stoka A - zvětšení délky kvůli zkrácení vložky				
04.05.		MNP - Zemní práce				
04.05.1.	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase (Vícepráce: 1)	m2	-8.180,000		
04.05.	Celkem	MNP - Zemní práce				-198.610,40 CZK

<b>OBJEKT - SP: 1 - Rekonstrukce kanalizace Krnov - Chářovská</b>						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
04.06.		VCP - Zemní Práce				
04.06.1.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním (Vícepráce: 1)	m3	618,250		
04.06.2.	583441710	šterkodrt' frakce 0-32 (Vícepráce: 1)	t	1.236,500		
04.06.	Celkem	VCP - Zemní Práce				322.497,75 CZK
04.07.		MNP - Komunikace pozemní				
04.07.1.	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (Vícepráce: 1)	m2	-13.820,300		
04.07.2.	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (Vícepráce: 1)	m2	-2.807,400		
04.07.3.	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 (Vícepráce: 1)	m2	-11.914,700		
04.07.4.	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 1)	m2	-6.299,900		
04.07.5.	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (Vícepráce: 1)	m2	-2.807,400		
04.07.6.	599141111	Vypnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou (Vícepráce: 1)	m	-163,500		
04.07.	Celkem	MNP - Komunikace pozemní				-2.617.773,73 CZK
04.08.		VCP - Komunikace				
04.08.1.	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm (Vícepráce: 1)	m	3.108,000		
04.08.	Celkem	VCP - Komunikace				135.229,08 CZK
04.09.		VCP - Trubní vedení				
04.09.1.	871372111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu (Vícepráce: 1)	m	2,000		
04.09.2.	286412620	roury z odstředivé litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 300 (Vícepráce: 1)	m	2,000		
04.09.	Celkem	VCP - Trubní vedení				3.325,18 CZK
04.10.		NOVÉ POLOŽKY - Trubní vedení				
04.10.1.		Práce s robotem - zařezání a zdrsnění povrchu (Vícepráce: 1)	ks	1,000		
04.10.2.		Instalace napojovacího klobouku (Vícepráce: 1)	ks	1,000		
04.10.	Celkem	NOVÉ POLOŽKY - Trubní vedení				21.408,87 CZK

OBJEKT - SP: 1 - Rekonstrukce kanalizace Krnov - Chářovská						
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
04.11.		MNP - Zakládání				
04.11.1.	211571111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným (Vícepráce: 1)	m3	-8,050		
04.11.2.	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop (Vícepráce: 1)	m	-508,080		
04.11.	Celkem	MNP - Zakládání				-44.717,51 CZK
04.12.		MNP - Přesun sutě				
04.12.4.	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) (Vícepráce: 1)	t	-981,600		
04.12.5.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (Vícepráce: 1)	t	-981,600		
04.12.6.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (Vícepráce: 1)	t	-24.298,890		
04.12.	Celkem	MNP - Přesun sutě				-99.237,29 CZK
04.13.		MNP - Přesun hmot				
04.13.1.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným (Vícepráce: 1)	t	-9,170		
04.13.2.	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m (Vícepráce: 1)	t	-9,170		
04.13.	Celkem	MNP - Přesun hmot				-2.574,02 CZK
04.	Celkem	1. Dodatek - VCP/MNP				-2.474.713,68 CZK

### Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT:	1	Rekonstrukce kanalizace Krnov - Chářovská
ČP	Název objektu	Celkem částka
04.01.	MNP - Vložkování Kanalizace	-89.632,24 CZK
04.02.	NOVÉ POLOŽKY - Vložkování Kanalizace	12.776,25 CZK
04.03.	VCP - Stoka A - zvětšení délky kvůli zkrácení vložky	78.490,32 CZK
04.04.	NOVÉ POLOŽKY - Stoka A - zvětšení délky kvůli zkrácení vložky	4.104,06 CZK
04.05.	MNP - Zemní práce	-198.610,40 CZK
04.06.	VCP - Zemní Práce	322.497,75 CZK
04.07.	MNP - Komunikace pozemní	-2.617.773,73 CZK
04.08.	VCP - Komunikace	135.229,08 CZK
04.09.	VCP - Trubní vedení	3.325,18 CZK
04.10.	NOVÉ POLOŽKY - Trubní vedení	21.408,87 CZK
04.11.	MNP - Zakládání	-44.717,51 CZK
04.12.	MNP - Přesun sutě	-99.237,29 CZK
04.13.	MNP - Přesun hmot	-2.574,02 CZK
04.	1. Dodatek - VCP/MNP	-2.474.713,68 CZK
Celkem rozpočet		-2.474.713,68 CZK
Částka DPH 21%		-519.689,87 CZK
Celkem včetně DPH 21%		-2.994.403,55 CZK

V OSTRAVĚ

Místo

25 -10- 2017

Datum

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(80)

právoplatný podpis a razítko