

## Změnový list ZL 2-1 - Úpravy a změny v souvislosti s památkovou péčí

<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							
1	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	47,21	431,00		20 347,51
2	611321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zařazená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-692,000	108,00		-74 736,00
3	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-1 384,000	54,00		-74 736,00
4	611471413	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou tl do 3 mm	m2	-692,000	126,00		-87 192,00
5	613480018	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tmele	m2	-692,000	108,00		-74 736,00
6	622325503	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 30% - aula a schodišťové prostory	m2	1 450,000	640,00		928 000,00
7	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-145,000	108,00		-15 660,00
8	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení systémových omítkových listů, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn	m2	-1 450,000	9,00		-13 050,00
9	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zařazená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-1 450,000	108,00		-156 600,00
10	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	-145,000	180,00		-26 100,00
11	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou	m2	-1 450,000	99,00		-143 550,00
12	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-2 900,000	36,00		-104 400,00
13	611423R55	Oprava vnitřních omítek štukových stropů - REPLIKA ŠTUKOVÉ VÝZDOBY (m.č. 300)	m2	-65,890	800,00		-52 712,00
14	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-90,58	38,00		-3 441,89
							<b>121 433,62</b>
<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>							
15	981000419	Demolice, bourání kompletní konstrukce střechy vč. příslušenství a souvisejících konstrukcí - postupným rozebíráním	m2	-132,00	144,00		-19 008,00
							<b>-19 008,00</b>
<b>99 Přesun hmot</b>							
16	311250500	Provedení ověření funkčnosti komínových průduchů + zaslepení nefunkčních komínových průduchů (ztracené bednění + zabetonování C 16/20)	soubor	-1,000	15 000,00		-15 000,00
17	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	-33,024	540,00		-17 832,96
18	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	-50,000	54,00		-2 700,00
19	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	-250,000	5,00		-1 250,00
20	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-50,000	55,00		-2 750,00
21	979095R12	Naložení a složení suti	t	-50,000	27,00		-1 350,00
22	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1 500,000	4,00		-6 000,00
23	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-50,000	90,00		-4 500,00
24	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	-500,000	5,00		-2 500,00
25	979099R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovně), v souladu se zákonem č.185/2001 Sb, o odpadech*	t	-50,000	150,00		-7 500,00
26	311231121	Zdivo komínové - rezné, spárované z cihel CP , vč. betonových hlav z betonu C 20/25 + ochranný nátěr dle specifikace	m3	-37,978	3 832,00		-145 531,70
27	R0008	Oprava stávajících komínových těles odstranění zvětralé omítky oprava a sanace poškozené omítky nátěr silikátovou barvou přesuny hmot	ks	12,00	4 895,00		58 740,00
							<b>-148 174,66</b>
<b>733 Podlahy teracové</b>							
	773511R61	Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm - místnosti č.428 a 429	m2	-149,300	1 360,00		-203 048,00
28	583461340	drť vápencová Carolith frakce 7,0-12,0 VA bal. vč. příslušenství, přísad, pojiv a doplňků - specifikace dle PD, TZ a popisu standardů	t	-9,000	6 480,00		-58 320,00
29	773612101	Ochranný nátěr hydrofobizační jednonásobný ručně	m2	-149,300	224,00		-33 443,20
30	773901111	Broušení povrchu litého teraca	m2	-149,300	496,00		-74 052,80
31	998773203	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	%	-3 688,640	4,00		-14 754,56
							<b>-383 618,56</b>
<b>762 Konstrukce tesařské</b>							
32	762881R23	D+M zavěšené dřevěné podbití tl. 24 mm ve tvaru klenby , vč. podkladního nosného roštu, povrchových úprav	m2	-60,000	351,00		-21 060,00
33	R0009	Doplnění TI mezi stávající římsu a novým střešním pláštěm dle detailu projektanta	m	40,00	650,00		26 000,00
34	R0010	Detailu projektanta	m	47,00	985,00		46 295,00
35	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy bez rozlišení	m	-646,92	131,00		-84 746,29
36	605000110	dodávka prvků a konstrukcí krovu - řezivo (veškeré řezivo bude sámováno), tesařské spoje dle TZ, ocelové svorníky pro zesílení stávajících prvků, související dodávky dle specifikace PD, popisu standardů	m3	-7,50	8 429,00		-63 217,50
37	605000110	dodávka prvků a konstrukcí krovu - řezivo (veškeré řezivo bude sámováno), tesařské spoje dle TZ, ocelové svorníky pro zesílení stávajících prvků, související dodávky dle specifikace PD, popisu standardů	m3	-5,22	12 460,00		-65 046,18
38	762340014	Montáž latí a kontrlatí na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti bez rozlišení	m	-1 000,00	23,00		-23 000,00
39	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2, dle specifikace PD, popisu standardů	m3	-3,00	6 750,00		-20 250,00
40	762341210	Montáž bednění střešních rovinných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	-157,00	68,00		-10 676,00
41	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II, 2 - 3 cm, dle specifikace PD, popisu standardů	m3	-6,00	6 750,00		-40 500,00
42	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-26,900	1 125,00		-30 262,50
43	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	-2 864,635	1,31		-3 752,67
							<b>-290 216,15</b>
<b>763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>							
44	763131433	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	692,000	504,00		348 768,00
45	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	3 487,680	1,67		5 824,43
							<b>354 592,43</b>
<b>764 Konstrukce klempířské</b>							
46	764663525	K-25 - D+M Okapnice střešních, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.š. 150mm Okapnice pod PIR izolaci	m	132,00	225,00		29 700,00
47	764663522	Oplechování římsy materiál TiZn plech, tl. 0,8mm, 400-700mm Oplechování stávající římsy mezi 1.NP a 2.NP. Zvýšená složitost	m	105,10	650,00		68 315,00
48	764663522	D+M Oplechování římsy, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.š. 1000mm	m	44,50	480,00		21 360,00
49	764663522	K-22 - D+M Oplechování římsy, materiál TiZn plech tl. 0,8mm, r.š. 750mm - doplnění oplechování historické budovy	m	33,60	315,00		10 584,00
50	R0013	Lišta na dešťového svodu K-2 r.š. 330	m	27,00	370,00		9 990,00
51	R0014	oplechování parapetu - zateplená fasáda x zateplený sokl, r.š.200	m	64,00	350,00		22 400,00
52	R0015	oplechování nové fasády u stávajícího výtahu a fasády - r.š.400	m	60,00	426,67		25 600,00
53	R0016	D+M Oplechování venk.parapet rš 400	bm	23,30	426,67		9 941,33
54	R0017	D+M Oplechování venk.parapet rš 500	bm	68,50	533,33		36 533,33
55	R0018	D+M Oplechování venk.parapet rš 600	bm	57,35	640,00		36 704,00
56	R0019	D+M Oplechování venk.parapet rš 700	bm	27,60	746,67		20 608,00
57	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2 917,357	0,99		2 888,18
							<b>294 623,85</b>
<b>765 Konstrukce pokrývačské</b>							
58	765420011	Pokrytí střeš šablonami z cementovláknitých desek 400/400/4 mm (česká šablona), střešna složitá - pohledová plocha 200/200 mm řezaná, provedení dle ČSN EN 494, kompletní systémová dodávka a provedení vč. všech systémových doplňků a příslušenství	m2	-143,00	2 987,00		-427 141,00
59	998765203	Přesun hmot procentní pro krytí tvrdé v objektech v do 24 m	%	-4 271,41	2,07		-8 841,82
							<b>-435 982,82</b>
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>							

60	766692911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	ks	18,00	112,21	2 019,74
61	766692912	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m	ks	49,00	153,60	7 526,40
62	766692913	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	ks	29,00	196,80	5 707,20
63	R0001	Parapet dřevěný šířky do 30 cm, délky do 1,0 m	ks	18,00	410,00	7 380,00
64	R0002	Parapet dřevěný šířky do 30 cm, délky do 1,6 m	ks	49,00	620,00	30 380,00
65	R0003	Parapet dřevěný šířky do 30 cm, délky do 2,6 m	ks	29,00	750,00	21 750,00
66	766444557	T-51 - D+M Dvoukřídlové dveře z dřevěných lepených profilů, plně, včetně kování - místnost č.302	ks	1,00	17 743,00	17 743,00
67	6h-208	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	1,00	6 963,25	6 963,25
68	6h-302	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	2,00	6 963,25	13 926,50
69	7h-210	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	2,00	6 963,25	13 926,50
70	7h-211	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	2,00	6 963,25	13 926,50
71	7h-212	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	1,00	6 963,25	6 963,25
72	7h-305a	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	2,00	6 963,25	13 926,50
73	7h-305b	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	1,00	6 963,25	6 963,25
74	8h-214	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	2,00	6 963,25	13 926,50
75	8h-214.	Kazeta malá - kompletní výměna	ks	1,00	4 475,80	4 475,80
76	9h-304	Kazeta velká - kompletní výměna	ks	1,00	6 963,25	6 963,25
77	9h-304.	Kazeta malá - kompletní výměna	ks	1,00	4 475,80	4 475,80
78	R0004a	Doplnění prahů a přechodových lišt u dveří. Včetně demontáže stávajících	m	105,00	458,00	48 090,00
79	766444593	T-87 - D+M Mobilní samonosná interiérová panelová příčka tl. 90mm, včetně pojezdové kolejničky, 5250x3850mm, zvukový útlum 37dB, samonosná rámová kce - AL/ocel, počet panelů 5 ks, s průchozími dveřmi 800x2100mm - pravé, plně	ks	-1,000	220 590,00	-220 590,00
80	766444593	T-87 - D+M Mobilní samonosná interiérová panelová příčka tl. 90mm, včetně pojezdové kolejničky, 5250x3850mm, zvukový útlum 37dB, samonosná rámová kce - AL/ocel, počet panelů 5 ks, BEZ PRŮCHOZÍCH DVEŘÍ	ks	1,000	217 680,00	217 680,00
81	766444594	T-92 - D+M Dřevěné kastlové okno z lepených dřevěných profilů, 680x2700mm, jednokřídlové, zasklení vnějších křídél jednoduchým sklem tl. 4mm, vnitřních křídél izolačním dvojsklem, včetně parapetu, křídla členěna dřevěnou příčí	ks	-2,000	20 425,00	-40 850,00
82	766444595	T-93 - D+M Dřevěné kastlové okno z lepených dřevěných profilů, 1740x2600mm, jednokřídlové, zasklení vnějších křídél jednoduchým sklem tl. 4mm, vnitřních křídél izolačním dvojsklem, včetně parapetu, křídla členěna dřevěnou příčí	ks	-1,000	49 637,00	-49 637,00
83	766444596	T-94 - D+M Dřevěné kastlové okno z lepených dřevěných profilů, 780x2700mm, jednokřídlové, zasklení vnějších křídél jednoduchým sklem tl. 4mm, vnitřních křídél izolačním dvojsklem, včetně parapetu, křídla členěna dřevěnou příčí	ks	-2,000	23 359,00	-46 718,00
84	R0005	T-92 - Kompletní repase stávajícího kastlového okna, úprava profilů poutců	ks	2,00	17 565,00	35 130,00
85	R0006	T-93 - Kompletní repase stávajícího kastlového okna, úprava profilů poutců	ks	1,00	45 894,00	45 894,00
86	R0007	T-94 - Kompletní repase stávajícího kastlového okna, úprava profilů poutců	ks	2,00	19 328,00	38 656,00
87	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	2 265,984	1,81	4 101,43
						<b>230 699,87</b>
		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
88	R0004	Sklepní okno Al termické	ks	13,00	10 370,00	134 810,00
89	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 348,100	1,00	1 348,10
						<b>136 158,10</b>
		<b>771 Podlahy z dlaždic</b>				
90	7715741R1	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 místnosti č. 428 a 429	m2	149,300	369,00	55 091,70
91	597610002	dodávka keramické dlažby tl. 9 mm, dilatačních a přechodových lišt, příslušenství - dle výběru NPU	m2	171,690	789,00	135 463,41
92	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2	149,300	14,00	2 090,20
93	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	149,300	16,00	2 388,80
94	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	149,300	153,00	22 842,90
95	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	149,300	27,00	4 031,10
96	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	2 219,08	1,53	3 395,19
						<b>225 303,30</b>
		<b>781 Dokončovací práce - obklady keramické</b>				
97	771471131	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých do malty v do 65 mm - obklad soklu nového schodiště	m	135,00	110,40	14 904,00
98	776991111	Spárování silikonem	m	135,00	25,76	3 477,60
99	R0020	Keramický sokl, 300x65	m	155,25	91,00	14 127,75
100	771473111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm - obklad soklu u epoxidových podlah v 1.PP	m	275,00	45,20	12 430,00
101	776991111	Spárování silikonem	m	275,00	25,76	7 084,00
102	R0021	Keramický sokl, 300x65	m	316,25	91,00	28 778,75
103	771473114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 150 mm - doplnění soklu na chodbách 1-3.NP u teraca	m	241,00	72,80	17 544,80
104	776991111	Spárování silikonem	m	241,00	25,76	6 208,16
105	R0022	Keramický sokl, 150x150	m	277,15	152,00	42 126,80
106	771471134	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých do malty v do 150 mm - doplnění soklu na stávajícím schodišti	m	300,00	72,80	21 840,00
107	776991111	Spárování silikonem	m	300,00	25,76	7 728,00
108	R0023	Keramický sokl, 150x150	m	345,00	152,00	52 440,00
109	781414112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 65 mm - místnosti č.428 a 429	mb	102,000	45,20	4 610,40
110	R0024	Keramický sokl, 300x65	mb	112,200	82,00	9 200,40
111	781495115	Spárování silikonem	m	102,000	25,76	2 627,52
112	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	2 451,282	1,00	2 451,28
						<b>247 579,46</b>
		<b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>				
113	R0025	Nátěr stávající věžičky horolezeckým způsobem	m2	152,50	985,00	150 212,50
		Práce zahrnují: odmaštění, obroušení, nátěr vazným můstekem na lehké kovy, 2x nátěr dvousložkovou barvou				
						<b>150 212,50</b>
						<b>CELKEM 483 602,95</b>

## Změnový list ZL 2-2 - Změny finálních kompletací

<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						
1	767779501	ROL1 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 1500mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zátěžový profil je veden v AL vodicích kolejnicích. (26 - 9 zůstává = 17)	ks	-17,00	10 004,00	-170 068,00
2	767779501	ROL1 - bez BlackOut		21,00	9 100,00	191 100,00
3	767779502	ROL2 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 1900mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zátěžový profil je veden v AL vodicích kolejnicích (24 - 5 zůstává = 19)	ks	-19,00	10 650,00	-202 350,00
4	767779502	ROL2 - bez BlackOut		15,00	9 560,00	143 400,00
5	767779503	ROL3 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 4100mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zátěžový profil je veden v AL vodicích kolejnicích. (vše zrušeno)	ks	-2,00	28 574,00	-57 148,00
6	767779503	ROL3 - bez BlackOut		1,00	26 980,00	26 980,00
7	767779504	ROL4 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 3570mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zátěžový profil je veden v AL vodicích kolejnicích (vše zrušeno)	ks	-2,00	26 776,00	-53 552,00
8	767779505	ROL5 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 1800mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zátěžový profil je veden v AL vodicích kolejnicích (vše zrušeno)	ks	-2,00	16 191,00	-32 382,00
9	767779506	ROL6 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 3670mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zátěžový profil je veden v AL vodicích kolejnicích (vše zrušeno)	ks	-1,00	26 804,00	-26 804,00
10	767779507	ROL7 - D+M Zatemňující roleta, roletu tvoří celohliníková konstrukce, válec je uložený mezi dvěma bočnicemi, kazeta 80/80mm, celková délka 1600mm, navijení potahu pomocí elektromotoru, spodní zátěžový profil je veden v AL vodicích kolejnicích (vše zrušeno)	ks	-19,00	10 565,00	-200 735,00
11	767779507	ROL7 - bez BlackOut		2,00	9 540,00	19 080,00
12	767779801	Nerezové, demontovatelné zábradlí v místnostech 214 a 307. D+M	ks	6,00	4 290,00	25 740,00
13	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	-3 624,790	1,00	2 644,79
						<b>-340 363,79</b>
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>						
14	R0009	Dřevěné schodiště - buk masiv	ks	1,00	141 265,00	141 265,00
15	R0010	Demontáž a likvidace stávajícího ocelodřevěného schodiště, včetně likvidace	ks	1,00	4 850,00	4 850,00
16	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1 461,150	1,81	2 644,68
						<b>148 759,68</b>
<b>764 Konstrukce klempířské</b>						
17	R0002	Ochrana parapetu o šířce 250 mm	m	37,70	450,00	16 965,00
		dl. 1450x19ks		27,55		
		dl. 1450x7ks		10,15		
18	R0003	Montáž ochrany parapetu š.250	m	37,70	110,00	4 147,00
19	R0004	Ochrana parapetu o šířce 300 mm	m	11,70	485,00	5 674,50
		dl. 700x9ks		6,30		
		dl. 900x2ks		1,80		
		dl. 1200x3ks		3,60		
20	R0005	Montáž ochrany parapetu š.300	m	11,70	110,00	1 287,00
21	R0006	Ochrana parapetu o šířce 70 mm	m	20,50	350,00	7 175,00
		dl. 2500x5ks		12,50		
		dl. 8000x1ks		8,00		
22	R0007	Montáž ochrany parapetu š.70	m	20,50	110,00	2 255,00
23	R0008	Pomocný materiál	m	69,90	50,00	3 495,00
24	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	409,985	0,99	405,89
						<b>41 404,39</b>
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						
25	R0001	Statické zajištění zborcených kleneb - podepření, zajištění, bednění, výztuž, ocelové nosníky, beton C25/30	m2	23,45	4 100,00	96 145,00
		Místnost č.308		3,15	11,03	
		Místnost č.314		9,80	34,30	
		Místnost č.223		3,15	11,03	
		Místnost č.215		1,93	6,74	
		Místnost č.123		0,63	2,21	
		Místnost č.123		0,7	2,45	
		Místnost č.123		0,56	1,96	
		Místnost č.109		2,1	7,35	
		Místnost č.127		0,35	1,23	
		Místnost č.116		0,56	1,96	
		Místnost č.117		0,525	1,84	
26	999282211	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	10,400	38,00	395,20
						<b>96 540,20</b>

**CELKEM**

**-53 659,52**

## Změnový list ZL 2-3 - odpočet neprováděných a dublovaných položek

<b>4 Vodovodné konstrukce</b>						
1	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	-249,97	133,00	-33 246,01
2	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-6,25	38,00	-237,50
<b>-33 483,51</b>						
<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>						
3	985125006	Demontáže drátěného pletiva v= 2000 mm vč. branky - kompletní kce , vč. příslušenství (nosná kce+výplň)	m	-10,010	150,00	-1 501,50
<b>-1 501,50</b>						
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						
4	711493121	Izolace proti vodě svislá těsnicí kaší v interiéru	m2	-621,51	297,00	-184 587,28
5	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-1 845,873	1,50	-2 768,81
<b>-187 356,09</b>						
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>						
6	766444575	T-69 - D+M Umyvadlový pult 1500x500mm, pro 2 umyvadla, dřevotřísková deska tl. 34mm s postformingovou úpravou	ks	-9,000	6 005,00	-54 045,00
7	766444576	T-70 - D+M Umyvadlový pult 2100x500mm, pro 3 umyvadla, dřevotřísková deska tl. 34mm s postformingovou úpravou	ks	-1,000	8 227,00	-8 227,00
8	766444577	T-71 - D+M Umyvadlový pult 800x550mm, pro 1 umyvadlo, dřevotřísková deska tl. 34mm s postformingovou úpravou	ks	-1,000	3 413,00	-3 413,00
9	762881022	D+M dřevěné obložení stěn vnitřních , vč. podkladního nosného roštu, povrchových úprav	m2	-62,467	950,00	-59 343,65
10	766444589	T-83 - D+M Plochá čirá polykarbonátová deska tl. 3mm, 800x1200mm, v obdelníkovém AL rámu z "L" profilů 40x20mm	ks	-1,000	13 050,00	-13 050,00
11	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-1 380,787	1,81	-2 499,22
<b>-140 577,87</b>						
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>						
12	767779525	Z-18 - D+M Kryt na radiátor, rozměr 1700x900mm, děrovaný ocelový plech v AL rámu, plech tl. 1mm, surová ocel, ke krytu hliníkovou termofolii za radiátor	ks	-2,000	285,00	-570,00
13	767779526	Z-19 - D+M Kryt na radiátor se stříškou, rozměr 1400x70mm, stříška š. 170mm, děrovaný ocelový plech v AL rámu, plech tl. 1mm, surová ocel, ke krytu hliníkovou termofolii za radiátor	ks	-1,000	285,00	-285,00
14	767779527	Z-20 - D+M Kryt na radiátor se stříškou, rozměr 1700x810mm, stříška š. 170mm, děrovaný ocelový plech v AL rámu, plech tl. 1mm, surová ocel, ke krytu hliníkovou termofolii za radiátor	ks	-2,000	4 275,00	-8 550,00
15	767779528	Z-21 - D+M Kryt na radiátor, rozměr 1720x870mm, děrovaný ocelový plech v AL rámu, plech tl. 1mm, surová ocel, ke krytu hliníkovou termofolii za radiátor	ks	-1,000	4 370,00	-4 370,00
16	767779529	Z-22 - D+M Kryt na radiátor, rozměr 1720x1870mm, děrovaný ocelový plech v AL rámu, plech tl. 1mm, surová ocel, ke krytu hliníkovou termofolii za radiátor	ks	-4,000	4 370,00	-17 480,00
17	767779534	Z-27 - D+M Ventilační mřížky, 370x370mm, barva bílá	ks	-2,000	965,00	-1 930,00
18	767999902	Demontáž atypických zámečnických prvků a konstrukcí	kg	30 949,55	16,20	501 382,71
19	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	4 681,977	1,00	4 681,98
<b>468 197,71</b>						
<b>Aktivní prvky SLP</b>						
20	UPS 3000VA				39 826,00	-39 826,00
21	Switch, PoE, 24G, 4x SFP		ks	-1,00	18 198,00	-18 198,00
22	SFP 1G, LC		ks	-1,00	2 002,00	-8 008,00
23	UPS 1500VA		ks	-4,00	19 589,00	-19 589,00
24	Celkem doprava, přesun hmot		ks	-1,00	4 345,00	-217,25
25	Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, ...		%	-5,00	4 345,00	-130,35
<b>-85 968,60</b>						

**CELKEM**

**-5 741,46**

Změnový list ZL 2-4 - Venkovní osvětlení ve dvoře

Popis prováděných prací		Jednotk				Celkem	
Položka	Název	Počet	a	Dodávka	Montáž	dodávka	montáž
<b>NN</b>							
1	Kabel CYKY 3Jx2,5	120	m	13,00 Kč	13,00 Kč	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč
2	Kabel CYKY 2x2,5	40	m	13,00 Kč	13,00 Kč	520,00 Kč	520,00 Kč
3	Vodič CYA 6 zelenožlutý	120	m	9,00 Kč	7,00 Kč	1 080,00 Kč	840,00 Kč
4	Svítilno VO vč.zdrojů (PHILIPS ClearWay 106W)	2	ks	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
5	Nastěnný výložník pro svítidlo	2	ks	1 450,00 Kč	540,00 Kč	2 900,00 Kč	1 080,00 Kč
6	Ochranná trubka z PE	25	m	19,00 Kč	13,00 Kč	475,00 Kč	325,00 Kč
7	Sekání kabelových tras	30	m	- Kč	30,00 Kč	- Kč	900,00 Kč
8	Sekání kapes a průrazů	4	ks	- Kč	30,00 Kč	- Kč	120,00 Kč
9	Jistič 16A/1B	2	ks	105,60 Kč	69,00 Kč	211,20 Kč	138,00 Kč
10	Spínač soumrakový se spínacími hodinami,digit.1-kanál, 3TE	1	ks	4 100,00 Kč	540,00 Kč	4 100,00 Kč	540,00 Kč
11	Kabelová příchytka vč. hmoždinky	50	ks	5,20 Kč	16,20 Kč	260,00 Kč	810,00 Kč
12	Kompletační činnost + 4,5%					499,78 Kč	
13	Přesun + 3%						204,99 Kč
14	Prořez + 2%						136,66 Kč
15	Podr.materiál + 3%						204,99 Kč

Mezisoučet:	11 605,98 Kč	7 379,64 Kč
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>18 985,62 Kč</b>	

CELKEM

18 985,62

## Změnový list ZL 2-5 - SDK konstrukce

<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						
1	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-21,500	108,00	-2 322,00
2	6121430R0	Příplatek za dodávku a osazení systémových omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn	m2	-215,000	9,00	-1 935,00
3	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatížená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-215,000	108,00	-23 220,00
4	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	-21,500	180,00	-3 870,00
5	612471413	Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přínavou přísadou	m2	-215,000	99,00	-21 285,00
6	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-430,000	36,00	-15 480,00
7	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-9,80	38,00	-372,40
						<b>-68 484,40</b>
<b>763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>						
8	763 121 433,00	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW deska 1xH2DF 12,5 TI 40 mm EI 30. Zakrytí konstrukčních prvků střechy a potrubních rozvodů m.č.402, 403, 429 a 601	m2	215,00	513,60	110 424,00
9	763164161	SDK obklad dřevěných kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 - zakrytí potrubních rozvodů. Sjednocení vzhledu	m2	115,00	451,20	51 888,00
10	763164247	SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xH2DF 12,5 - zakrytí potrubních rozvodů. Sjednocení vzhledu	m	149,00	640,80	95 479,20
11	R0001	SDK podhled rozvodu medií pod stropem v 1.PP	m2	121,00	790,00	95 590,00
12	R0002	Svislá clona - ukončení akustického kazetového podhledu u oken. Napojení nového kazetového podhledu na stávající okna	bm	168,000	545,45	91 635,60
13	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	4 450,168	1,67	7 431,78
						<b>452 448,58</b>
<b>CELKEM</b>						<b>383 964,18</b>

## Změnový list ZL 2-6 - Restaurování stávajícího pískovcového schodiště

1 Restaurování stávajícího schodiště	bm	203,40	4 210,00	856 314,00
formátování stupnic a čela podstupnic, založení fazet				
jehličkování profilovaných podstupnic				
jehličkování nebo frézování a broušení boku ramen (bude upřesněno podle typu opravy a aktuálního stavu)				
laborace opravné směsi				
oprava poškození, včetně tmelení konzol zábradlí, které kazí vzhled				
broušení hrubé a jemné stupnic, čela podstupnic a hran				
úprava hran fazet				
zaleštění stupnic a čela podstupnic, vč. fazet				
repase spár				
ochranná impregnace 3 aplikace (godulský pískovec je náchylný k erozi a má vysokou nasákavost, na impregnaci dramaticky závisí životnost a bezvadný stav kamene)				

**CELKEM**

**856 314,00**

## Změnový list ZL 2-7 - Měřiče tepla a vypouštěcí ventily

<b>Vypouštěcí ventily</b>					
1	734291124 Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C závitový	kus	6,00	590,00	3 540,00
2	734002 Svařování, vypálení otvorů, mnt vypoušt. ventilů	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
					<b>6 040,00</b>
<b>Měřiče tepla</b>					
3	7344 D + MTŽ Multical 602 DN32	ks	1,00	38 564,00	38 564,00
4	7344122 D+MTŽ Měřič tepla Multical 602 DN65	kus	1,00	47 942,00	47 942,00
					<b>86 506,00</b>
<b>Otopná tělesa</b>					
5	735001 Otopné těleso 22/600/1200	ks	2,00	3 789,00	7 578,00
6	735002 Otopné těleso 22/600/900	ks	4,00	3 357,00	13 428,00
					<b>21 006,00</b>

**CELKEM 113 552,00**

## Změnový list ZL 2-8 - Doplnění spotřebičů v kuchyních

1 Lednice s Mrazákem Whirlpool ARG 913/A+	ks	2,00	10 564,00	21 128,00
---	----	------	-----------	-----------

Chladnička vestavná, jednodveřová s výparníkem pod pracovní desky, výška 81.9 cm, šířka 59.6 cm, hloubka 54.5 cm, objem chladničky/mrazničky 111 / 18 l, hlučnost 39 dB, 1 kompresor, změna otevírání dveří, 3 skleněné poličky, mrazicí výkon 2 kg/24 h, jmenovitý výkon 100 W

2 Myčka Whirlpool ADG 321 š. 45 cm	ks	2,00	10 987,00	21 974,00
------------------------------------	----	------	-----------	-----------

Energetická třída A+Kapacita 10 sad nádobíOdložení startu až o 12 hodin6 různých programů mytí

**CELKEM**

**43 102,00**

## Změnový list ZL 2-9 - Sezení v posluchárnách prvek U505

<b>U505</b>	posluchářenské sezení	2,00	35 731,00	71 462,00
			<b>CELKEM</b>	<b>71 462,00</b>

## Změnový list ZL 2-10 - Zdravotnicka, kanalizace

<b>1 Zemní práce</b>						
1	139711101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	141,000	826,00	116 466,00
2	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	141,000	147,00	20 727,00
3	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	72,000	81,00	5 832,00
4	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	72,000	14,00	1 008,00
5	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	141,000	109,00	15 369,00
6	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	141,000	31,00	4 371,00
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	141,000	114,00	16 074,00
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	141,000	10,00	1 410,00
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	282,000	70,00	19 740,00
10	162201102	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	125,000	31,00	3 875,00
11	R001	Zásyp jam a kolem objektů - externím zhutitelným materiálem (0-63 mm) vč. jeho dodávky , hutněno po vrstvách á 300 mm	m3	125,000	713,00	89 125,00
12	877	Zaústění splaškové kanalizace do stávající stoky	kus	1,000	2 005,00	2 005,00
<b>296 002,00</b>						
<b>721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>						
13	721173406	Potrubí kanalizační - UltraRib DN300	m	18,000	2 450,00	44 100,00
14	R002	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 160 - SN8	m	106,000	480,00	50 880,00
15	7211735	Vložování stáv. potrubí DN 300	m	-31,000	2 682,00	-83 142,00
<b>11 838,00</b>						
<b>725 Zařizovací předměty</b>						
16	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	-31,000	123,00	-3 813,00
17	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	-13,000	90,00	-1 170,00
18	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-32,000	81,00	-2 592,00
19	725310823	Demontáž dřez jednoduchých vestavěných v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	-7,000	104,00	-728,00
20	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	-4,000	128,00	-512,00
21	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	2,156	1 259,00	2 714,40
22	7252116612	Umyvadlo keramické zápusné trojitě bílé 2100x500 mm bez skříňky	soubor	-1,000	18 340,00	-18 340,00
23	7252116611	Umyvadlo keramické zápusné dvojité bílé 1500x500 mm bez skříňky	soubor	1,000	13 124,00	13 124,00
24	72524112	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x835 mm vč. zástěny	soubor	-2,000	12 944,00	-25 888,00
25	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	-1,000	1 581,00	-1 581,00
26	725245101	Zástěna sprchová 900 plastová	soubor	1,000	6 950,00	6 950,00
27	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 150	ks	4,000	1 696,00	6 784,00
28	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	-189,510	2,00	-379,02
<b>-25 051,60</b>						
<b>8 Trubní vedení</b>						
29	R003	Šachta plastová PE, DN 400/300 sběrná poklop D400, včetně redukci pro napojení potrubí DN150	kus	3,000	12 188,00	36 564,00
30	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	1 080,00	3 240,00
31	R004	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	3,000	5 840,00	17 520,00
32	89481	Revizní a čistící šachta s poklopem vč. čistícího kusu DN 100	kus	-1,000	7 225,00	-7 225,00
33	894811	Revizní a čistící šachta s poklopem vč. čistícího kusu DN 150	kus	-1,000	7 413,00	-7 413,00
34	8948111561	Revizní šachta z PVC DN 400	kus	-1,000	6 772,00	-6 772,00
<b>57 324,00</b>						
<b>96 Bourání konstrukci</b>						
35	R0005	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	18,000	188,00	3 384,00
36	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	125,000	285,00	35 625,00
<b>39 009,00</b>						

**CELKEM**

**379 121,40**