

Rekapitulace víceprací a méněprací

Stavba : Souvislá údržba místní komunikace ul. Vratimovská

Objednatel: Ostravské komunikace a.s.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Cena dle SOD bez DPH : 8 793 130,77

Vícepráce bez DPH : 531 717,73

Méněpráce bez DPH : -255 075,14

Nová cena bez DPH : 9 069 773,36

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Stavba : Souvislá údržba místní komunikace ul. Vratimovská



Objednatel: Ostravské komunikace a.s. Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství Rozpočet	Množství MNP	Množství VCP	JC [CZK]	CELKEM ROZPOČET	CELKEM MNP	CELKEM VCP
SP: 01		Vratimovská								
1.		Komunikace								
1.1.		Práce a dodávky HSV								
1.1.1.		Zemní práce								
1.1.1.01	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek (stávající dvojřádek včetně obetonování)	m	1 400,000	0,00	414,000	x	x	x	x
1.1.1.02	181951100	Předhutnění vrstvy před recyklací	m2	10 260,000	0,00	222,000	x	x	x	x
1.1.1.	Celkem	Zemní práce						x	x	x
1.1.2.		Komunikace pozemní								
1.1.2.01	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	9 415,000	0,00	617,64	x	x	x	x
1.1.2.02	567521151	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 180 mm plochy přes 10000m2	m2	10 260,000	1 124,00	0,000	x	x	x	x
1.1.2.03	567522153	Recyklace podkladu za studena na místě RS CA - promísení s pojivem, kamenivem tl 180 mm přes 10000 m2	m2	10 260,000	1 124,00	0,000	x	x	x	x
1.1.2.04	585221100	cement	t	171,000	18,73	0,000	x	x	x	x
1.1.2.05	583413660	kamenivo drcené drobné	t	851,000	93,20	0,000	x	x	x	x
1.1.2.06	111625400	emulze asfaltová	t	86,000	9,42	0,000	x	x	x	x
1.1.2.07	573231112	Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze se zbytk. asfalt. v mn. 0,4-0,6 kg/m2	m2	9 415,000	0,00	617,64	x	x	x	x
1.1.2.08	573231113	Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze se zbytk. asfalt. v mn. 0,4 kg/m2	m2	9 415,000	0,00	617,64	x	x	x	x
1.1.2.09	573231114	Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze se zbytk. asfalt. v mn. 0,2 kg/m2	m2	12 025,000	0,00	78,300	x	x	x	x
1.1.2.10	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm	m2	12 025,000	0,00	78,300	x	x	x	x
1.1.2.11	573231114	Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze se zbytk. asfalt. v mn. 0,2 kg/m2 (pás podél koleje DP)	m2	820,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.2.12	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm (pás podél koleje DP)	m2	820,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.2.13	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm	m2	9 415,000	0,00	617,64	x	x	x	x
1.1.2.14	599141111	Asfaltová páska (zálivka) v místě styku s okolními živými plochami	m	690,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.2.15	919122223	Asfaltová páska kolem rámu mříží	m	96,000	0,00	0,000	x	x	x	x
	Poznámka									
1.1.2.	Celkem	Komunikace pozemní						x	x	x
1.1.3.		Trubní vedení								
1.1.3.01	899202111	Osazení mříží včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	48,000	0,00	9,000	x	x	x	x
1.1.3.02	592238781	rám BEGU + mříž z recyklované pryže s výztuží, D400	kus	48,000	0,00	12,000	x	x	x	x
1.1.3.03	286618160	koš kalový pro silniční vpust'	kus	48,000	0,00	9,000	x	x	x	x

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Stavba : Souvislá údržba místní komunikace ul. Vratimovská



Objednatel: Ostravské komunikace a.s. Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství Rozpočet	Množství MNP	Množství VCP	JC [CZK]	CELKEM ROZPOČET	CELKEM MNP	CELKEM VCP
1.1.3.04	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg - ze stávajících vpustí	kus	54,000	0,00	3,000	x	x	x	x
1.1.3.05	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	48,000	0,00	9,000	x	x	x	x
1.1.3.06	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	20,000	7,00	0,000	x	x	x	x
1.1.3.07	899502412	Revize funkčnosti přípojek od uličních vpustí	kus	54,000	0,00	3,000	x	x	x	x
1.1.3.	Celkem	Trubní vedení						x	x	x
1.1.4.		Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1.1.4.01	911381233	Svodidlo CITY blok - montáž	m	27,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.02	592163351	vodící stěna průběžná 1000/500/440	kus	18,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.03	592163352	vodící stěna - oblouk 90° R 1	kus	6,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.04	592163353	vodící stěna - oblouk 90° R 0,5	kus	6,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.05	592163354	spojka ocelová průběžná	kus	21,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.06	592163355	spojka ocelová koncová	kus	6,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.07	592163356	šroub a podložka pozinkované	kus	21,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.08	911381234	Nátěr svodidla CITY blok - výstražný - žlutočerný	m2	27,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.09	913121300	Dopravní značení přechodné	celek	1,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.10	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 920,000	105,40	0,000	x	x	x	x
1.1.4.11	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	46,484	2,48	0,000	x	x	x	x
1.1.4.12	919735111	Řezání a zarovnání styčné plochy krytu živičného tl. 40 mm	m	370,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.13	919735114	Řezání a zarovnání styčné plochy krytu živičného tl. 190 mm	m	320,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.14	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2 610,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.15	940000000	Průkazní zkouška pro stanovení receptury recyklace (recyklace za studena dle TP 208 (na místě) tl. 180 mm, parametr vrstvy rázový modul deformace 100 Mpa vč. provedení průkazní zkoušky a následných měření únosnosti dle TP)	kpl	1,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.16	940000001	Kontrolní zkoušky	kpl	1,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.4.17	940000002	Úprava řízení SSZ v době realizace	kpl	1,000	0,00	0,431	x	x	x	x
	Poznámka									
	Poznámka									
1.1.4.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání						x	x	x
1.1.5.		Přesun sutě								
1.1.5.01	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	52,200	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.5.02	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (vzd. skl. 10km)	t	469,800	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.5.03	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	161,000	0,00	0,000	x	x	x	x

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Stavba : Souvislá údržba místní komunikace ul. Vratimovská



Objednatel: Ostravské komunikace a.s. Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství Rozpočet	Množství MNP	Množství VCP	JC [CZK]	CELKEM ROZPOČET	CELKEM MNP	CELKEM VCP
1.1.5.04	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (vzd. skl. 10km)	t	1 449,000	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.5.05	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,400	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.5.06	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (vzd. skl. 10km)	t	48,600	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.5.07	997221856	Poplatek za uložení suti a vybouraných hmot na skládce (skládkovné)	t	218,600	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.5.	Celkem	Přesun sutě						x	x	x
1.1.6.		Přesun hmot								
1.1.6.01	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 135,889	0,00	0,000	x	x	x	x
1.1.6.	Celkem	Přesun hmot						x	x	x
1.1.7.		Ostatní								
1.1.7.01	1451	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU - Etapa č. 4 - celý týden (5 pracovních dnů + víkend) - proběhne zároveň s etapou č. 9	celek	1,00	1,00	0,000	x	x	x	x
1.1.7.02	1452	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU - Etapa č. 5 - celý týden (5 pracovních dnů + víkend) - proběhne zároveň s etapou č. 10	celek	1,00	1,00	0,000	x	x	x	x
1.1.7.03	1453	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU - Etapa č. 7 - 2 x víkend	celek	1,00	1,00	0,000	x	x	x	x
	1454	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU - Etapa č. 8 - 2 x víkend	celek	1,00	1,00	0,000	x	x	x	x
	Celkem	Ostatní								
		NOVÉ POLOŽKY								
		Asfaltová vyrovnávka v místě před hlavní bránou Arcelormittal	t	0,00	0,00	116,000	x	x	x	x
	Celkem	NOVÉ POLOŽKY						x	x	x
1.1.7.04										
1.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV						x	x	x
1.	Celkem	Komunikace						x	x	x
SP: 01	Celkem	Vratimovská						x	x	x
SP: z_intern		Interní SP pro Skonta a výkony na Investora								
SP: z_intern	Celkem	Interní SP pro Skonta a výkony na Investora								
Projekt: 841-PDMI	Celkem	Souvislá údržba místní komunikace ul. Vratimovská						x	x	x

276 642,59

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Stavba : Souvislá údržba místní komunikace ul. Vratimovská



Objednatel: Ostravské komunikace a.s.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství Rozpočet	Množství MNP	Množství VCP	JC [CZK]	CELKEM ROZPOČET	CELKEM MNP	CELKEM VCP
----	-------------	---------------------	----	----------------------	-----------------	-----------------	----------	--------------------	------------	------------