

Položkový rozpočet - Cenová nabídka

Příloha č. 1 k SOD č.6440-0112-2017-107

Počet listů: 2

Stavba: „0112 – Oprava (výměna) podlahové krytiny v b.č. 037 a 005

Objekt: b.č. 037 - štáb I, 005 - hangár 214. LOLT

P.č. pol.	Název položky	m.j.	Počet m.j.	CENA	
				jednot.	celkem
Vstupní vestibul s chodbou "Štáb I"					
1.	Odstranění původní podlahové krytiny - čistící zóny, včetně lepidla a kobercového soklu, celkové očištění keramické dlažby o velikosti 37,5 m ² a kobercového soklu výšky 5 cm o ploše 0,2 m ²	m ²	37,70		
2.	Dodávka a montáž - nanesení penetračního nátěru (např. weber.podklad haft) a vyrovnání dlažby rychleschnoucí (zatižení po 24 hod.) samonivelační stěrkou (např. weber.floor 4150), včetně lokálního vyspravení dlažby a soklů	m ²	37,70		
3.	Nákup a dodávka čistící zóny (vnitřní, třída zátěže 33 – vysoká zátěž, podložka rubu – gel/guma, celková výška max. 1,2 cm, gramáž vlasu min. 1400 g/m ² , barva tmavě modrá), o metrážové šíři min 2 m, (např. Trax 33 - 5970)	m ²	37,70		
4.	Nákup a dodávka přechodové ukončovací lišty velikosti 0,9 m (ukončení ve dveřích chodby)	ks	2,00		
5.	Pokládka a celoplošné podlepení (fixační lepidlo) čistící zóny (vnitřní, třída zátěže 33 – vysoká zátěž, podložka rubu – gel/guma, celková výška max. 1,2 cm, gramáž vlasu min. 1400 g/m ² , metráž 2 m (např. Trax 33 - 5970) o velikosti 37,5 m ² a kobercového soklu výšky 5 cm o ploše 0,2 m ²	m ²	37,70		
6.	Montáž přechodové ukončovací lišty velikosti 0,9 m (ukončení ve dveřích chodby)	ks	2,00		
Místnost č. 254 "hangár 214. LOLT"					
7.	Odstranění původní podlahové krytiny - PVC/vinyl, včetně lepidla, celkové očištění podlahy, odstranění nesourodých částí o velikosti 64,1 m ² (936 cm x 686 cm)	m ²	64,10		
8.	Odstranění původních soklových lišt, soklů, odstranění nesourodých částí o velikosti (3190 cm x 5 cm)	bm	31,90		
9.	Dodávka a montáž - nanesení penetračního nátěru, vyrovnání celé podlahy samonivelační stěrkou, včetně lokálního vyspravení podlahy (64,1 m ²) a soklů (3190 cm x 5 cm = 1,6 m ²).	m ²	65,70		
10.	Nákup a dodávka vinylové podlahy - vinylové dílce, lepené, třída zátěže min 32, celková výška max. 2,2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,4 mm, min. 10 odstínů (např. Fatra Thermofix Wood-Stone)	m ²	64,10		
11.	Nákup a dodávka soklových lišt v odstínu podlahy o velikosti 1,6 m ² (3190 cm x 5 cm)	bm	31,90		
12.	Pokládka a celoplošné podlepení (fixační lepidlo) vinylové podlahy - vinylové dílce, lepené, třída zátěže min. 32, celková výška max. 2,2 mm, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,4 mm, min. 10 odstínů (např. Fatra Thermofix Wood-Stone)	m ²	64,10		
13.	Montáž soklových lišt v odstínu podlahy o velikosti 1,6 m ² (3190 cm x 5 cm)	bm	31,90		
14.	Přesuny hmot	soub.	1,00		

P.č. pol.	Název položky	m.j.	Počet m.j.	CENA	
				jednot.	celkem
15.	Likvidace původní čistící zóny a podlahové krytiny - PVC/vinyl	soub.	1,00		
16.	Úklid staveniště	soub.	1,00		

Cena celkem bez DPH

64 499,40

DPH

13 544,87

Cena celkem vč. DPH

78 044,27