


**Položkový rozpočet**

Stavba :	
Objekt :	<b>Zateplení objektu C+D</b>

1 987 154,20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		<b>Upravy povrchů vnější</b>				
1	622 42-1308.RU5	Zateplovací systém např. Baumit tl. 100mm	m2	1 082,00	740,00	800 680,00
2	622 48-1113.R00	Potažení vnějších stěn sklotex.pletivem do lepidla	m2	1 082,00	180,00	194 760,00
3	622 42-1491.R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou vč. dodávky lišty	m	145,00	63,00	9 135,00
		hmoždinky 250 do více souvrství	ks	5 700,00	25,00	142 500,00
4	622 42-1492.R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou vč. dodávky lišty	m	395,00	48,00	18 960,00
5	622 90-3111.R01	Očištění konstrukcí před opravou, ručně	m2	20,00	57,00	1 140,00
6	614 47-1713.R00	Vyspravení beton. konstrukcí polyuretanovou pěnou	m2	20,00	280,00	5 600,00
7	622 47-2162.R00	Omítka stěn vnější např. Baumit Nanopor Top 1,5 mm	m2	1 080,00	390,00	421 200,00
8	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	83,00	32,00	2 656,00
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Upravy povrchů vnější</b>				<b>1 596 631,00</b>
Díl: 94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
10	941 94-1031.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	1 082,00	49,00	53 018,00
11	941 94-1191.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 pronájem lešení	m2	1 082,00	1,60	1 731,20
		dnů		60,00	1 125,00	67 500,00
12	941 94-1831.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 082,00	53,00	57 346,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>179 595,20</b>
Díl:		<b>demontáže zábradlí, přizpůsobení</b>				
		demontáž zábradlí	ks	3,00	3 850,00	11 550,00
		přizpůsobení zábradlí	ks	3,00	4 900,00	14 700,00
		montáž zábradlí po úpravách	ks	3,00	4 000,00	12 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>demontáže zábradlí, přizpůsobení</b>				<b>38 250,00</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
13	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	18,00	237,00	4 266,00
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 266,00</b>
Díl: 764		<b>Konstrukce klempířské</b>				
14	764 23-3430.R09	Lemování plochých střech, rš 330 mm materiál - pozink	m	136,00	728,00	99 008,00
15	764 51-0450.R00	Oplechování parapetů včetně rohů pozink, rš 330 mm	m	105,00	530,00	55 650,00
16	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 7 m	%	932,00	2,00	1 864,00
17		demontáž stávajících atik	m	136,00	55,00	7 480,00
18		demontáž stávajících parapetů	m	105,00	42,00	4 410,00
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>168 412,00</b>

  
 Praha 9  
 DIČ: CZ04217519