

Výkaz výměr

III/0221 Němčice u Kdyně - oprava

Celkem [CZK] **3 648 200,00**

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		Oprava silnice celkem				3 583 138,00
01.01.		Komunikace III/0221				
01.02.1.		Komunikace pozemní				3 360 665,00
01.02.1.1.	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m ²	m ²	18 700,000	7,70	143 990,00
01.02.1.2.	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	9 350,000	166,50	1 556 775,00
01.02.1.3.	572141111a	Vyrovnání povrchů krytů asfaltovým betonem ACL 16+ průměrná tl. 60 mm	t	1 402,000	1 150,00	1 612 300,00
01.02.1.4.	569931132	Zpevnění krajnic štěrkokdrť tl 100 mm	m ²	850,000	56,00	47 600,00
01.02.6.		Ostatní konstrukce a práce, bourání				222 473,00
01.02.6.26.	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	1 712,000	99,00	169 488,00
01.02.6.27.	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	12,000	130,00	1 560,00
01.02.6.29.	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m ²	9 350,000	5,50	51 425,00
02.		Vedlejší rozpočtové náklady				65 062,00
02.01.		Vedlejší rozpočtové náklady				65 062,00
02.01..1.	dio	Dopravně inženýrské opatření během výstavby	kpl	1,000	65 062,00	65 062,00