

# Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## Zázemí pro dětské dopravní hřiště, Břeclav

### 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**  
 sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav  
 zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města  
 IČ: 002 83 061  
 DIČ: CZ00283061  
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
 č. účtu: 19-18322790257/0100  
 (dále jen Objednatel)

Zhotovitel: STAVBY VANTO s.r.o.  
 sídlo: Panská 25, Kunovice 686 04  
 zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57602  
 zastoupený: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel společnosti  
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Andrea Horecká  
 IČ: 28269314  
 DIČ: CZ28269314  
 daňový režim: plátce DPH  
 bankovní spojení: ČSOB a.s., SBERBANK  
 č. účtu: 219371754/0300 – 4200426274/6800  
 (dále jen Zhotovitel)

### 2. Předmět smlouvy

#### 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby **Zázemí pro dětské dopravní hřiště, Břeclav**. Stavbou se rozumí novostavba jednopodlažní nepodsklepené stavby s částečně využitým půdním prostorem, kde přístup k objektu je řešen ze stávající asfaltové komunikace respektive ze stávající chodníku ze zámkové dlažby. Součástí výstavby je také vybudování okapového chodníku a především zpevněné plochy před tímto objektem pro snazší dostupnost osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vnitřní rozvody budou napojeny na stávající přípojky. Základní půdorysné rozměry stavby jsou 15,60m x 6,75m, výška v hřebeni krovu je na úrovni +5,68m, tj. Cca +5,88m nad okolním upraveným terénem. Stavba bude zděná ze zdících bloků YTONG včetně příček. Střecha bude klasická sedlová, krytina bude plechová dekoru pálené tašky barvy červené. Fasáda bude hladká barvy světle žluté, šambrány budou tmavě žluté, výplně otvorů budou plas-

tová okna a dveře barvy bílé. Odvětrání místností bez oken je řešeno ventilačními průduchy vytaženými nad plášť střechy. Objekt bude napojen na přípojku pitné vody, přípojku NN a kanalizační přípojku splaškových vod. Vytápění bude řešeno elektrickými přímotopy a ohřev teplé vody pro potřeby umývadel bude řešeno elektrickými ohřivači umístěnými pod umývadly. Odvedení srážkových vod je řešeno na okolní terén, kde tyto vody budou vsakovány.

- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předaných Objednatelem Zhotoviteli.
- 2.1.4. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vypracované firmou Aqucentrum Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
  - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
  - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - 2.1.5.3. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
  - 2.1.5.4. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - 2.1.5.5. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
  - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
  - 2.1.5.7. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - 2.1.5.8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - 2.1.5.9. provedení přejímky stavby,
  - 2.1.5.10. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
  - 2.1.5.11. průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů ve dvou vyhotoveních,
  - 2.1.5.12. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení,
  - 2.1.5.13. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - 2.1.5.14. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - 2.1.5.15. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů plat-



ných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- 2.1.5.16. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.1.5.17. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- 2.1.5.18. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 2.1.5.19. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN,
- 2.1.5.20. zajištění geodetického zaměření (v počtu 4 ks + el. verze na CD) a geometrického plánu (v počtu 4 ks),
- 2.1.5.21. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení.
- 2.1.5.22. po dobu fyzické realizace projektu bude instalována informační cedule (min. velikost 400 x 600 mm),
- 2.1.5.23. po dokončení stavebních prací bude instalována pamětní deska (např. leštěný kámen, sklo, bronz, plast, apod.; min. velikost 200 x 300 mm).

## 2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

## 3. Termíny a místo plnění

### 3.1. Termíny zahájení:

- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **3. 10. 2016**.
- 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

### 3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:

- 3.2.1. Termín dokončení stavby je **16. 12. 2016**  
Zadavatelem stanovená lhůta pro dokončení je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní termín.

### 3.3. Místo plnění:

- 3.3.1. Místem plnění je město Břeclav lokalita u dětského dopravního hřiště za cukrovarem u řeky Dyje.

## 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

### 4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH  
DPH

2 052 066,- Kč  
430 934. Kč

#### 4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

#### 4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

#### 4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

### 5. Platební podmínky

#### 5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.



## 5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

## 5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

## 5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

## 6. Majetkové sankce

### 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

### 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

### 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad



- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstranění nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
  - 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
  - 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## **7. Staveniště**

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
  - 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
  - 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Vyklizení staveniště
  - 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
  - 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## **8. Stavební deník**

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
  - 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
  - 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
  - 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
  - 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o



- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
  - časovém postupu prací
  - kontrole jakosti provedených prací
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
  - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

## 8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

## 9. Provádění díla a bezpečnost práce

### 9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

### 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

### 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## 10. Předání a převzetí díla

### 10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak

povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

#### 10.2. Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělek
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

### 11. Záruka za jakost díla

#### 11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce **60 měsíců**.

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

#### 11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

### 12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

#### 12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

#### 12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

### 13. Pojištění díla



### 13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## 14. Vyšší moc

### 14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

### 14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## 15. Změna smlouvy

### 15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

## 16. Závěrečná ustanovení

16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

16.1.2. Smlouva bude zveřejněna jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

16.1.3. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

16.1.4. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu této smlouvy.

16.1.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

16.1.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkové rozpočty

V Břeclavi dne 3.10.16

V Kunovicích dne 3.10.16

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Milan Uher  
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic



Objednatel



D o l o ž k a



STAVBY VANTO, s.r.o.  
Panská 25  
686 04 Kupačovice  
www.vantoy.cz  
stavby@vantoy.cz  
IČO: 26269314  
DIČ: CZ26269314  
zapsán v OR u KS v Brně  
pod č. 6532n. C 57802

Zhotovitel,

Mgr. Ondřej Pavka, jednatel společnost

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno na 46. schůzi Rady města Breclavi dne **21. 9. 2016**.

V Breclavi dne 3.10.16



Ing. Pavel Dominík  
starosta města Breclav




# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |     |                                           |                 |   |
|----------------------|-----|-------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 001 | Náklady nutné k realizaci stavby          | JKSO            |   |
| Objekt               |     |                                           | SKP             |   |
| PS 01                |     | Náklady nutné k realizaci stavby          | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |     |                                           | Počet jednotek  |   |
| 60/2016/OR           |     | Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |     |                                           | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |     |                                           |                 |   |
| Objednatel           |     |                                           |                 |   |
| Dodavatel            |     |                                           | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |     |                                           | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 14 000 | Ztížené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 0      | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0      | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0      | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 14 000 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |        | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0      | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 14 000 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 14 000 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                              | Za objednatele   |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno : <i>Hgř. Ondřej Pavka</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Jméno :          |
| Datum :                      |        | Datum :                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datum :          |
| Podpis :                     |        | Podpis:  STAVBY VANTO, s.r.o.<br>Panská 25<br>666 04 Kunovice<br>www.vanto.cz<br>stavby@vanto.cz<br>IČO: 2269314<br>DIČ: CZ28269314<br>zapsán v OR u Kš. v Brně<br>pod sp.s. zn. C 67802 | Podpis:          |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 000 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 940 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 Kč             |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 Kč             |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16 940 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                      |                                  |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav | Rozpočet : 001                   |
| Objekt : | PS 01 Náklady nutné k realizaci stavby               | Náklady nutné k realizaci stavby |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 0 Přípravné a pomocné práce | 14 000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>        | <b>14 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 0        | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 0        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 0        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 0        | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 0        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 0        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |



### Slepý rozpočet

|          |                                                    |                                  |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Stavba : | 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břecl | Rozpočet: 001                    |
| Objekt : | PS 01 Náklady nutné k realizaci stavby             | Náklady nutné k realizaci stavby |


| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot. |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Díl: 0</b>    |               | <b>Přípravné a pomocné práce</b>                                                                           |        |          |           |                  |                     |                  |                      |                   |
| 1                | 0-R-1         | Zabezpečení staveniště po dobu výstavby                                                                    | soubor | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |                     |                  |                      |                   |
| 2                | 0-R-2         | Zajištění přívodu NN a vody na staveniště                                                                  | soubor | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00         |                     |                  |                      |                   |
| 3                | 0-R-3         | Zajištění přístupu na stavbu                                                                               | soubor | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |                     |                  |                      |                   |
| 4                | 0-R-4         | Oprava komunikací v průběhu výstavby                                                                       | soubor | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |                     |                  |                      |                   |
| 5                | 0-R-5         | Zajištění potřebných záborů ploch                                                                          | soubor | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |                     |                  |                      |                   |
| 6                | 0-R-6         | Úprava plochy staveniště před zahájením prací<br>Nutná prohlídka stavby před zahájením stavebních prací!!! | soubor | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |                     |                  |                      |                   |
| 7                | 0-R-7         | Geodetické práce                                                                                           | soubor | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |                     |                  |                      |                   |
| 8                | 0-R-8         | Vypracování dokumentace DSPS dokumentace skutečného provedení stavby                                       | soubor | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |                     |                  |                      |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>0 Přípravné a pomocné práce</b>                                                                         |        |          |           | <b>14 000,00</b> |                     |                  |                      |                   |

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                           |                      |                 |   |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 001                                       | Základové konstrukce | JKSO            |   |
| Objekt               |                                           |                      | SKP             |   |
| SO 01                | Základové konstrukce                      |                      | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                           |                      | Počet jednotek  |   |
| 60/2016/OR           | Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav |                      | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                           |                      | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                           |                      |                 |   |
| Objednatel           |                                           |                      |                 |   |
| Dodavatel            |                                           |                      | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                           |                      | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 378 594 | Ztižené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 35 795  | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0       | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0       | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 414 388 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |         | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0       | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 414 388 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 414 388 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                              | Za objednatele    |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno : <i>Mgr. Ondřej Pavla</i>                                                                                                                                                                                                                                            | Jméno :           |
| Datum :                      |        | Datum :                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datum :           |
| Podpis :                     |        | Podpis:  STAVBY VANTO, s.r.o.<br>Panská 25<br>686 04 Kunovice<br>www.vanto.cz<br>stavby@vanto.cz<br>IČO: 25965114<br>DIČ: CZ2283314<br>zapsán v OR u KS v Brně<br>podl. sps. zn. C 57602 | Podpis:           |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 414 388 Kč        |
| DPH                          | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87 022 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>501 410 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav | Rozpočet : 001       |
| Objekt : | SO 01 Základové konstrukce                           | Základové konstrukce |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV            | PSV           | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                       | 25 817         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání      | 137 984        | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce     | 42 345         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                        | 34 290         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější            | 15 120         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce   | 23 153         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci   | 23 725         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí               | 46 250         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 19 917         | 0             | 0        | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě              | 0              | 35 795        | 0        | 0        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 9 994          | 0             | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>378 594</b> | <b>35 795</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 0        | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 0        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 0        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 0        | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 0        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 0        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |                      |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břecl | Rozpočet: 001        |
| Objekt : | SO 01 Základové konstrukce                         | Základové konstrukce |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ  | množství         | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot. |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----------|-------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                           |     |                  |           |             |                     |                  |                      |                   |
| 1             | 111201101R00  | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2                                                                             | m2  | 5,00             | 5,77      | 28,85       |                     |                  |                      |                   |
| 2             | 111201401R00  | Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm                                                                                  | m2  | 5,00             | 1,22      | 6,10        | 0,00005             | 0,00             |                      |                   |
| 3             | 111201501R00  | Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm                                                                                    | kus | 1,00             | 69,75     | 69,75       | 0,00299             | 0,00             |                      |                   |
| 4             | 112101101R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm                                                                            | kus | 1,00             | 25,24     | 25,24       |                     |                  |                      |                   |
| 5             | 112201101R00  | Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm                                                                           | kus | 1,00             | 28,41     | 28,41       | 0,00005             | 0,00             |                      |                   |
| 6             | 131201101R00  | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3<br>133,56*1,20*0,50                                                              | m3  | 80,14<br>80,14   | 14,96     | 1 198,83    |                     |                  |                      |                   |
| 7             | 131201109R00  | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3<br>133,56*1,20*0,50                                                       | m3  | 80,14<br>80,14   | 2,80      | 224,38      |                     |                  |                      |                   |
| 8             | 131301101R00  | Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3<br>133,56*1,20*0,50                                                              | m3  | 80,14<br>80,14   | 21,93     | 1 757,38    |                     |                  |                      |                   |
| 9             | 131301109R00  | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4<br>133,56*1,20*0,50                                                       | m3  | 80,14<br>80,14   | 4,86      | 389,46      |                     |                  |                      |                   |
| 10            | 162301401R00  | Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m                                                                            | kus | 1,00             | 3,72      | 3,72        |                     |                  |                      |                   |
| 11            | 162301411R00  | Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m                                                                            | kus | 1,00             | 55,67     | 55,67       |                     |                  |                      |                   |
| 12            | 162301421R00  | Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m                                                                                | kus | 1,00             | 1,00      | 1,00        |                     |                  |                      |                   |
| 13            | 162301501R00  | Vodorovné přemístění křovin do 5000 m                                                                                        | m2  | 5,00             | 7,03      | 35,15       |                     |                  |                      |                   |
| 14            | 162601102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m<br>133,56*1,20                                                              | m3  | 160,27<br>160,27 | 1,00      | 160,27      |                     |                  |                      |                   |
| 15            | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>0,52*55                                                                 | m3  | 28,60<br>28,60   | 31,70     | 906,62      |                     |                  |                      |                   |
| 16            | 171101102R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS<br>0,52*55                                                                   | m3  | 28,60<br>28,60   | 5,93      | 169,60      |                     |                  |                      |                   |
| 17            | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>zásyp výkopů základových konstrukcí:(133,56-<br>103,96)*1,20+(17,05+23,26+41,78)*1,20 | m3  | 134,03<br>134,03 | 12,67     | 1 698,13    |                     |                  |                      |                   |
| 18            | 180402111R00  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině<br>0,5*55,00                                                                    | m2  | 27,50<br>27,50   | 2,17      | 59,68       |                     |                  |                      |                   |
| 19            | 180402113R00  | Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1<br>1,05*55,00                                                                | m2  | 57,75<br>57,75   | 4,21      | 243,13      |                     |                  |                      |                   |



|                  |                                     |                                                                                                                                                                                   |     |                        |           |                  |         |               |  |  |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|------------------|---------|---------------|--|--|
| 20               | 181101102R00                        | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním                                                                                                                                  | m2  | 133,56                 | 1,41      | 188,32           |         |               |  |  |
| 21               | 181201102R00                        | Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním<br>0,50*55,00                                                                                                                     | m2  | 27,50<br>27,50         | 1,41      | 38,78            |         |               |  |  |
| 22               | 182201101R00                        | Svahování násypů<br>1,05*55,00                                                                                                                                                    | m2  | 57,75<br>57,75         | 5,15      | 297,41           |         |               |  |  |
| 23               | 1-R-1                               | Poplatek za uložení a skládkování pařezů                                                                                                                                          | kus | 1,00                   | 126,70    | 126,70           |         |               |  |  |
| 24               | 1-R-2                               | Poplatek za skládku a uložení výkopku<br>133,56*1,20*1,95                                                                                                                         | t   | 312,53<br>312,53       | 19,02     | 5 944,33         | 1,00000 | 312,53        |  |  |
| 25               | 1-R-3                               | Zemina pro násypy zemních těles včetně naložení<br>V ceně je započtena cena za nákup 1m3 zeminy včetně naložení pomocí mechanizace - rypadlo, čelní nakladač,<br>apod.<br>0,52*55 | m3  | 28,60<br>28,60         | 45,66     | 1 305,88         | 1,60000 | 45,76         |  |  |
| 26               | 00572400                            | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI<br>(0,5*55,00+1,05*55,00)*0,01                                                                                                           | kg  | 0,85<br>0,85           | 13,31     | 11,35            | 0,00100 | 0,00          |  |  |
| 27               | 583312004                           | Kamenivo těženě frakce 0/4 B Jiho-mor. kraj<br>zásyp výkopů základových konstrukcí: ((133,56-103,96)*1,20+(17,05+23,26+41,78)*1,20)*2,00                                          | T   | 268,06<br>268,06       | 40,45     | 10 842,87        | 1,00000 | 268,06        |  |  |
| <b>Celkem za</b> |                                     | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                              |     |                        |           | <b>25 817,00</b> |         | <b>626,35</b> |  |  |
| <b>Díl: 2</b>    | <b>Základy a zvláštní zakládání</b> |                                                                                                                                                                                   |     |                        |           |                  |         |               |  |  |
| 28               | 273313511R00                        | Beton základových desek prostý C 12/15<br>(113,50-(13,70+19,50+36,76))*0,10                                                                                                       | m3  | 4,35<br>4,35           | 2 205,00  | 9 600,57         | 2,52500 | 10,99         |  |  |
| 29               | 273321311R00                        | Železobeton základových desek C 16/20<br>103,96*0,10                                                                                                                              | m3  | 10,40<br>10,40         | 2 345,00  | 24 378,62        | 2,52500 | 26,25         |  |  |
| 30               | 273351215R00                        | Bednění stěn základových desek - zřízení<br>podkladní beton: (46,06+15,97+18,08+24,37)*0,10<br>podkladní deska železová: 44,46*0,10                                               | m2  | 14,89<br>10,45<br>4,45 | 621,00    | 9 249,17         | 0,03925 | 0,58          |  |  |
| 31               | 273351216R00                        | Bednění stěn základových desek - odstranění<br>podkladní beton: (46,06+15,97+18,08+24,37)*0,10<br>podkladní deska železová: 44,46*0,10                                            | m2  | 14,89<br>10,45<br>4,45 | 92,50     | 1 377,70         |         |               |  |  |
| 32               | 273362021R00                        | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI<br>103,96*1,30*3,03*1,05*0,001                                                                                                  | t   | 0,43<br>0,43           | 27 740,00 | 11 928,20        | 1,05702 | 0,45          |  |  |
| 33               | 274313611R00                        | Beton základových pasů prostý C 16/20<br>(45,26+6,00+6,00)*0,30                                                                                                                   | m3  | 17,18<br>17,18         | 2 345,00  | 40 282,41        | 2,52500 | 43,37         |  |  |
| 34               | 274351215R00                        | Bednění stěn základových pasů - zřízení<br>(45,26+16,77+18,88+25,17)*0,50                                                                                                         | m2  | 53,04<br>53,04         | 460,50    | 24 424,92        | 0,03921 | 2,08          |  |  |
| 35               | 274351216R00                        | Bednění stěn základových pasů - odstranění<br>(45,26+16,77+18,88+25,17)*0,50                                                                                                      | m2  | 53,04<br>53,04         | 92,50     | 4 906,20         |         |               |  |  |
| 36               | 274361721R00                        | Výztuž základových pasů z oceli 10 425 (BSt 500 S)<br>výztuž bednicích tvárnic průměr 12mm: 398*0,001                                                                             | t   | 0,40<br>0,40           | 29 740,00 | 11 836,52        | 1,02116 | 0,41          |  |  |

|                |                  |                                                                                                                                   |     |                  |                   |           |              |       |               |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|-----------|--------------|-------|---------------|
|                | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                             |     |                  | <b>137 984,31</b> |           | <b>84,14</b> |       |               |
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                              |     |                  |                   |           |              |       |               |
| 37             | 311112340RT2     | Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 40 cm zalití tvárnic betonem C 16/20<br>základové konstrukce: (44,46+6,00+6,00)*0,50 | m2  | 28,23<br>28,23   | 1 500,00          | 42 345,00 | 0,99155      | 27,99 |               |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                            |     |                  | <b>42 345,00</b>  |           | <b>27,99</b> |       |               |
| <b>Díl: 5</b>  |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                                                 |     |                  |                   |           |              |       |               |
| 38             | 564231111R00     | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm                                                                                 | m2  | 133,56           | 70,80             | 9 456,05  | 0,20240      | 27,03 |               |
| 39             | 564251111R00     | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm<br>pod okapový chodník: 38,76*0,25                                              | m2  | 9,69<br>9,69     | 105,00            | 1 017,45  | 0,30361      | 2,94  |               |
| 40             | 564281111R00     | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm<br>55*1,0*2                                                                     | m2  | 110,00<br>110,00 | 205,50            | 22 605,00 | 0,60721      | 66,79 |               |
| 41             | 596215055RTX     | Kladení přídlažby sil. tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm<br>38,76*0,25                                                                    | m2  | 9,69<br>9,69     | 125,00            | 1 211,25  | 0,07390      | 0,72  |               |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                                               |     |                  | <b>34 289,75</b>  |           | <b>97,48</b> |       |               |
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                      |     |                  |                   |           |              |       |               |
| 42             | 622311500RV9     | Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou<br>0,60*45,00                               | m2  | 27,00<br>27,00   | 560,00            | 15 120,00 | 0,01039      | 0,28  |               |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                   |     |                  | <b>15 120,00</b>  |           | <b>0,28</b>  |       |               |
| <b>Díl: 63</b> |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                             |     |                  |                   |           |              |       |               |
| 43             | 631313611R00     | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20<br>(43,20+20,10+18,00)*0,08                                                               | m3  | 6,50<br>6,50     | 2 855,00          | 18 568,92 | 2,52500      | 16,42 |               |
| 44             | 631361921R00     | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených<br>89,10*1,33*1,30*1,05*0,001                                                     | t   | 0,16<br>0,16     | 28 330,00         | 4 583,79  | 1,06625      | 0,17  |               |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                          |     |                  | <b>23 152,71</b>  |           | <b>16,60</b> |       |               |
| <b>Díl: 91</b> |                  | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                             |     |                  |                   |           |              |       |               |
| 45             | 916561111R00     | Osazení záhon, obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou                                                                                | m   | 39,00            | 126,50            | 4 933,50  | 0,10598      | 4,13  |               |
| 46             | 918101111R00     | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5<br>39*0,06                                                                         | m3  | 2,34<br>2,34     | 2 415,00          | 5 651,10  | 2,37855      | 5,57  |               |
| 47             | 592162117.B      | Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/8<br>38,76*2*1,10                                                                             | kus | 85,27<br>85,27   | 120,00            | 10 232,64 | 0,02700      | 2,30  |               |
| 48             | 59217330         | Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm<br>39*1,05                                                                          | kus | 40,95<br>40,95   | 71,00             | 2 907,45  | 0,02700      | 1,11  |               |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>                                                                                          |     |                  | <b>23 724,69</b>  |           | <b>13,11</b> |       |               |
| <b>Díl: 96</b> |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                         |     |                  |                   |           |              |       |               |
| 49             | 961044111R00     | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                 | m3  | 2,50             | 2 570,00          | 6 425,00  |              |       | -2,00000      |
| 50             | 961055111R00     | Bourání základů železobetonových                                                                                                  | m3  | 7,50             | 5 310,00          | 39 825,00 |              |       | -2,40000      |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                                                      |     |                  | <b>46 250,00</b>  |           |              |       | <b>-23,00</b> |



|                 |                                        |                                                                                                        |    |                                    |        |                  |         |             |  |  |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|--------|------------------|---------|-------------|--|--|
| <b>Díl: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b>         |                                                                                                        |    |                                    |        |                  |         |             |  |  |
| 51              | 998011001R00                           | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                              | t  | 865,95                             | 23,00  | 19 916,89        |         |             |  |  |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                      |    |                                    |        | <b>19 916,89</b> |         |             |  |  |
| <b>Díl: 711</b> | <b>Izolace proti vodě</b>              |                                                                                                        |    |                                    |        |                  |         |             |  |  |
| 52              | 711111001RZ1                           | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP     | m2 | 105,30                             | 25,30  | 2 664,09         | 0,00020 | 0,02        |  |  |
| 53              | 711141559R00                           | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením<br>(44,70+6,0+6,0)*0,50*2<br>17,40*0,30*2<br>105,30*1,15 | m2 | 188,24<br>56,70<br>10,44<br>121,10 | 85,40  | 16 075,27        | 0,00041 | 0,08        |  |  |
| 54              | 62836109                               | Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 Al minerál (radon                                                     | m2 | 188,24                             | 86,10  | 16 207,03        | 0,00500 | 0,94        |  |  |
| 55              | 998711101R00                           | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                                       | t  | 1,04                               | 816,00 | 848,16           |         |             |  |  |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                          |    |                                    |        | <b>35 794,55</b> |         | <b>1,04</b> |  |  |
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                                                                                        |    |                                    |        |                  |         |             |  |  |
| 56              | 979081111R00                           | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                           | t  | 23,00                              | 174,50 | 4 013,50         |         |             |  |  |
| 57              | 979081121R00                           | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                 | t  | 92,00                              | 15,00  | 1 380,00         |         |             |  |  |
| 58              | 979093111RT1                           | Uložení suti na skládku bez zhutnění včetně poplatku za skládku                                        | t  | 23,00                              | 200,00 | 4 600,00         |         |             |  |  |
|                 | <b>Celkem za</b>                       | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                             |    |                                    |        | <b>9 993,50</b>  |         |             |  |  |

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                           |                 |                 |   |
|----------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 001                                       | Zpevněné plochy | JKSO            |   |
| Objekt               |                                           |                 | SKP             |   |
| SO 02                | Zpevněné plochy                           |                 | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                           |                 | Počet jednotek  |   |
| 60/2016/OR           | Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav |                 | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                           |                 | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                           |                 |                 |   |
| Objednatel           |                                           |                 |                 |   |
| Dodavatel            |                                           |                 | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                           |                 | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |        | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 87 650 | Ztižené výrobní podmínky   | 0 |
| Z PSV celkem                | 0      | Oborová přírážka           | 0 |
| R M práce celkem            | 0      | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N M dodávky celkem          | 0      | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  | 87 650 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |        | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         | 0      | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     | 87 650 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 87 650 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |        | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                 | Za objednatele    |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jméno :                      |        | Jméno : <i>Hoj. Ondřej Pavla</i>                                                                                                                                                                                                                                               | Jméno :           |
| Datum :                      |        | Datum :                                                                                                                                                                                                                                                                        | Datum :           |
| Podpis :                     |        | Podpis:  STAVBY VANTO, s.r.o.<br>Panská 25<br>603 04 Kounovice<br>www.vanto.cz<br>stavby@vanto.cz<br>IČO: 26265314<br>DIČ: CZ26265314<br>zapsán v OR u KS v Brně<br>pod. spole. zn. C 57002 | Podpis:           |
| Základ pro DPH               | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87 650 Kč         |
| DPH                          | 21,0 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 406 Kč         |
| Základ pro DPH               | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 Kč              |
| DPH                          | 0,0 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>106 056 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                                      |                 |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Stavba : | 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav | Rozpočet : 001  |
| Objekt : | SO 02 Zpevněné plochy                                | Zpevněné plochy |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                     | 16 940        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5 Komunikace                      | 44 457        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 91 Doplňující práce na komunikaci | 3 942         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 22 310        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>87 650</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 0        | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 0        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 0        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 0        | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 0        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 0        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |                 |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Stavba : | 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břecl | Rozpočet: 001   |
| Objekt : | SO 02 Zpevněné plochy                              | Zpevněné plochy |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                      | MJ | množství       | cena / MJ | celkem (Kč)      | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot. |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>    |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                 |    |                |           |                  |                     |                  |                      |                   |
| 1                | 122202201R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3<br>79,60*0,35                                                                                                                             | m3 | 27,86<br>27,86 | 100,01    | 2 786,28         |                     |                  |                      |                   |
| 2                | 122202209R00  | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3<br>79,60*0,35                                                                                                                   | m3 | 27,86<br>27,86 | 21,05     | 586,45           |                     |                  |                      |                   |
| 3                | 162601102R00  | Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m                                                                                                                                   | m3 | 27,86          | 108,87    | 3 033,12         |                     |                  |                      |                   |
| 4                | 171101102R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS<br>0,52*8,60*2                                                                                                                     | m3 | 8,94<br>8,94   | 30,69     | 274,49           |                     |                  |                      |                   |
| 5                | 180402111R00  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině<br>0,50*8,60*2                                                                                                                        | m2 | 8,60<br>8,60   | 11,21     | 96,41            |                     |                  |                      |                   |
| 6                | 180402113R00  | Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1<br>1,05*8,60*2                                                                                                                     | m2 | 18,06<br>18,06 | 21,77     | 393,17           |                     |                  |                      |                   |
| 7                | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním                                                                                                                                   | m2 | 79,60          | 7,28      | 579,49           |                     |                  |                      |                   |
| 8                | 181201102R00  | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním<br>0,50*8,60*2                                                                                                                    | m2 | 8,60<br>8,60   | 7,28      | 62,61            |                     |                  |                      |                   |
| 9                | 182201101R00  | Svahování násypů<br>1,05*8,60*2                                                                                                                                                    | m2 | 18,06<br>18,06 | 26,63     | 480,94           |                     |                  |                      |                   |
| 10               | 1-R-2         | Poplatek za skládku a uložení výkopku<br>27,86*1,95                                                                                                                                | t  | 54,33<br>54,33 | 98,37     | 5 344,15         | 1,00000             | 54,33            |                      |                   |
| 11               | 1-R-3         | Zemina pro násypy zemních těles včetně naložení<br>V ceně je započtena cena za nákup 1m3 zeminy včetně naložení pomocí mechanizace - rypadlo, čelní nakladač, apod.<br>0,52*8,60*2 | m3 | 8,94<br>8,94   | 367,24    | 3 284,59         | 1,60000             | 14,31            |                      |                   |
| 12               | 00572400      | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI<br>((1,05*8,60*2)+(0,50*8,60*2))*0,01                                                                                                     | kg | 0,27<br>0,27   | 68,87     | 18,36            | 0,00100             | 0,00             |                      |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>1 Zemní práce</b>                                                                                                                                                               |    |                |           | <b>16 940,05</b> |                     | <b>68,64</b>     |                      |                   |
| <b>Díl: 5</b>    |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                  |    |                |           |                  |                     |                  |                      |                   |
| 13               | 564231111R00  | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm                                                                                                                                  | m2 | 79,60          | 46,43     | 3 695,83         | 0,20240             | 16,11            |                      |                   |
| 14               | 564281111R00  | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm<br>79,60                                                                                                                         | m2 | 79,60<br>79,60 | 134,76    | 10 726,90        | 0,60721             | 48,33            |                      |                   |
| 15               | 564741111R00  | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 12 cm                                                                                                                                 | m2 | 79,60          | 70,83     | 5 638,07         | 0,23481             | 18,69            |                      |                   |



|      |              |                                                    |     |        |          |           |         |       |  |  |
|------|--------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|---------|-------|--|--|
| 16   | 564741112R00 | Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 13 cm | m2  | 79,60  | 76,40    | 6 081,44  | 0,25374 | 20,20 |  |  |
| 17   | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm   | m2  | 69,30  | 126,57   | 8 771,30  | 0,05545 | 3,84  |  |  |
| 18   | 59245020.1A  | Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní                 | m2  | 72,77  | 131,16   | 9 543,86  | 0,12960 | 9,43  |  |  |
|      |              | 69,30*1,05                                         |     | 72,77  |          |           |         |       |  |  |
|      | Celkem za    | 5 Komunikace                                       |     |        |          | 44 457,39 | 116,61  |       |  |  |
| Díl: | 91           | Doplňující práce na komunikaci                     |     |        |          |           |         |       |  |  |
| 19   | 916561111R00 | Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou  | m   | 17,20  | 82,96    | 1 426,91  | 0,10598 | 1,82  |  |  |
|      |              | 8,60*2                                             |     | 17,20  |          |           |         |       |  |  |
| 20   | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5     | m3  | 1,03   | 1 583,90 | 1 634,58  | 2,37855 | 2,45  |  |  |
|      |              | 8,6*2*0,06                                         |     | 1,03   |          |           |         |       |  |  |
| 21   | 59217330     | Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm      | kus | 18,92  | 46,56    | 880,92    | 0,02700 | 0,51  |  |  |
|      |              | 8,60*2*1,10                                        |     | 18,92  |          |           |         |       |  |  |
|      | Celkem za    | 91 Doplňující práce na komunikaci                  |     |        |          | 3 942,41  | 4,79    |       |  |  |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                            |     |        |          |           |         |       |  |  |
| 22   | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný     | t   | 190,03 | 117,40   | 22 309,83 |         |       |  |  |
|      | Celkem za    | 99 Staveništní přesun hmot                         |     |        |          | 22 309,83 |         |       |  |  |

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |     |                                           |                 |   |
|----------------------|-----|-------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 001 | Budova - horní stavba                     | JKSO            |   |
| Objekt               |     |                                           | SKP             |   |
| SO 03                |     | Budova - horní stavba                     | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |     |                                           | Počet jednotek  |   |
| 60/2016/OR           |     | Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |     |                                           | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |     |                                           |                 |   |
| Objednatel           |     |                                           |                 |   |
| Dodavatel            |     |                                           | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |     |                                           | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |                  |           | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|------------------|-----------|----------------------------|---|
|                             | HSV celkem       | 745 547   | Ztižené výrobní podmínky   | 0 |
| Z                           | PSV celkem       | 587 421   | Oborová přírážka           | 0 |
| R                           | M práce celkem   | 20 000    | Přesun stavebních kapacit  | 0 |
| N                           | M dodávky celkem | 0         | Mimostaveništní doprava    | 0 |
| ZRN celkem                  |                  | 1 352 968 | Zařízení staveniště        | 0 |
|                             |                  |           | Provoz investora           | 0 |
| HZS                         |                  | 0         | Kompletační činnost (IČD)  | 0 |
| ZRN+HZS                     |                  | 1 352 968 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         |                  | 1 352 968 | Ostatní náklady celkem     | 0 |

| Vypracoval                   |  | Za zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                   | Za objednatele      |
|------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jméno :                      |  | Jméno : <i>Mgr. Ondřej Pávek</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | Jméno :             |
| Datum :                      |  | Datum :                                                                                                                                                                                                                                                                          | Datum :             |
| Podpis :                     |  | Podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                          | Podpis:             |
| 3                            |  |  <p>STAVBY VANTO, s.r.o.<br/>Panská 25<br/>688 04 Kunovice<br/>www.vanto.cz<br/>stavby@vanto.cz<br/>IČO: 25089314<br/>DIČ: CZ25259314<br/>zapsán v ORU KS v Brně<br/>pod spis.zn. C 57632</p> |                     |
| Základ pro DPH               |  | 21,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 352 968 Kč        |
| DPH                          |  | 21,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                           | 284 123 Kč          |
| Základ pro DPH               |  | 0,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 Kč                |
| DPH                          |  | 0,0 %                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 637 091 Kč</b> |

Poznámka :



|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav | Rozpočet : 001        |
| Objekt : | SO 03 Budova - horní stavba                          | Budova - horní stavba |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                      | HSV            | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce   | 236 009        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 38 Kompletní konstrukce           | 4 422          | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce            | 46 272         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní         | 80 645         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější          | 178 310        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 513            | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 64 Výplně otvorů                  | 145 370        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy       | 38 886         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot        | 15 121         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 713 Izolace tepelné               | 0              | 41 233         | 0        | 0             | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace            | 0              | 400            | 0        | 0             | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské           | 0              | 238 268        | 0        | 0             | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské         | 0              | 44 964         | 0        | 0             | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé                 | 0              | 87 058         | 0        | 0             | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské         | 0              | 71 106         | 0        | 0             | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady   | 0              | 46 839         | 0        | 0             | 0        |
| 781 Obklady keramické             | 0              | 40 504         | 0        | 0             | 0        |
| 783 Nátěry                        | 0              | 7 142          | 0        | 0             | 0        |
| 784 Malby                         | 0              | 9 908          | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                | 0              | 0              | 0        | 20 000        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>              | <b>745 547</b> | <b>587 421</b> | <b>0</b> | <b>20 000</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztižené výrobní podmínky  |    |   | 0        | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 0        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 0        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 0        | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 0        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 0        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |                       |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břecl | Rozpočet: 001         |
| Objekt : | SO 03 Budova - horní stavba                        | Budova - horní stavba |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                           | MJ     | množství         | cena / MJ | celkem (Kč)       | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot. |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b>  |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                    |        |                  |           |                   |                     |                  |                      |                   |
| 1              | 311271177RT6     | Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice P 6 - 650, 499 x 249 x 300 mm<br>6,00*2*3,09+10,50                                                                    | m2     | 47,58<br>47,58   | 993,72    | 47 281,20         | 0,26684             | 12,70            |                      |                   |
| 2              | 311271182R00     | Zdivo z tvárnic Ytong Lambda P-D tl. 37,5 cm<br>(44,70*3,09)-(4,20+5,40)+(11,50+11,50)                                                                                  | m2     | 151,52<br>151,52 | 980,00    | 148 492,54        | 0,14414             | 21,84            |                      |                   |
| 3              | 317121043RT2     | Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný NOP II / 5 / 23 129 x 24,9 x 37,5 cm                                                                     | kus    | 14,00            | 1 250,78  | 17 510,92         | 0,10299             | 1,44             |                      |                   |
| 4              | 317121043RT4     | Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný NOP II / 4 / 23 129 x 24,9 x 30 cm                                                                       | kus    | 1,00             | 1 022,95  | 1 022,95          | 0,08262             | 0,08             |                      |                   |
| 5              | 317121047RT2     | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10                                                                          | kus    | 6,00             | 318,13    | 1 908,78          | 0,02752             | 0,17             |                      |                   |
| 6              | 342255024RT1     | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm<br>53,80-4,80                                                                                        | m2     | 49,00<br>49,00   | 374,33    | 18 342,17         | 0,07060             | 3,46             |                      |                   |
| 7              | 342255028RT1     | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm<br>1,0*1,50*2                                                                                        | m2     | 3,00<br>3,00     | 483,37    | 1 450,11          | 0,10550             | 0,32             |                      |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                  |        |                  |           | <b>236 008,67</b> |                     | <b>40,00</b>     |                      |                   |
| <b>Díl: 38</b> |                  | <b>Kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                             |        |                  |           |                   |                     |                  |                      |                   |
| 8              | 38-R-1097        | D+M sekání drážek a jejich zapravení<br>Jedná se o sekání veškerých drážek pro vnitřní rozvody NN, vody, kanalizace, teplé vody včetně následného zednického zapravení. | soubor | 1,00             | 4 421,50  | 4 421,50          | 0,10000             | 0,10             |                      |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>38 Kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                          |        |                  |           | <b>4 421,50</b>   |                     | <b>0,10</b>      |                      |                   |
| <b>Díl: 4</b>  |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                             |        |                  |           |                   |                     |                  |                      |                   |
| 9              | 417121031RT2     | Věnc z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20 U profil na šířku zdi 30 cm                                                                                              | m      | 12,00            | 361,60    | 4 339,20          | 0,11455             | 1,37             |                      |                   |
| 10             | 417121031RT3     | Věnc z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20 U profil na šířku zdi 37,5 cm                                                                                            | m      | 44,70            | 413,68    | 18 491,50         | 0,12644             | 5,65             |                      |                   |
| 11             | 417321399RTX     | Ztužující pásy a věnce z betonu prostého C 16/20<br>44,70*0,375*0,09+6,00*2*0,30*0,09                                                                                   | m3     | 1,83<br>1,83     | 2 813,47  | 5 155,97          | 2,52517             | 4,63             |                      |                   |
| 12             | 417351115R00     | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení<br>(44,70+26,40+20,10+18,00)*0,10                                                                                            | m2     | 10,92<br>10,92   | 245,81    | 2 684,25          | 0,00795             | 0,09             |                      |                   |



|                  |                               |                                                                                                                                                                             |    |                                             |                  |           |              |       |  |  |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|------------------|-----------|--------------|-------|--|--|
| 13               | 417351116R00                  | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění<br>(44,70+26,40+20,10+18,00)*0,10                                                                                             | m2 | 10,92<br>10,92                              | 53,95            | 589,13    |              |       |  |  |
| 14               | 417361721R00                  | Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 10425 (BSt 500 S)<br>0,888*315,64*0,001<br>0,675*563,52*0,001                                                                               | t  | 0,66<br>0,28<br>0,38                        | 22 722,02        | 15 012,44 | 1,01665      | 0,67  |  |  |
| <b>Celkem za</b> |                               | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                               |    |                                             | <b>46 272,48</b> |           | <b>12,41</b> |       |  |  |
| <b>Díl: 61</b>   | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |                                                                                                                                                                             |    |                                             |                  |           |              |       |  |  |
| 15               | 612421637R00                  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková<br>(18+5,2+9,3+4,9+1,65+4,9+1,65+5+8+15,6+26,4)*3,09<br>(1,44+7,56+2,08+1,50)-((5,2+9,3+4,9+4,9+5+8+6)*2)                                | m2 | 236,83<br>310,85<br>-74,02                  | 221,45           | 52 446,89 | 0,04766      | 11,29 |  |  |
| 16               | 612451121R00                  | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká<br>(5,2+9,3+4,9+4,9+5+8+6)*2,0<br>0,30*2*1,0                                                                                   | m2 | 87,20<br>86,60<br>0,60                      | 194,48           | 16 958,66 | 0,04558      | 3,97  |  |  |
| 17               | 612473188RXX                  | D+M rohovníky + příplatek za zabudované rohovníky<br>2*3,09+37,80+48,0+20,80+7,20                                                                                           | m  | 119,98<br>119,98                            | 93,68            | 11 239,73 | 0,00046      | 0,06  |  |  |
| <b>Celkem za</b> |                               | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                                                                            |    |                                             | <b>80 645,27</b> |           | <b>15,32</b> |       |  |  |
| <b>Díl: 62</b>   | <b>Úpravy povrchů vnější</b>  |                                                                                                                                                                             |    |                                             |                  |           |              |       |  |  |
| 18               | 602021172R00                  | Omítka štuková vnější Baumit tl.3 mm, ručně<br>44,70*3,09+11,50*4+0,75*0,375*4+10,50*2+(1,44+7,56+2,08)                                                                     | m2 | 217,33<br>217,33                            | 85,06            | 18 485,92 | 0,00378      | 0,82  |  |  |
| 19               | 620471811U00                  | Nátěr základní pen silikon Baumit<br><br>((44,70*3,09)*2+(6,0*2*2)*3,09+17,40*2*3,09+10,50*2+11,50*2*2)*2<br>(17,10*0,375*2+14,18+6,98+2,70+3,30+0,75*0,375*4)*2<br>89,10*2 | m2 | 1 310,30<br><br>1 049,88<br>82,22<br>178,20 | 10,00            | 13 102,96 | 0,00025      | 0,33  |  |  |
| 20               | 622311354RT3                  | Zatepl.systém Baumit, ostění, EPS F plus tl. 40 mm s omítkou SilikonTop 3,2 kg/m2<br>14,18+2,70+5,85                                                                        | m2 | 22,73<br>22,73                              | 1 206,56         | 27 425,11 | 0,01338      | 0,30  |  |  |
| 21               | 622405941U00                  | KZS začišťovací okenní lišta<br>75,60+14,40                                                                                                                                 | m  | 90,00<br>90,00                              | 142,38           | 12 814,20 | 0,00030      | 0,03  |  |  |
| 22               | 622421492R00                  | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou<br>75,80+14,40+41,60                                                                                                       | m  | 131,80<br>131,80                            | 60,26            | 7 942,27  |              |       |  |  |
| 23               | 622432112R00                  | Omítka stěn dekorativ. Terra-marmolit střednězrnná<br>44,70+0,40<br>0,40*(0,20*4)                                                                                           | m2 | 45,42<br>45,10<br>0,32                      | 440,66           | 20 014,78 | 0,00618      | 0,28  |  |  |
| 24               | 622471318RW3                  | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 barva<br>silikonová Stomix GamaDEKOR®SIL                                                                                  | m2 | 217,33                                      | 48,77            | 10 599,09 | 0,00071      | 0,15  |  |  |
| 25               | 622481211RT2                  | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit<br><br>((44,70*3,09)*2+(6,0*2*2)*3,09+17,40*2*3,09+10,50*2+11,50*2*2)               | m2 | 566,05<br>524,94                            | 120,00           | 67 925,76 |              |       |  |  |

|                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   |           |             |      |  |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-----------|-------------|------|--|
|                |                                       | (17,10*0,375*2+14,18+6,98+2,70+3,30+0,75*0,375*4)                                                                                                                                                                                                          |     | 41,11 |                   |           |             |      |  |
|                | <b>Celkem za</b>                      | <b>62 Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |       | <b>178 310,08</b> |           | <b>1,92</b> |      |  |
| <b>Díl: 63</b> | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   |           |             |      |  |
| 26             | 634601111R00                          | Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm                                                                                                                                                                                                             | m   | 18,00 | 28,48             | 512,64    | 0,00128     | 0,02 |  |
|                |                                       | 6,0+7,20+3,0+1,80                                                                                                                                                                                                                                          |     | 18,00 |                   |           |             |      |  |
|                | <b>Celkem za</b>                      | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |       | <b>512,64</b>     |           | <b>0,02</b> |      |  |
| <b>Díl: 64</b> | <b>Výplně otvorů</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   |           |             |      |  |
| 27             | 641991721U00                          | Osaz rámu oken z plastů 4m2 na MPP                                                                                                                                                                                                                         | kus | 12,00 | 899,30            | 10 791,60 | 0,00096     | 0,01 |  |
|                |                                       | 9+3                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 12,00 |                   |           |             |      |  |
| 28             | 641991800U99                          | Osaz rámu dveří z plastů 10m2 na MPP                                                                                                                                                                                                                       | kus | 2,00  | 1 124,11          | 2 248,22  | 0,00128     | 0,00 |  |
| 29             | 641991941U00                          | Osaz oken z plastů přes 10m2 na MPP                                                                                                                                                                                                                        | kus | 12,00 | 1 199,06          | 14 388,72 | 0,00166     | 0,02 |  |
|                |                                       | 9+3                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 12,00 |                   |           |             |      |  |
| 30             | 648991113R00                          | Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm                                                                                                                                                                                                         | m   | 19,80 | 115,03            | 2 277,59  | 0,00924     | 0,18 |  |
|                |                                       | Položka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na jakoukoliv cementovou maltu.<br>V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %. |     |       |                   |           |             |      |  |
|                |                                       | 8,10*2+1,80*2                                                                                                                                                                                                                                              |     | 19,80 |                   |           |             |      |  |
| 31             | 64-R-1001                             | D+M okenice 900/1200 - 1/2 plast, bílá                                                                                                                                                                                                                     | kus | 9,00  | 1 573,76          | 14 163,84 | 0,00100     | 0,01 |  |
|                |                                       | Kompletní dodávka a montáž.                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   |           |             |      |  |
| 32             | 64-R-1002                             | D+M okenice 600/600 - 1/1 plast, bílá                                                                                                                                                                                                                      | kus | 3,00  | 1 498,82          | 4 496,46  | 0,00010     | 0,00 |  |
|                |                                       | Kompletní dodávka a montáž.                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   |           |             |      |  |
| 33             | 64-R-2001                             | D+M ochrana dveří 1000/2100mm plast, bílá                                                                                                                                                                                                                  | kus | 2,00  | 1 423,88          | 2 847,76  | 0,03000     | 0,06 |  |
|                |                                       | Kompletní dodávka a montáž.                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   |           |             |      |  |
| 34             | 60775544.AA1                          | Parapet šíře do 300 mm řezaný interiér, exteriér                                                                                                                                                                                                           | m   | 20,79 | 292,28            | 6 076,50  | 0,00390     | 0,08 |  |
|                |                                       | 8,10*2*1,05                                                                                                                                                                                                                                                |     | 17,01 |                   |           |             |      |  |
|                |                                       | 1,80*2*1,05                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3,78  |                   |           |             |      |  |
| 35             | 60775550.A                            | Krytka oboustranná pro Lignodur                                                                                                                                                                                                                            | kus | 48,00 | 14,54             | 697,92    | 0,00002     | 0,00 |  |
|                |                                       | 12*2*2                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 48,00 |                   |           |             |      |  |
| 36             | 64-R-1                                | Okno plastové 900/1200 1/2 bílé, mřížka                                                                                                                                                                                                                    | kus | 9,00  | 4 196,68          | 37 770,12 |             |      |  |
|                |                                       | Mřížka:<br>- svislá - 1ks<br>- vodorovná - 2ks                                                                                                                                                                                                             |     |       |                   |           |             |      |  |
| 37             | 64-R-2                                | Okno plastové 600/600 bílé, mřížka                                                                                                                                                                                                                         | kus | 3,00  | 4 046,80          | 12 140,40 |             |      |  |
|                |                                       | Mřížka:<br>- svislá - 1ks<br>- vodorovná - 1ks                                                                                                                                                                                                             |     |       |                   |           |             |      |  |



|                  |                                 |                                                                                                                 |     |        |           |                   |         |             |  |  |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|---------|-------------|--|--|
| 38               | 64-R-31                         | Dveře vnější 900/2100, bílé, mřížka prosklené - 1/2<br>Mřížka:<br>- svislá - 1ks<br>- vodorovná - 2ks           | kus | 2,00   | 18 735,20 | 37 470,40         |         |             |  |  |
| <b>Celkem za</b> |                                 | <b>64 Výplně otvorů</b>                                                                                         |     |        |           | <b>145 369,54</b> |         | <b>0,37</b> |  |  |
| <b>Díl: 94</b>   | <b>Lešení a stavební výtahy</b> |                                                                                                                 |     |        |           |                   |         |             |  |  |
| 39               | 941941051R00                    | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m<br>44,70*4,0+3,0*7,0*3+105,30                                 | m2  | 347,10 | 42,03     | 14 588,61         | 0,02426 | 8,42        |  |  |
| 40               | 941941391R00                    | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051<br>(44,70*4,0+3,0*7,0*3+105,30)*1,5                          | m2  | 520,65 | 26,68     | 13 890,94         | 0,00109 | 0,57        |  |  |
| 41               | 941941851R00                    | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m<br>44,70*4,0+3,0*7,0*3+105,30                                | m2  | 347,10 | 29,98     | 10 406,06         |         |             |  |  |
| <b>Celkem za</b> |                                 | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                                              |     |        |           | <b>38 885,61</b>  |         | <b>8,99</b> |  |  |
| <b>Díl: 99</b>   | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |                                                                                                                 |     |        |           |                   |         |             |  |  |
| 42               | 998011001R00                    | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m                                                                       | t   | 79,13  | 191,10    | 15 121,14         |         |             |  |  |
| <b>Celkem za</b> |                                 | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                               |     |        |           | <b>15 121,14</b>  |         |             |  |  |
| <b>Díl: 713</b>  | <b>Izolace tepelné</b>          |                                                                                                                 |     |        |           |                   |         |             |  |  |
| 43               | 713111121R00                    | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem                                                                   | m2  | 43,20  | 70,52     | 3 046,46          | 0,00053 | 0,02        |  |  |
| 44               | 713111122R00                    | Izolace tepelné stropů rovných spodem, s přibitím                                                               | m2  | 24,30  | 91,81     | 2 230,98          | 0,00054 | 0,01        |  |  |
| 45               | 713134200RK9                    | Montáž parozábrany na stropy s přelepením spojů parotěsná<br>zábrana Tyvek<br>81,20*1,15                        | m2  | 93,38  | 73,44     | 6 857,83          | 0,00019 | 0,02        |  |  |
| 46               | 713134299RO6                    | Montáž parozábrany na krovky s přelepením spojů parotěsná<br>fólie DEKFOL N AL 170 speciál<br>4,80*14,85*2*1,15 | m2  | 163,94 | 89,93     | 14 743,48         | 0,00018 | 0,03        |  |  |
| 47               | 63140157                        | Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 120 mm                                                               | m2  | 24,30  | 229,33    | 5 572,72          | 0,00600 | 0,15        |  |  |
| 48               | 63140510.A                      | Rockmin deska izolač.víceúčel. miner.vlna tl.100mm<br>43,20*1,10                                                | m2  | 47,52  | 62,96     | 2 991,86          | 0,00350 | 0,17        |  |  |
| 49               | 63140518.A                      | Rockmin deska izolač.víceúčel. miner.vlna tl.180mm<br>43,20*1,10                                                | m2  | 47,52  | 113,54    | 5 395,42          | 0,00630 | 0,30        |  |  |
| 50               | 998713101R00                    | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                                   | t   | 0,69   | 567,31    | 394,15            |         |             |  |  |
| <b>Celkem za</b> |                                 | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                                      |     |        |           | <b>41 232,90</b>  |         | <b>0,69</b> |  |  |
| <b>Díl: 721</b>  | <b>Vnitřní kanalizace</b>       |                                                                                                                 |     |        |           |                   |         |             |  |  |
| 51               | 721273200RT3                    | Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP<br>HL810 DN 100                                      | kus | 1,00   | 399,44    | 399,44            | 0,00027 | 0,00        |  |  |
| 52               | 998721101R00                    | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                | t   | 0,00   | 370,37    | 0,10              |         |             |  |  |
| <b>Celkem za</b> |                                 | <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                                                                                   |     |        |           | <b>399,54</b>     |         | <b>0,00</b> |  |  |
| <b>Díl: 762</b>  | <b>Konstrukce tesařské</b>      |                                                                                                                 |     |        |           |                   |         |             |  |  |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                |           |           |         |      |  |  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|------|--|--|
| 53 | 762-R-9901   | D+M sbíjených vazníků konstrukce krovu<br>V ceně je zakalkulována kompletní dodávka a montáž vazníků včetně:<br>- statického výpočtu<br>- výroby<br>- fungicidních a insekticidních nástřiků<br>- dovoz na stavbu<br>- montáž na stavbě (jeřáb)<br>- osazení a aretace<br>- zavětrování (deskový materiál zavětrování a ztužení je v ceně) | soubor | 1,00                           | 69 000,00 | 69 000,00 | 2,00000 | 2,00 |  |  |
| 54 | 762332120R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2<br>29,70+4,00+96,00+47,16                                                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 176,86<br>176,86               | 129,28    | 22 864,46 | 0,00099 | 0,18 |  |  |
| 55 | 762332140R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2<br>2,10+7,75                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 9,85<br>9,85                   | 186,61    | 1 838,11  | 0,00099 | 0,01 |  |  |
| 56 | 762342211U00 | Mtž laťování -15 střecha jedn -60°<br>4,80*14,85*2*1,30                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2     | 185,33<br>185,33               | 142,38    | 26 387,00 |         |      |  |  |
| 57 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy<br>2,6635+0,4589+2,35                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 5,47<br>5,47                   | 900,79    | 4 929,48  | 0,02357 | 0,13 |  |  |
| 58 | 762411101R00 | Montáž olištování spár stropů<br>4,05*2*6+6*1,0*2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 60,60<br>60,60                 | 10,79     | 653,87    | 0,00016 | 0,01 |  |  |
| 59 | 762812370R00 | Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna<br>44,10                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 44,10<br>44,10                 | 41,30     | 1 821,33  |         |      |  |  |
| 60 | 762822140R00 | Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2<br>7,75*6                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 46,50<br>46,50                 | 78,69     | 3 659,09  | 0,00016 | 0,01 |  |  |
| 61 | 762823111R00 | Montáž stropnic hraněných plochy do 75 cm2<br>4,05*2*6+6,0*2                                                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 60,60<br>60,60                 | 30,21     | 1 830,73  | 0,00016 | 0,01 |  |  |
| 62 | 762841230U00 | Mtž podhled prkna hobl P+D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2     | 24,30                          | 269,79    | 6 555,90  |         |      |  |  |
| 63 | 762895000R00 | Spojovací prostředky pro montáž stropů<br>2,4255+0,4266+2,35<br>25,515*0,02                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 5,71<br>5,20<br>0,51           | 137,89    | 787,68    | 0,00311 | 0,02 |  |  |
| 64 | 762911114R00 | Impregnace řeziva máčením Bochemit FORTE<br>1152                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 1 152,00<br>1 152,00           | 7,58      | 8 732,16  | 0,00003 | 0,03 |  |  |
| 65 | 762-R-1      | D+M protipožární prostup s spúdními schody 1000/1000mm<br>Jedná se o vstup na půdu objektu, který obsahuje také teleskopické nebo pákové nebo skládací schodiště nebo žebřík.                                                                                                                                                              | kus    | 1,00                           | 14 988,17 | 14 988,17 | 0,12200 | 0,12 |  |  |
| 66 | 762-R-1055   | D+M kotevních šroubů pozednic                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00                           | 1 199,06  | 1 199,06  | 0,00100 | 0,00 |  |  |
| 67 | 60510011     | Lať střešní profil smrkový 40/60 mm dl = 3 - 5 m<br>4,80*7*14,85*2*1,30<br>182,40                                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 1 479,70<br>1 297,30<br>182,40 | 11,84     | 17 519,60 | 0,00132 | 1,95 |  |  |



|                  |              |                                                                                 |     |                |          |                   |         |             |  |  |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------|-------------------|---------|-------------|--|--|
| 68               | 60512628     | Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.5 dl.400-600 š.17-24<br>44,10*0,05*1,10              | m3  | 2,43<br>2,43   | 4 346,55 | 10 542,56         | 0,55000 | 1,33        |  |  |
| 69               | 60515002     | Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm<br>60,60*0,08*0,08*1,10               | m3  | 0,43<br>0,43   | 4 762,47 | 2 031,67          | 0,55000 | 0,23        |  |  |
| 70               | 60515518     | Hranol SM/JD 1 14x14, 16, 20 cm<br>0,015*29,70+0,0196*4,0+0,016*96+0,0128*47,16 | m3  | 2,66<br>2,66   | 4 852,41 | 12 924,39         | 0,55000 | 1,46        |  |  |
| 71               | 60515540     | Hranol SM/JD 1 20x20 cm<br>2,35                                                 | m3  | 2,35<br>2,35   | 5 579,34 | 13 111,45         | 0,55000 | 1,29        |  |  |
| 72               | 60515550     | Hranol SM/JD 1 30x30 cm<br>0,0324*2,10+0,0504*7,75                              | m3  | 0,46<br>0,46   | 5 781,64 | 2 651,46          | 0,55000 | 0,25        |  |  |
| 73               | 61191671     | Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 121 mm<br>24,30*1,05                      | m2  | 25,52<br>25,52 | 127,78   | 3 260,31          | 0,00735 | 0,19        |  |  |
| 74               | 61413330     | Lišta dřevěná dubová 9 x 35 mm délka 1-2 m<br>4,05*2*6+6*1,0*2                  | m   | 60,60<br>60,60 | 35,37    | 2 143,42          | 0,00020 | 0,01        |  |  |
| 75               | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                              | t   | 9,25           | 955,50   | 8 835,65          |         |             |  |  |
| <b>Celkem za</b> |              | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                  |     |                |          | <b>238 267,55</b> |         | <b>9,25</b> |  |  |
| <b>Díl:</b>      | <b>764</b>   | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                    |     |                |          |                   |         |             |  |  |
| 76               | 764231550U00 | Lem TiZn zdí tvrdá krytina rš 500<br>4,20*4                                     | m   | 16,80<br>16,80 | 298,28   | 5 011,10          | 0,00247 | 0,04        |  |  |
| 77               | 764231590U00 | Mtž lem TiZn zdí tvrdá krytina<br>4,20*4                                        | m   | 16,80<br>16,80 | 89,93    | 1 510,82          | 0,00011 | 0,00        |  |  |
| 78               | 764252507U00 | Žlab TiZn podokap půlkruh rš 500<br>14,85*2                                     | m   | 29,70<br>29,70 | 254,80   | 7 567,56          | 0,00297 | 0,09        |  |  |
| 79               | 764252511U00 | Mtž žlab TiZn podokapní půlkruhový                                              | m   | 29,70          | 89,93    | 2 670,92          | 0,00006 | 0,00        |  |  |
| 80               | 764252512U00 | Mtž TiZn žlab čela půlkruhové                                                   | kus | 4,00           | 94,43    | 377,72            | 0,00004 | 0,00        |  |  |
| 81               | 764252514U00 | Mtž TiZn žlab hrdlo půlkruhové                                                  | kus | 4,00           | 94,43    | 377,72            | 0,00002 | 0,00        |  |  |
| 82               | 764252515U00 | Mtž TiZn žlab háky půlkruhové                                                   | kus | 38,00          | 94,43    | 3 588,34          |         |             |  |  |
| 83               | 764262420R00 | Střešní okna z Ti Zn, krytina hladká, 60 x 60 cm                                | kus | 1,00           | 1 896,00 | 1 896,00          | 0,01858 | 0,02        |  |  |
| 84               | 764265420R00 | Střešní poklopy Ti Zn, krytina hladká, 60 x 60 cm                               | kus | 1,00           | 1 465,10 | 1 465,10          | 0,01215 | 0,01        |  |  |
| 85               | 764530540U00 | Oplechování TiZn zdí rš 500<br>8,95*2                                           | m   | 17,90<br>17,90 | 292,28   | 5 231,81          | 0,00254 | 0,05        |  |  |
| 86               | 764530592U00 | Mtž oplechování TiZn zdí rš 330-<br>8,95*2                                      | m   | 17,90<br>17,90 | 89,93    | 1 609,75          | 0,00009 | 0,00        |  |  |
| 87               | 764530595U00 | Mtž oplech roh zdí ZnTi rš 330-<br>8*2                                          | kus | 16,00<br>16,00 | 89,93    | 1 438,88          | 0,00007 | 0,00        |  |  |
| 88               | 764554502U00 | Odpadní trouby TiZn kruhové D 100<br>3,10*4                                     | m   | 12,40<br>12,40 | 217,33   | 2 694,89          | 0,00220 | 0,03        |  |  |
| 89               | 764555501U00 | Mtž TiZn odpad trouby kruh D 100                                                | m   | 12,40          | 142,38   | 1 765,51          | 0,00005 | 0,00        |  |  |

|           |              |                                                                                      |     |        |          |           |         |      |  |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|---------|------|--|
|           |              | 3,10*4                                                                               |     | 12,40  |          |           |         |      |  |
| 90        | 764556511U00 | Mtž TiZn zděře kruhové                                                               | kus | 16,00  | 149,88   | 2 398,08  | 0,00001 | 0,00 |  |
| 91        | 764556521U00 | Mtž TiZn ochr manžety kruhové                                                        | kus | 16,00  | 209,83   | 3 357,28  | 0,00002 | 0,00 |  |
| 92        | 764556542U00 | Mtž TiZn kolena horní kruh D 100                                                     | kus | 4,00   | 148,38   | 593,52    | 0,00008 | 0,00 |  |
| 93        | 764556552U00 | Mtž TiZn kolena výtok kruh D 100                                                     | kus | 4,00   | 284,78   | 1 139,12  | 0,00006 | 0,00 |  |
| 94        | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m                                     | t   | 0,24   | 1 115,89 | 269,42    |         |      |  |
| Celkem za |              | 764 Konstrukce klempířské                                                            |     |        |          | 44 963,55 | 0,24    |      |  |
| Díl:      | 765          | Krytiny tvrdé                                                                        |     |        |          |           |         |      |  |
| 95        | 765312332R00 | Hřeben s větracím pásem kovovým, engoba                                              | m   | 14,85  | 860,32   | 12 775,75 | 0,00854 | 0,13 |  |
| 96        | 765312585R00 | Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast                                          | m   | 29,70  | 32,67    | 970,30    | 0,00024 | 0,01 |  |
|           |              | 14,85*2                                                                              |     | 29,70  |          |           |         |      |  |
| 97        | 765313111RS2 | Krytina Brněnka 14, střeš jednoduchých z tašek engobovaných                          | m2  | 142,56 | 391,94   | 55 874,97 | 0,04806 | 6,85 |  |
|           |              | 4,80*14,85*2                                                                         |     | 142,56 |          |           |         |      |  |
| 98        | 765313161RS9 | Zakončení štitu taškami Brněnka 14 okrajová levá i pravá z tašek engobovaných        | m   | 2,40   | 419,68   | 1 007,23  | 0,01157 | 0,03 |  |
|           |              | 0,60*4                                                                               |     | 2,40   |          |           |         |      |  |
| 99        | 765317121U00 | Hřeben keram drážka+větr pás+kartáč                                                  | m   | 14,85  | 269,79   | 4 006,38  | 0,01028 | 0,15 |  |
|           |              | 14,85                                                                                |     | 14,85  |          |           |         |      |  |
| 100       | 596605330.A  | Hřebenáč drážkový rač Brněnka engoba                                                 | kus | 74,25  | 103,79   | 7 706,41  | 0,00370 | 0,27 |  |
|           |              | 5*14,85                                                                              |     | 74,25  |          |           |         |      |  |
| 101       | 998765101R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m                                          | t   | 7,44   | 634,01   | 4 717,37  |         |      |  |
| Celkem za |              | 765 Krytiny tvrdé                                                                    |     |        |          | 87 058,41 | 7,44    |      |  |
| Díl:      | 766          | Konstrukce truhlářské                                                                |     |        |          |           |         |      |  |
| 102       | 766423113R00 | Obložení podhledů složitých, palubkami SM š. 10 cm                                   | m2  | 19,95  | 181,36   | 3 618,13  | 0,00029 | 0,01 |  |
|           |              | 19,31+0,64                                                                           |     | 19,95  |          |           |         |      |  |
| 103       | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů                                                | m   | 124,30 | 58,54    | 7 276,52  | 0,00028 | 0,03 |  |
|           |              | 14,85*2*2                                                                            |     | 59,40  |          |           |         |      |  |
|           |              | 0,60*2*22                                                                            |     | 26,40  |          |           |         |      |  |
|           |              | 0,60*2*11                                                                            |     | 13,20  |          |           |         |      |  |
|           |              | 25,30                                                                                |     | 25,30  |          |           |         |      |  |
| 104       | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří                                    | kus | 7,00   | 1 067,17 | 7 470,19  | 0,00050 | 0,00 |  |
|           |              | Jedná se o kompletní dodávku a montáž včetně osazení kování a všech nutných doplňků. |     |        |          |           |         |      |  |
| 105       | 60517103     | Latě SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm                                             | m3  | 0,31   | 4 695,02 | 1 459,21  | 0,55000 | 0,17 |  |
|           |              | 124,30*0,05*0,05                                                                     |     | 0,31   |          |           |         |      |  |
| 106       | 61164083     | Dveře vnitř.prof.plně BERGAMO 1kř. 70x197 dub                                        | kus | 5,00   | 4 031,81 | 20 159,05 | 0,01000 | 0,05 |  |
|           |              | Bergamo - model 10, dřevěná lišta profil č. 2, 3, 4                                  |     |        |          |           |         |      |  |
|           |              | Výrobce:                                                                             |     |        |          |           |         |      |  |



|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |          |           |         |      |  |  |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|---------|------|--|--|
|     |            | <p>SAPELI, spol. s r. o.<br/>Podhora 185<br/>588 13 Polná</p> <p>tel.: 066/ 721 21 20 - 21<br/>tel.: 066/ 721 27 26 - obchodní oddělení<br/>fax: 066/ 721 24 44<br/><a href="http://www.sapeli.cz">http://www.sapeli.cz</a></p> <p>Obchodní centrum - Jihlava</p> <p>tel.: 066/721 19 12 - 14<br/>fax: 066/721 19 15</p>              |     |      |          |           |         |      |  |  |
| 107 | 61164517   | Dveře vnitř.prof. plně BERGAMO30 1kř.90x197 dub<br>Bergamo - model 30, dřevěná lišta profil č. 2, 3, 4                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,00 | 5 564,34 | 11 128,68 | 0,02600 | 0,05 |  |  |
|     |            | <p>Výrobce:<br/>SAPELI, spol. s r. o.<br/>Podhora 185<br/>588 13 Polná</p> <p>tel.: 066/ 721 21 20 - 21<br/>tel.: 066/ 721 27 26 - obchodní oddělení<br/>fax: 066/ 721 24 44<br/><a href="http://www.sapeli.cz">http://www.sapeli.cz</a></p> <p>Obchodní centrum - Jihlava</p> <p>tel.: 066/721 19 12 - 14<br/>fax: 066/721 19 15</p> |     |      |          |           |         |      |  |  |
| 108 | 61181253.A | Zárubeň obkladová Sapeli š. 90 cm/tl. stěny 7-15cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00 | 2 800,00 | 2 800,00  | 0,02000 | 0,02 |  |  |
| 109 | 61181261.A | Zárubeň obkladová Sapeli š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm<br>provedení - DB, BK, JS, MH                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 5,00 | 2 800,00 | 14 000,00 | 0,02000 | 0,10 |  |  |
|     |            | <p>Výrobce:<br/>SAPELI, spol. s r. o.<br/>Podhora 185<br/>588 13 Polná</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |          |           |         |      |  |  |

|                  |                                    |                                                                                                                                                                                                              |     |                           |                  |           |             |      |  |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|------------------|-----------|-------------|------|--|
|                  |                                    | tel.: 066/ 721 21 20 - 21<br>tel.: 066/ 721 27 26 - obchodní oddělení<br>fax: 066/ 721 24 44<br>http://www.sapeli.cz<br><br>Obchodní centrum - Jihlava<br><br>tel.: 066/721 19 12 - 14<br>fax: 066/721 19 15 |     |                           |                  |           |             |      |  |
| 110              | 61181273.A                         | Zárubeň obkladová Sapeli š. 90 cm/tl.stěny 16-35cm                                                                                                                                                           | kus | 1,00                      | 2 800,00         | 2 800,00  | 0,03000     | 0,03 |  |
| 111              | 61191684                           | Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B<br>(19,21+0,64)*0,022*1,15                                                                                                                                  | m2  | 0,50<br>0,50              | 150,26           | 75,46     | 0,00980     | 0,00 |  |
| 112              | 998766102R00                       | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                                                                                            | t   | 0,47                      | 675,22           | 318,67    |             |      |  |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                             |     |                           | <b>71 105,92</b> |           | <b>0,47</b> |      |  |
| <b>Díl: 771</b>  | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b> |                                                                                                                                                                                                              |     |                           |                  |           |             |      |  |
| 113              | 771471017RT1                       | Obklad soklíků keram.rovných do MC,25x6,5,H 6,5 cm lepidlo CL-S (Knauf)<br>(18,0+15,6+26,4)+1,72                                                                                                             | m   | 61,72<br>61,72            | 89,93            | 5 550,48  | 0,00305     | 0,19 |  |
| 114              | 771573113U00                       | Mtž keram režná hladká lepidlo -12                                                                                                                                                                           | m2  | 89,10                     | 239,81           | 21 367,07 | 0,00417     | 0,37 |  |
| 115              | 59763160                           | Dlažba neglazovaná 200x200x8 mm<br>89,10*1,05                                                                                                                                                                | m2  | 93,56<br>93,56            | 194,85           | 18 229,19 | 0,01750     | 1,64 |  |
| 116              | 59764045                           | Sokl neglazovaný<br>((18,0+15,6+26,4)*0,065+1,72*0,065)*1,15                                                                                                                                                 | m2  | 4,61<br>4,61              | 194,85           | 898,96    | 0,01900     | 0,09 |  |
| 117              | 998771102R00                       | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                                                                                                                                             | t   | 2,28                      | 347,36           | 793,60    |             |      |  |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                                                                                                                                       |     |                           | <b>46 839,30</b> |           | <b>2,28</b> |      |  |
| <b>Díl: 781</b>  | <b>Obklady keramické</b>           |                                                                                                                                                                                                              |     |                           |                  |           |             |      |  |
| 118              | 781473114U00                       | Mtž keramika režná lepidlo -22ks/m2<br>(5,20+9,30+4,90+4,90+5,0+8,0+6,0)*2+0,30*1,0+1,08                                                                                                                     | m2  | 87,98<br>87,98            | 239,81           | 21 098,48 | 0,00530     | 0,47 |  |
| 119              | 597-R-1                            | Obklad, zdobené 200x250<br>87,98*1,10                                                                                                                                                                        | m2  | 96,78<br>96,78            | 194,85           | 18 857,19 | 0,01150     | 1,11 |  |
| 120              | 998781102R00                       | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                                                                                                                                             | t   | 1,58                      | 347,35           | 548,55    |             |      |  |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>781 Obklady keramické</b>                                                                                                                                                                                 |     |                           | <b>40 504,23</b> |           | <b>1,58</b> |      |  |
| <b>Díl: 783</b>  | <b>Nátěry</b>                      |                                                                                                                                                                                                              |     |                           |                  |           |             |      |  |
| 121              | 783695222U00                       | Nátěr vod ře truh DÜFA M 2x+1e+2tm<br>24,30+15,0+24,30+47,80+19,31+0,64<br>+7,50*(0,28+0,28+0,18)*7                                                                                                          | m2  | 170,20<br>131,35<br>38,85 | 41,96            | 7 141,59  | 0,00063     | 0,11 |  |
| <b>Celkem za</b> |                                    | <b>783 Nátěry</b>                                                                                                                                                                                            |     |                           | <b>7 141,59</b>  |           | <b>0,11</b> |      |  |



|             |                  |                                           |        |        |           |                  |         |             |  |
|-------------|------------------|-------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------|---------|-------------|--|
| <b>Díl:</b> | <b>784</b>       | <b>Malby</b>                              |        |        |           |                  |         |             |  |
| 122         | 784453621U00     | Malba 2xdisp PRIMALEX om bílá m-3,8       | m2     | 367,23 | 26,98     | 9 907,97         | 0,00039 | 0,14        |  |
|             |                  | 236,834+87,20+43,20                       |        | 367,23 |           |                  |         |             |  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                          |        |        |           | <b>9 907,97</b>  |         | <b>0,14</b> |  |
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                     |        |        |           |                  |         |             |  |
| 123         | M21-R-1111       | D+M hromosvodů čteně zemnění              | soubor | 1,00   | 20 000,00 | 20 000,00        | 0,90000 | 0,90        |  |
|             |                  | Kompletní dodávka a montáž včetně revizí. |        |        |           |                  |         |             |  |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                 |        |        |           | <b>20 000,00</b> |         | <b>0,90</b> |  |

# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                           |     |                 |   |
|----------------------|-------------------------------------------|-----|-----------------|---|
| Rozpočet             | 001                                       | ZTI | JKSO            |   |
| Objekt               |                                           |     | SKP             |   |
| SO 04                | ZTI                                       |     | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                           |     | Počet jednotek  |   |
| 60/2016/OR           | Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav |     | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                           |     | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                           |     |                 |   |
| Objednatel           |                                           |     |                 |   |
| Dodavatel            |                                           |     | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |                                           |     | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                  |         | Ostatní rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem       | 31 200  | Ztížené výrobní podmínky                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     |
| Z                            | PSV celkem       | 124 160 | Oborová přírážka                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     |
| R                            | M práce celkem   | 27 700  | Přesun stavebních kapacit                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     |
| N                            | M dodávky celkem | 0       | Mimostaveništní doprava                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                     |
| ZRN celkem                   |                  | 183 060 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                     |
|                              |                  |         | Provoz investora                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     |
| HZS                          |                  | 0       | Kompletační činnost (IČD)                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     |
| ZRN+HZS                      |                  | 183 060 | Ostatní náklady neuvedené                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS          |                  | 183 060 | Ostatní náklady celkem                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                  |         | <b>Za zhotovitele</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |                  |         | Jméno : <i>Mgr. Ondřej Pavla</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | Jméno :               |
| Datum :                      |                  |         | Datum :                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum :               |
| Podpis :                     |                  |         | Podpis:                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podpis:               |
|                              |                  |         |  <p>STAVEY VANTO s.r.o.<br/>Panská 25<br/>686 04 Kunovice<br/>www.vanto.cz<br/>stavby@vanto.cz<br/>IČO: 25269314<br/>DIČ: CZ26269314<br/>zapsán v OR u KS v Brně<br/>pod spis. zn. C 57032</p> |                       |
| Základ pro DPH               |                  | 21,0 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183 060 Kč            |
| DPH                          |                  | 21,0 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 443 Kč             |
| Základ pro DPH               |                  | 0,0 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 Kč                  |
| DPH                          |                  | 0,0 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>221 503 Kč</b>     |

Poznámka :



|          |                                                      |                |
|----------|------------------------------------------------------|----------------|
| Stavba : | 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břeclav | Rozpočet : 001 |
| Objekt : | SO 04 ZTI                                            | ZTI            |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV           | PSV            | Dodávka  | Montáž        | HZS      |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 1 Zemní práce                       | 12 915        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce              | 1 058         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 8 Trubní vedení                     | 10 195        | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                 | 6 846         | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot          | 183           | 0              | 0        | 0             | 0        |
| 721 Vnitřní kanalizace              | 0             | 10 020         | 0        | 0             | 0        |
| 722 Vnitřní vodovod                 | 0             | 18 340         | 0        | 0             | 0        |
| 725 Zařizovací předměty             | 0             | 44 300         | 0        | 0             | 0        |
| 790 Vnitřní vybavení                | 0             | 51 500         | 0        | 0             | 0        |
| M21 Elektromontáže                  | 0             | 0              | 0        | 27 700        | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 3             | 0              | 0        | 0             | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>31 200</b> | <b>124 160</b> | <b>0</b> | <b>27 700</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna | Kč       |
|---------------------------|----|---|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 0        | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 0        | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 0        | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 0        | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 0        | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 0        | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 0        | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |          | <b>0</b> |

## Slepý rozpočet

|          |                                                    |               |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|
| Stavba : | 60/2016/OR Zázemí dětského dopravního hřiště Břecl | Rozpočet: 001 |
| Objekt : | SO 04 ZTI                                          | ZTI           |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                        | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot. |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                                   |     |          |           |                  |                     |                  |                      |                   |
| 1              | 139601101R00     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2<br>32,90*0,40*1,30 | m3  | 17,11    | 655,00    | 11 205,74        |                     |                  |                      |                   |
|                |                  |                                                                      |     | 17,11    |           |                  |                     |                  |                      |                   |
| 2              | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                  | m3  | 17,11    | 99,90     | 1 709,09         |                     |                  |                      |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                                 |     |          |           | <b>12 914,83</b> |                     |                  |                      |                   |
| <b>Díl: 4</b>  |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                          |     |          |           |                  |                     |                  |                      |                   |
| 3              | 451572111R00     | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm<br>32,9*0,40*0,10      | m3  | 1,32     | 804,00    | 1 058,06         | 1,13220             | 1,49             |                      |                   |
|                |                  |                                                                      |     | 1,32     |           |                  |                     |                  |                      |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>4 Vodorovné konstrukce</b>                                        |     |          |           | <b>1 058,06</b>  |                     | <b>1,49</b>      |                      |                   |
| <b>Díl: 8</b>  |                  | <b>Trubní vedení</b>                                                 |     |          |           |                  |                     |                  |                      |                   |
| 4              | 871161121R00     | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm                      | m   | 24,00    | 14,70     | 352,80           |                     |                  |                      |                   |
| 5              | 871313121R00     | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150<br>18+24                | m   | 42,00    | 21,80     | 915,60           |                     |                  |                      |                   |
|                |                  |                                                                      |     | 42,00    |           |                  |                     |                  |                      |                   |
| 6              | 877313123R00     | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                   | kus | 14,00    | 58,60     | 820,40           | 0,00001             | 0,00             |                      |                   |
| 7              | 877353121R00     | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200                    | kus | 5,00     | 110,00    | 550,00           | 0,00003             | 0,00             |                      |                   |
| 8              | 28611120         | Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x5000 mm                   | kus | 4,00     | 610,00    | 2 440,00         | 0,01081             | 0,04             |                      |                   |
| 9              | 28611142.A       | Trubka PVC kanalizační hladká d 110x3,0x2000 mm                      | kus | 12,00    | 184,00    | 2 208,00         | 0,00300             | 0,04             |                      |                   |
| 10             | 28613700         | Trubka tlaková PE LD (rPE) d 32 PN 16                                | m   | 24,00    | 1,00      | 24,00            | 0,00100             | 0,02             |                      |                   |
| 11             | 28651652.A       | Koleno kanalizační KGB 110/ 45 st PVC                                | kus | 5,00     | 41,70     | 208,50           |                     |                  |                      |                   |
| 12             | 28651654.A       | Koleno kanalizační KGB 110/ 87 st PVC                                | kus | 9,00     | 48,20     | 433,80           |                     |                  |                      |                   |
| 13             | 28651661.A       | Koleno kanalizační KGB 160/ 30 st PVC                                | kus | 4,00     | 103,00    | 412,00           |                     |                  |                      |                   |
| 14             | 28651662.A       | Koleno kanalizační KGB 160/ 45 st PVC                                | kus | 8,00     | 101,00    | 808,00           |                     |                  |                      |                   |
| 15             | 28651664.A       | Koleno kanalizační KGB 160/ 87 st PVC                                | kus | 2,00     | 126,00    | 252,00           |                     |                  |                      |                   |
| 16             | 28651703.A       | Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45 PVC                             | kus | 5,00     | 154,00    | 770,00           |                     |                  |                      |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>8 Trubní vedení</b>                                               |     |          |           | <b>10 195,10</b> |                     | <b>0,10</b>      |                      |                   |
| <b>Díl: 97</b> |                  | <b>Prorážení otvorů</b>                                              |     |          |           |                  |                     |                  |                      |                   |
| 17             | 970051160R00     | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm<br>0,40*3                           | m   | 1,20     | 3 035,00  | 3 642,00         |                     |                  | -0,00287             | 0,00              |
|                |                  |                                                                      |     | 1,20     |           |                  |                     |                  |                      |                   |
| 18             | 970051200R00     | Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm<br>0,40*2                           | m   | 0,80     | 4 005,00  | 3 204,00         |                     |                  | -0,00287             | 0,00              |
|                |                  |                                                                      |     | 0,80     |           |                  |                     |                  |                      |                   |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>97 Prorážení otvorů</b>                                           |     |          |           | <b>6 846,00</b>  |                     |                  |                      | <b>-0,01</b>      |



|          |                         |                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |           |         |      |  |  |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|---------|------|--|--|
| Díl: 99  | Staveništní přesun hmot |                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |           |         |      |  |  |
| 19       | 998276101R00            | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                                                                                                                                                 | t      | 1,59  | 115,00   | 183,25    |         |      |  |  |
|          | Celkem za               | 99 Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                        |        |       |          | 183,25    |         |      |  |  |
| Díl: 721 | Vnitřní kanalizace      |                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |           |         |      |  |  |
| 20       | 721171107RM3            | Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 trubní materiál ve specifikaci                                                                                                                                        | m      | 10,00 | 451,00   | 4 510,00  | 0,03031 | 0,30 |  |  |
| 21       | 721171109RM3            | Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm trubní materiál ve specifikaci                                                                                                                                          | m      | 10,00 | 451,50   | 4 515,00  | 0,02812 | 0,28 |  |  |
| 22       | 286101970000            | Trubka z měkčeného PVC d 75x3,6 m                                                                                                                                                                                 | m      | 10,00 | 33,10    | 331,00    |         |      |  |  |
| 23       | 286101970022            | Trubka z měkčeného PVC d 110x3,6 m                                                                                                                                                                                | m      | 10,00 | 35,00    | 350,00    |         |      |  |  |
| 24       | 998721101R00            | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m                                                                                                                                                                  | t      | 0,58  | 537,00   | 313,77    |         |      |  |  |
|          | Celkem za               | 721 Vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                            |        |       |          | 10 019,77 | 0,58    |      |  |  |
| Díl: 722 | Vnitřní vodovod         |                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |           |         |      |  |  |
| 25       | 722181241U00            | Vod potrubí izolace PE tl-20 DN-22                                                                                                                                                                                | m      | 70,00 | 50,00    | 3 500,00  | 0,00012 | 0,01 |  |  |
| 26       | 722-R-1                 | D+M vodovodní baterie - komplet                                                                                                                                                                                   | soubor | 5,00  | 1 500,00 | 7 500,00  | 0,00100 | 0,01 |  |  |
| 27       | 722-R-1001              | D+M spojovací a redukční materiál komplet                                                                                                                                                                         | soubor | 1,00  | 976,00   | 976,00    | 0,50000 | 0,50 |  |  |
|          |                         | Jedná se o Tkusy, kolena, redukce, šroubení, nástěnky roháčky, šoupata, ventily, přechodky, ucpávky a ostatní vodovodní materiál potřebný pro zajištění dodávky pitné a teplé vody pro všechny zařízení předměty. |        |       |          |           |         |      |  |  |
| 28       | 722-R-2035              | D+M elektrický bojler, V=120l, 400V, 50Hz kompletní zprovoznění                                                                                                                                                   | soubor | 1,00  | 6 000,00 | 6 000,00  | 0,23000 | 0,23 |  |  |
| 29       | 998722101R00            | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                                                                                                                                                     | t      | 0,74  | 490,00   | 364,27    |         |      |  |  |
|          | Celkem za               | 722 Vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                               |        |       |          | 18 340,27 | 0,74    |      |  |  |
| Díl: 725 | Zařizovací předměty     |                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |           |         |      |  |  |
| 30       | 725-R-1                 | D+M umývadlo keramika komplet                                                                                                                                                                                     | soubor | 3,00  | 2 000,00 | 6 000,00  | 0,00100 | 0,00 |  |  |
| 31       | 725-R-2                 | D+M WC keramika, geberit komplet                                                                                                                                                                                  | soubor | 3,00  | 7 500,00 | 22 500,00 | 0,01000 | 0,03 |  |  |
| 32       | 725-R-3                 | D+M výlevka, keramika, komplet                                                                                                                                                                                    | soubor | 1,00  | 4 500,00 | 4 500,00  | 0,00100 | 0,00 |  |  |
| 33       | 725-R-4                 | D+M nádržka na tekuté mýdlo komplet                                                                                                                                                                               | soubor | 4,00  | 600,00   | 2 400,00  | 0,00010 | 0,00 |  |  |
| 34       | 725-R-5                 | D+M záchodová štětka komplet                                                                                                                                                                                      | soubor | 4,00  | 100,00   | 400,00    | 0,00001 | 0,00 |  |  |
| 35       | 725-R-6                 | D+M držák na toaletní papír                                                                                                                                                                                       | soubor | 3,00  | 300,00   | 900,00    | 0,00010 | 0,00 |  |  |
| 36       | 725-R-7                 | D+M pisoár                                                                                                                                                                                                        | soubor | 1,00  | 2 400,00 | 2 400,00  | 0,02000 | 0,02 |  |  |
| 37       | 725-R-8008              | D+M madla pro osoby s postužením dle vyhl. 398/2009 Sb.                                                                                                                                                           | soubor | 1,00  | 1 800,00 | 1 800,00  | 0,10000 | 0,10 |  |  |
| 38       | 725-R-9999              | D+M spojovací materiál - komplet                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00  | 1 000,00 | 1 000,00  | 1,00000 | 1,00 |  |  |
| 39       | 765-R-8                 | D+M zásobník na papírové ručníky                                                                                                                                                                                  | soubor | 3,00  | 800,00   | 2 400,00  | 0,00100 | 0,00 |  |  |
|          | Celkem za               | 725 Zařizovací předměty                                                                                                                                                                                           |        |       |          | 44 300,00 | 1,16    |      |  |  |
| Díl: 790 | Vnitřní vybavení        |                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |           |         |      |  |  |
| 40       | 790-R-9001              | D+M skříň policová 80/190/42                                                                                                                                                                                      | kus    | 2,00  | 2 000,00 | 4 000,00  | 0,10000 | 0,20 |  |  |
| 41       | 790-R-9002              | D+M katedra (učitelský stůl) 130/76/68                                                                                                                                                                            | kus    | 1,00  | 4 000,00 | 4 000,00  | 0,10000 | 0,10 |  |  |
| 42       | 790-R-9003              | D+M šatní stěna 150/35/190                                                                                                                                                                                        | kus    | 3,00  | 3 000,00 | 9 000,00  | 0,10000 | 0,30 |  |  |

|           |              |                                                                                                                                                                                                        |        |       |          |           |         |      |  |  |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-----------|---------|------|--|--|
| 43        | 790-R-9004   | D+M školní tabule 200/140cm (400/140cm)                                                                                                                                                                | soubor | 1,00  | 1 500,00 | 1 500,00  | 0,50000 | 0,50 |  |  |
| 44        | 790-R-9005   | D+M SET - lavice školní, 2 židle                                                                                                                                                                       | kus    | 15,00 | 2 000,00 | 30 000,00 | 0,10000 | 1,50 |  |  |
| 45        | 790-R-9006   | D+M kancelářské křeslo                                                                                                                                                                                 | kus    | 1,00  | 3 000,00 | 3 000,00  | 0,10000 | 0,10 |  |  |
| Celkem za |              | 790 Vnitřní vybavení                                                                                                                                                                                   |        |       |          | 51 500,00 | 2,70    |      |  |  |
| Díl:      | M21          | Elektromontáže                                                                                                                                                                                         |        |       |          |           |         |      |  |  |
| 46        | M21-R-1001   | D+M vnitřních rozvodů NN<br>Jedná se o kompletní dodávku, montáž a revize včetně zprovoznění všech okruhů vnitřních rozvodů NN včetně zapojení všech vypínačů a zásuvek a také elektrických přímotopů. | soubor | 1,00  | 4 000,00 | 4 000,00  | 1,00000 | 1,00 |  |  |
| 47        | M21-R-1002   | D+M přímotop do 1,5 kW nástěnný                                                                                                                                                                        | soubor | 4,00  | 3 000,00 | 12 000,00 | 0,02000 | 0,08 |  |  |
| 48        | M21-R-1003   | D+M přímotop do 0,75 kW, nástěnný                                                                                                                                                                      | soubor | 3,00  | 3 000,00 | 9 000,00  | 0,00140 | 0,00 |  |  |
| 49        | M21-R-2001   | D+M svítidel, komplet                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00  | 1 500,00 | 1 500,00  | 0,20000 | 0,20 |  |  |
| 50        | M21-R-5600   | D+M odsávání a větrání<br><br>Kompletní dodávka instalace ventilátorů a jejich trubního vedení s vytažením nad plášť střechy - zprovoznění a revize.<br>Jedná se o místnost WC - dívky.                | soubor | 1,00  | 1 200,00 | 1 200,00  | 0,01000 | 0,01 |  |  |
| Celkem za |              | M21 Elektromontáže                                                                                                                                                                                     |        |       |          | 27 700,00 | 1,29    |      |  |  |
| Díl:      | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                        |        |       |          |           |         |      |  |  |
| 51        | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                           | t      | 0,01  | 174,50   | 1,00      |         |      |  |  |
| 52        | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                 | t      | 0,02  | 15,00    | 0,34      |         |      |  |  |
| 53        | 979093111RT1 | Uložení suti na skládku bez zhutnění včetně poplatku za skládku                                                                                                                                        | t      | 0,01  | 215,00   | 1,23      |         |      |  |  |
| Celkem za |              | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                    |        |       |          | 2,58      |         |      |  |  |