

DODATEK č. 1

č. SML/2017/0708/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0708/OSIO uzavřené dne 30.6.2017 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 20R- 950/2017 ze dne 1.11.2017

Smluvní strany

1. Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

Ing. Ivana Szántó, referentka odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. Zhotovitel: **SVANSTAV s.r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. C 120428 vedená Městským soudem v Praze
se sídlem Pšenčíkova 681/10, 142 00 Praha 4

zastoupený: Stanislavem Švandrlíkem, jednatelem

IČ: 27634914

DIČ: CZ27634914

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. SML/2017/0708/OSIO ze dne 30.6.2017 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „**Rekonstrukce cest v parku Zelený Pruh, Praha 4, k.ú. Braník**“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce.

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna ceny díla


V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 241.009,91 Kč bez DPH tj. o 291.621,99 Kč včetně DPH (21%), tedy celková cena díla činí

1.927.162,05 Kč bez DPH
404.704,03 Kč 21% DPH
2.331.866,08 Kč s DPH

III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2017/0708/OSIO ze dne 30.6.2017 zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdržel 3 vyhotovení, zhotovitel 2 vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 19.10.2017


10 - 11 - 2017
V Praze dne:

Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4


Stanislav Svandrlík
jednatel společnosti SVANSTAV s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

10 - 11 - 2017
V Praze dne:


.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4


.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY


Kód: 060-1-16
 Stavba: Úprava parku v ul. Zelený pruh, Praha 4 - rekonstrukce cest

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
 Místo: Praha 4 Datum: 19.10.2017

Zadavatel: IČ:
 DIČ:
 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
 Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
 Projektant: IČ:
 Projekce dopravní Filíp, s.r.o. DIČ:

Poznámka:
 Výkazy výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně. K nacenění byla použita cenová soustava URS 2017/I.
 Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Cena bez DPH			1 927 162,05
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 927 162,05	Výše daně 404 704,03
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 331 866,08



Praha 4
 z
 914

PŘÍLOHA č. 1
 DODATKU č. 1
 č. SM/2017/0408/0510/1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 060-1-16

Stavba: Úprava parku v ul. Zelený pruh, Praha 4 - rekonstrukce cest

Místo: Praha 4

Datum: 19.10.2017

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 927 162,05	2 331 866,08	
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	1 839 862,05	2 226 233,08	ING
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy - soupis prací	1 839 862,05	2 226 233,08	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	87 300,00	105 633,00	VON
VRN	Soupis prací	87 300,00	105 633,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parku v ul. Zelený pruh, Praha 4 - rekonstrukce cest

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - soupis prací

KSO: 822 2
Místo: Praha 4

CC-CZ: 2112
Datum: 19.10.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 839 862,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 448 089,39	21,00%	304 098,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 143 960,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parku v ul. Zelený pruh, Praha 4 - rekonstrukce cest

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - soupis prací

Místo: Praha 4

Datum: 19.10.2017

Zadavatel:

Projektant: Projekce dopravní Filip,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 839 862,05

HSV - Práce a dodávky HSV

1 561 294,77

1 - Zemní práce	146 726,68
4 - Vodorovné konstrukce	941,85
5 - Komunikace	459 843,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	744 739,23
96 - Bourání konstrukcí	126 493,53
997 - Přesun sutě	161 708,48
998 - Přesun hmot	47 335,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parku v ul. Zelený pruh, Praha 4 - rekonstrukce cest

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy - soupis prací

Místo: Praha 4

Datum: 19.10.2017

Zadavatel:

Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 839 862,05

D HSV Práce a dodávky HSV 1 561 294,77

D 1 Zemní práce 146 726,68

1	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	0,000	7 910,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm					
	VV		9		9,000			
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	0,000	542,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		9		9,000			
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	91,133	31,20	2 843,35	CS ÚRS 2017 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		(585,9+21,65)*0,15		91,133			
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	182,266	64,10	11 683,25	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"zemina k ohumusování na skládku stavby" 91,133		91,133			
	VV		"zemina k ohumusování ze skládky stavby na místo upotřebení" 91,133		91,133			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		182,266			
5	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	0,000	145,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. likvidace					
	VV		9		9,000			
6	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	0,000	791,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. likvidace					
	VV		9		9,000			
7	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	0,000	311,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: vč. likvidace					
	VV		9		9,000			
8	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	0,000	24,20	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		9		9,000			
9	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	0,000	54,20	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		9		9,000			
10	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	0,000	30,20	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		9		9,000			
11	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,500	179,00	268,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m					
	VV		1,5		1,500			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	91,133	165,00	15 036,95	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		"skládky stavby" 91,133		91,133			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	91,133	15,20	1 385,22	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		"skládky stavby" 91,133		91,133			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,850	145,00	413,25	CS ÚRS 2017 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		1,5*1,9		2,850			
15	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	0,000	162,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
	VV		9		9,000			
16	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	641,690	22,10	14 181,35	CS ÚRS 2017 01
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		591,5+20,19		611,690			
17	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	641,690	39,10	25 090,08	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		591,5+20,19		611,690			
18	M	Zemina_01	Zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy	m3	40,000	715,00	28 600,00	
	PP		Zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy					
	VV		"potřeba" (591,5+20,19)*0,15		91,754			
	VV		"stávající" -(585,9+21,65)*0,15		-91,133			
	VV		Součet		0,621			
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	611,690	16,50	10 092,89	CS ÚRS 2017 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		591,5+20,19		611,690			
20	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	18,351	112,00	2 055,31	CS ÚRS 2017 01
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive (10 kg)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(591,5+20,19)*0,03		18,351			
21	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 366,590	10,99	15 018,82	CS ÚRS 2017 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		1245,96+60,99+91,64		1 398,590			
22	K	183101223	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 3 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	3 271,00	3 271,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 2,00 do 3,00 m3					
	VV		1		1,000			
23	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,250	987,00	2 220,75	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rašelinna substrátová zahradní substrát pro výsadbu VL					
	VV		1,5		1,500			
	VV		1,5*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		2,250			
24	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	611,690	16,80	10 276,39	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		591,5+20,19		611,690			
25	K	184102119	Výsadba dřeviny s balem D do 1,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 1200 do 1400 mm					
	VV		1		1,000			
26	M	026504050	Javor červený / Acer rubrum/ 250 - 300 cm,	kus	1,000	294,00	294,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Dřeviny okrasné listnaté Javor červený /Acer rubrum/ 250 - 300 cm ZB					
	VV		1		1,000			
27	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	1,000	145,00	145,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m					
	VV		1		1,000			
28	M	052171080	tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm	m3	0,174	1 142,00	198,71	CS ÚRS 2017 01
	PP		Tyčovina, tyčové a tyčkové výrobky tyče v kůře délka 6 m, tloušťka 8 cm					
	VV		3*0,5*0,08*0,08		0,010			
	VV		3*2,5*0,08*0,08		0,048			
	VV		Součet		0,058			
	VV		0,058*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,174			
29	K	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	1,885	123,00	231,86	CS ÚRS 2017 01
	PP		Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		2*PI*0,15*2		1,885			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	1,91	0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
VV			591,5+20,19		611,690			
31	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,000	104,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
P			Poznámka k položce: 3x během dvou týdnů					
VV			((591,5+20,19)*0,025)*3*2		91,754			
D	4		Vodorovné konstrukce				941,85	
32	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl do 50 mm	m2	8,970	105,00	941,85	CS ÚRS 2017 01
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z cementové malty					
VV			4,47+4,5		8,970			
D	5		Komunikace				459 843,04	
33	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	963,450	117,50	113 205,38	
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
VV			"parková cesta - nestmelený povrch" 1245,96		1 245,960			
VV			"parková cesta - ACO" 60,99		60,990			
VV			Součet		1 306,950			
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	187,640	142,00	26 644,88	CS ÚRS 2017 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV			"ŠDb" 91,64		91,640			
35	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	56,520	29,20	1 650,38	CS ÚRS 2017 01
PP			Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
VV			"parková cesta" 56,52		56,520			
36	K	564952111.0	Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 209,460	157,00	189 885,22	
PP			Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
P			Poznámka k položce: MZK pro "mlatový" štěrkový povrch parkových cest					
VV			1241,46		1 241,460			
37	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	10,350	271,00	2 804,85	CS ÚRS 2017 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"doasfaltování vozovky" 7,62+2,73		10,350			
38	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m ²	m ²	56,520	18,20	1 028,66	CS ÚRS 2017 01
	PP		Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²					
	VV		56,52		56,520			
39	K	573211111.0	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m ²	m ²	90,170	8,30	748,41	
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,50 kg/m ²					
	P		<i>Poznámka k položce: položka odvozena od položky č. 573211111, sníženo množství postřiku na m² dle projektové dokumentace. Cena upravena dle množství postřiku</i>					
	VV		56,52+15,23+7,62+2,61+5,46+2,73		90,170			
40	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	23,300	243,00	5 661,90	CS ÚRS 2017 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm					
	VV		"doasfaltování vozovky" 15,23+5,46		20,690			
	VV		"doasfaltování chodníku" 2,61		2,610			
	VV		Součet		23,300			
41	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	56,520	298,00	16 842,96	CS ÚRS 2017 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm					
	VV		"parková cesta" 56,52		56,520			
42	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m ²	m ²	217,880	225,00	49 023,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m ²					
	VV		"přírodní" 88,6		88,600			
	VV		"pro nevidomé - červená" 3,04		3,040			
	VV		Součet		91,640			
43	M	592453080	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	214,840	201,00	43 182,84	CS ÚRS 2017 01
	PP		dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní					
	VV		88,6		88,600			
44	K	596841120.0	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z cement malty vel do 0,09 m ² plochy do 50 m ²	m ²	8,970	317,00	2 843,49	
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikostí dlaždic do 0,09 m ² , pro plochy do 50 m ²					
	VV		4,47+4,5		8,970			
45	M	592452670	dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m ²	12,370	511,00	6 321,07	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 13338) dlažba vibrolisovaná tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6					
VV			4,47+4,5+3,04		12,010			
VV			12,01*1,03 Přepočtené koeficientem množství		12,370			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				744 739,23	
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 232,030	191,00	235 317,73	CS ÚRS 2017 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV			1174,5+40,73		1 215,230			
47	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	1 203,382	111,00	133 575,40	CS ÚRS 2017 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové 100 x 8 x 25					
VV			1174,5+40,73		1 215,230			
VV			1215,23*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1 227,382			
48	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,300	206,00	9 537,80	CS ÚRS 2017 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV			"stávající" 35,5		35,500			
VV			"nové" 10,8		10,800			
VV			Součet		46,300			
49	M	583802120	krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30-80	m	10,908	352,00	3 839,62	CS ÚRS 2017 01
PP			krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80					
VV			10,8		10,800			
VV			10,8*1,01 Přepočtené koeficientem množství		10,908			
50	K	9191212RP	Těsnění spár pružnou záhlvkou + zasypání křemičitým pískem	m	103,490	134,00	13 867,66	
PP			Těsnění spár pružnou záhlvkou + zasypání křemičitým pískem					
VV			35,88+17,7+12,05+37,86		103,490			
51	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	78,790	72,90	5 743,79	CS ÚRS 2017 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
VV			53,58+13,16+12,05		78,790			
52	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	7,000	182,00	1 274,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž odpadkového koše do betonové patky					
VV			7		7,000			
53	M	749101300.0	koš odpadkový kovový s dřevěnou výplní (kotvený), výška 100 cm, šířka 39x39 cm	kus	7,000	8 399,00	58 793,00	
VV			7		7,000			
54	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	16,000	541,00	8 656,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny					
	VV		16		16,000			
55	M	749101060.0	lavička s opěradlem 180 x 62 x 72 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo, dl. 180 cm	kus	16,000	9 149,00	146 384,00	
	PP		Zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem (délka x šířka x výška) BRETAÑA UM 374 (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstr.- litina, sedák-dřevo					
	VV		16		16,000			
56	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	35,500	35,40	1 256,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	VV		35,5		35,500			
	D	96	Bourání konstrukcí				126 493,53	
57	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	36,710	43,00	1 578,53	CS ÚRS 2017 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		36,71		36,710			
58	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	61,000	45,10	2 751,10	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		61		61,000			
59	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	136,550	62,10	8 479,76	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		36,71+99,84		136,550			
60	K	113107181	Odstranění krytu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	220,840	33,80	7 464,39	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	VV		61+99,84		160,840			
61	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1 193,030	28,90	34 478,57	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		1257,03		1 257,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	113107241	Odstranění krytu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	1 225,030	25,10	30 748,25	CS ÚRS 2017 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
VV		1257,03			1 257,030			
63	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	16,280	129,80	2 113,14	CS ÚRS 2017 01
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
VV		10,82+5,46			16,280			
64	K	113154114.0	Frézování živičného krytu tl 80 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	7,620	198,20	1 510,28	
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 80 mm					
VV		7,62			7,620			
65	K	113154113.1	Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	2,730	169,50	462,74	
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm					
VV		2,73			2,730			
66	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1 016,190	34,60	35 160,17	CS ÚRS 2017 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
VV		1001,7+38,49			1 040,190			
67	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	35,500	49,20	1 746,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
P			<i>Poznámka k položce: budou znovu použity</i>					
VV		35,5			35,500			
D	997		Přesun sutě				161 708,48	
68	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	441,568	42,50	18 766,64	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
VV		17,69+60,082+364,539			442,311			
VV		1,677+1,951+0,419			4,047			
VV		Součet			446,358			
69	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 613,408	7,98	20 855,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	189,920	42,50	8 071,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		9,361+15,762+123,189+41,608		189,920			
71	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 139,520	10,50	11 964,96	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		189,92*6		1 139,520			
72	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	50,969	147,00	7 492,44	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		9,361+41,608		50,969			
73	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	164,998	161,00	26 564,68	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		15,762+123,189+1,677+1,951+0,419		142,998			
74	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	482,221	141,00	67 993,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		17,69+60,082+364,539		442,311			
	D	998	Přesun hmot + vícepráce				325 902,77	
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	705,447	67,10	47 335,49	CS ÚRS 2017 01

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Obrubník betonový sadový 50*200*1000	ks	41	85	3485,00
Betonové desky pod lavičky, vč. dopravy s ochranou mlátových cest	m3	6,048	3 850	23 284,80
Mlátový povrch cest	m2	1 209,46	208,19	251 797,48

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava parku v ul. Zelený pruh, Praha 4 - rekonstrukce cest

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Soupis prací

KSO: 822 2
Místo: Praha 4

CC-CZ: 2112
Datum: 19.10.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 300,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 300,00	21,00%	18 333,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 633,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava parku v ul. Zelený pruh, Praha 4 - rekonstrukce cest

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Soupis prací

Místo: Praha 4

Datum: 19.10.2017

Zadavatel:

Projektant: Projekce dopravní Filip,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

87 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

87 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

52 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava parku v ul. Zelený pruh, Praha 4 - rekonstrukce cest

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Soupis prací

Místo:

Praha 4

Datum:

19.10.2017

Zadavatel:

Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 300,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

87 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 800,00

1	K	0120020RP	Vytyčení IS	soubor	1,000	8 100,00	8 100,00	
---	---	-----------	-------------	--------	-------	----------	----------	--

PP Vytyčení IS

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	26 700,00	26 700,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

D VRN3 Zařízení staveniště

52 500,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	49 100,00	49 100,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

4	K	034403000	Dopravní značení na staveništi, DIO	soubor	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-------------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

