

Smlouva o dílo

Formista s.r.o.

IČ: 26711117

se sídlem Evropská 327, Příbram, 261 01

zastoupená jednatelem [redacted] tel. [redacted]

bank.spojení: Moneta Money Bank Příbram

č.úctu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká správa sociálního zabezpečení

Pracoviště pro Prahu a Střední Čechy

se sídlem : Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9

zastoupená : Ing.Karlem Perlíkem

ředitelem pracoviště pro Prahu a Střední Čechy

IČ :00006963

Bankovní spojení : ČNB č.ú. [redacted]

(dále jen „objednatel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo**:

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy.

II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo **havarijní oprava střechy budovy (domeček)ÚP PSSZ Biskupská ,Praha 1** (dále jen „Dílo“).
2. Podrobná specifikace Díla je uvedena v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

III.

Cena Díla

1. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem **909 201,82 Kč** bez DPH; k ceně bude připočtena DPH ve výši 21% - **190 932,38 Kč,cena díla vč.DPH činí 1 100 134,20 Kč**. Specifikace jednotlivých částí této celkové pevné ceny Díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. / Cena za provedení Díla je ujednána odkazem na úplný rozpočet, který je závazný a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2. Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem po předání díla, splatnost daňového dokladu – faktury je 21 dní od doručení.
3. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu- faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury.

IV.

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu zahájení tři pracovní dny po účinnosti smlouvy (tj. zveřejnění v registru smluv podle Zák.č.340/2015 Sb.- zákon o registru smluv) do 10.12.2017
2. Místem převzetí Díla objednatelem je budova ÚP PSSZ , Biskupská 7 Praha 1.
3. Jakmile bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele k převzetí Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla (vypracuje zhotovitel) podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede objednatel své výhrady k dokončenému dílu.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.
3. Zhotovitel se zavazuje veškeré vzniklé škody na majetku a inventáři ČSSZ v budově ÚP PSSZ Biskupská 7, Praha 1 při havarijní opravě střechy uvést do původního stavu nebo uhradit způsobenou škodu v plné výši.

VI.

Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Díla (tj. že zhotovené Dílo bude po uvedené dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu 60 měsíců.

2. Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem po předání díla, splatnost daňového dokladu – faktury je 21 dní od doručení.
3. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu- faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury.

IV.

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu zahájení tři pracovní dny po účinnosti smlouvy (tj. zveřejnění v registru smluv podle Zák.č.340/2015 Sb.- zákon o registru smluv) do 10.12.2017
2. Místem převzetí Díla objednatelem je budova ÚP PSSZ , Biskupská 7 Praha 1.
3. Jakmile bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele k převzetí Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla (vypracuje zhotovitel) podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede objednatel své výhrady k dokončenému dílu.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.
3. Zhotovitel se zavazuje veškeré vzniklé škody na majetku a inventáři ČSSZ v budově ÚP PSSZ Biskupská 7, Praha 1 při havarijní opravě střechy uvést do původního stavu nebo uhradit způsobenou škodu v plné výši.

VI.

Záruka za jakost

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost Díla (tj. že zhotovené Dílo bude po uvedené dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu 60 měsíců.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že věřiteli vznikne nárok na náhradu škody, má tedy právo po dlužníkovi požadovat náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že věřiteli vznikne nárok na náhradu škody, má tedy právo po dlužníkovi požadovat náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

IX. Skončení smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele na dobu delší než 14 dní.
 - b. ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než 14 dní
 - b. ve vztahu k objednateli bude zahájeno insolvenční řízení
 - c. objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla a bude v prodlení s touto součinností více jak 14 dní.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží každá smluvní strana. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Platnost smlouvy nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.- Zákon o registru smluv.

Přílohy: č. 1 Celkový rozpočet

V PRAZE dne 18. 10. 2017

objednatel

V dne 18. 10. 2017

zhotovitel

FORMISTA, s.r.o.

Evropska 327, 261 01 Příbram 1

IČO: 26711117, DIČ: CZ26711117

Tel: [redacted]

KList obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

Materiál zveřejněn pro tisk sestav v formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

170623

Stavba: Klientské centrum ÚPSSZ

Biskupská 7, Praha 1

23.6.2017

ČSSZ, Sokolovská 856/225, Praha 9




Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 'Cenové a technické podmínky'.

Náklady z rozpočtu

909 201,82

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00



Cena bez DPH

909 201,82

Cena s DPH	v	CZK	1 100 134,20
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

170623

Stavba: Klientské centrum ÚPSSZ

Biskupská 7, Praha 1

23.6.2017

ČSSZ, Sokolovská 855/225, Praha 9

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

909 201,82

1 100 134,20

170623.1 Rekonstrukce střechy domečku, sepnutí, štít

909 201,82

1 100 134,20

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

909 201,82

1 100 134,20



List obsahuje:

[1\) Krycí list rozpočtu](#)

[2\) Rekapitulace rozpočtu](#)

[3\) Rozpočet](#)

Zpět na list:

[Rekapitulace stavů](#)

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryté sloupce <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: 170623.1 - Rekonstrukce střechy domečku, sepnutí, štít

Biskupská 7, Praha 1

ČSSZ, Sokolovská 855/225, Praha 9



Náklady z rozpočtu


909 201,82

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

909 201,82




Cena s DPH	v CZK	1 100 134,20
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 170623.1 - Rekonstrukce střechy domečku, sepnutí, štít

Biskupská 7, Praha 1

ČSSZ, Sokolovská 855/225, Praha 9



Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

909 201,82

HSV - Práce a dodávky HSV

179 676,40

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení


0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00



998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Powlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesafské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
784 - Dokončovací práce - malby	0,00
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	909 201,82

ROZPOČET

Objekt: 170623.1 - Rekonstrukce střechy domečku, sepnutí, štít

Biskupská 7, Praha 1

ČSSZ, Sokolovská 855/225, Praha 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**909 201,82****HSV - Práce a dodávky HSV****179 676,40**

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

0,00

1	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	0,000		-00 Kč
---	---	-----------	--	----	-------	--	--------

"3.NP" 4,32+8,32+10,50+71,10

94,240

Součet

94,240

2	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	0,000		-00 Kč
---	---	-----------	--	----	-------	--	--------

3	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	0,000		-00 Kč
---	---	-----------	---	----	-------	--	--------

155,00*2

310,000

Součet

310,000

4	K	622635110	Oprava profilované římsy	m	0,000		-00 Kč
---	---	-----------	--------------------------	---	-------	--	--------

9,05+9,565+2,775+5

26,390

Součet

26,390

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
5	K	941-01	Pevná podlaha pod lešení	m2	0,000	-00 Kč
6	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	0,000	-00 Kč
			"oprava stítu" 120,00+38,00+35,00		193,000	
			Součet		193,000	
7	K	941111211	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	11 580,000	1,60
						18 528,00 Kč
8	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	193,000	34,00
9	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	193,000	9,00
10	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	17 370,000	0,30
			193,00 "Přepočtené koeficientem množství		193,000	
			Součet		193,000	
11	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	193,000	11,00
						2 123,00 Kč
12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,760	220,00
						2 367,20 Kč
13	K	953942895	Průlez na střechu - zvětšit na 600/600, kompletní provedení včetně úpravy finální povrchové úpravy a sklady střechy	kpl	1,000	8 620,00
			Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	0,000	-00 Kč
14	K	978011141				

15	K	978015391	Odlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	0,000		-00 Kč
16	K	985324110	Začištění a vyspravení povrchu stropní konstrukce po odkrytí střechy	m2	131,000	44,00	5 764,00 Kč
17	K	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vycištění, vyklínování a vyplnění	m	8,400	595,00	4 998,00 Kč
			"přízemí" (1,22+0,68)*2		3,800		
			"2.NP" (0,55+0,60)*2		2,300		
			"3.NP" (0,55+0,60)*2		2,300		
			Součet		8,400		
18	K	985622222	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 28 mm s napínací maticí	m	43,800	1 036,00	45 376,80 Kč
			"přízemí" 7,30*2		14,600		
			"2.NP" 7,30*2		14,600		
			"2.NP" 7,30*2		14,600		
			Součet		43,800		
19	K	985622411.1	Spínání objektů - kotvení oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením z deskou do 400 x400x 20 mm	kus	12,000	1 875,00	22 500,00 Kč
			"1.NP" 4		4,000		
			"2.NP" 4		4,000		
			"3.NP" 4		4,000		
			Součet		12,000		

		997 - Přesun sutě					
20	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	15,388	1 525,00	23 466,70 Kč
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	15,388	244,00	3 754,67 Kč
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	292,372	33,00	9 648,28 Kč
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	15,388	470,00	7 232,36 Kč
		998 - Přesun hmot					
24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,834	1 088,00	11 787,39 Kč
		PSV - Práce a dodávky PSV					
		712 - Povlakové krytiny					
25	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě	m2	131,000	133,00	17 423,00 Kč
		"mezi plechovou krytinou a bedněním"			131,000		
		Součet			131,000		
26	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	10,000	255,00	2 550,00 Kč
27	K	712311120	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena tekutou lepenkou	m2	131,000	326,00	42 706,00 Kč
28	M	245510300	nádrž hydroizolační - tekutá lepenka Duroflex bal. 6 kg	kg	196,500	82,00	16 113,00 Kč
29	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	156,554	222,00	34 754,99 Kč

		713 - Izolace tepelné					
30	K	713112215	Montáž foukané tepelné izolace z minerálních vláken tl. do 200 mm vodorovně	m ²	131,000	141,00	18 471,00 Kč
31	M	631511000	vata minerální foukaná IZO Spol	m ³	26,200	2 666,00	69 849,20 Kč
32	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	345,840	66,00	22 825,44 Kč
762 - Konstrukce tesátské							
33	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houhám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m ³	5,571	988,00	5 504,15 Kč
			1,957+0,47+3,144		5,571		
			Součet		5,571		
34	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm ²	m	83,500	103,00	8 600,50 Kč
			"krokv, předpokl délka 145 m"		72,500		
			"pozednice, předpokl délka 22m"		11,000		
			Součet		83,500		
35	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm ²	m	11,000	115,00	1 265,00 Kč
			"vazny trám předpokl délka 22m"		11,000		
			Součet		11,000		
36	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravdělných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ²	m	83,500	344,00	28 724,00 Kč
			"krokv, předpokl délka 145 m"		72,500		
			"pozednice, předpokl délka 22m"		11,000		

		Součet		83 500		
37	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,957	8 910,00
			"krokv. předpokl délka 145 m"		1,691	
			145,00*0,50*0,12*0,18*1,08			
			"pozdnice, předpokl délka 22m"		0,266	
			22,00*0,50*0,14*0,16*1,08			
		Součet		1 957		
38	K	762332134	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	11,000	485,00
			"vázný trám předpokl délka 22m" 22,00*0,50		11,000	
		Součet		11 000		
39	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,470	8 910,00
			"vázný trám předpokl délka 22m"		0,470	
			22,00*0,50*0,18*0,22*1,08			
		Součet		0,470		
40	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	131,000	164,00
41	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I-II, 2 - 3 cm	m3	3,144	6 220,00
			131,00*0,024		3,144	
		Součet		3 144		
42	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	131,000	44,00
43	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	5,571	1 188,00
			1,957*0,47+3,144		5,571	
		Součet		5 571		

		Součet		5 571		
44	K	762812968	Úprava průlezu na střechu pro nový střešní průlez	m2	1,000	8 520,00
45	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	%	670,741	44,00
						29 512,60 Kč
			763 - Konstrukce suché výstavby			
46	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,000	-00 Kč
			"3.NP" 3.11+1.78+3.53+2.34		10,760	
			Součet		10 760	
47	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	65,636	44,00
						2 887,98 Kč
			764 - Konstrukce klempířské			
48	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	131,000	122,00
						15 982,00 Kč
49	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	18,100	33,00
						597,30 Kč
50	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	859,00
						859,00 Kč
51	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	22,200	64,00
						1 420,80 Kč
52	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	21,500	64,00
						1 376,00 Kč
53	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	5,300	64,00
						339,20 Kč
54	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	18,300	63,00
						1 152,90 Kč
55	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,700	64,00
						684,80 Kč

56	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m ²	131,000	1 288,00	168 728,00 Kč
57	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m ²	131,000	64,00	8 384,00 Kč
58	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000	3 560,00	3 560,00 Kč
59	M	591611541	výlez na střechu 700/900	kus	1,000	6 890,00	6 890,00 Kč
60	K	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	18,100	735,00	13 303,50 Kč
			"K.S/2" 18,10		18,100		
			Součet		18,100		
61	K	764214604	Oplechování horních ploch a atik bez rohu z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm	m	22,200	525,00	11 655,00 Kč
			"K.S/4 r š. 295mm" 22,20		22,200		
			Součet		22,200		
62	K	764218611	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm	m ²	21,500	735,00	15 802,50 Kč
			"K.S/5 r š. 740mm" 21,50		21,500		
			Součet		21,500		
63	K	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	5,300	477,00	2 528,10 Kč
			"K.S/3" 5,30		5,300		
			Součet		5,300		
64	K	764511603	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	18,300	715,00	13 084,50 Kč

		"K S/6 r š 333mm"	18,30	18,300			
		Součet		18,300			
65	K	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	10,700	735,00	-00 Kč
		"K S/7 pr. 125mm"	10,70	10,700			
		Součet		10,700			
66	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempíské v objektech v do 12 m	%	2,497,628	7,00	17 483,40 Kč
765 - Krytina skládaná							
67	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	131,000	122,00	15 982,00 Kč
68	M	283292950	membrána podsíťšní JUTADACH 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	144,100	84,00	12 104,40 Kč
69	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	131,000	16,00	2 096,00 Kč
70	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	131,000	54,00	7 074,00 Kč
71	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	163,829	64,00	10 485,06 Kč
784 - Dokončovací práce - malby							
72	K	784421100	Malby na omítku	m2	0,000		-00 Kč
73	K	784422100	Malby na SDK		0,000		-00 Kč

