

## Dodatek č. 2

### Ke smlouvě o dílo č. 236-HI/27/2016 (LP Od Říček – Klopoty)

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

**P O P R spol. s r.o.**

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ46509283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

statutární orgán: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

#### Znění dodatku:

Z důvodu obav obce ze zaplavování dalšího úseku, bylo opuštěno od zkapacitnění propusti v dolní části úseku „A“ a bude provedena úprava nivelety napojení upravovaného koryta vodního na stávající propust včetně vypouštění spádového objektu v km 0,0170 (0,5 m), přeložka vodovodní přípojky (cca 40 m) přes potok a dále po pravém břehu vodního toku až do stávající vodovodní šachty. Současně byly upřesněny výkazy výměr rovinaniny a zemních prací i s ohledem na úpravu běhů retence nad příčným objektem 13R, kde požadujeme úpravu kamenem nad niveletou přelivu na úkor založení rovinaniny v retenci, kde bude docházet spíše k usazování sedimentu než podemilání patky. Výkaz výměr byl upraven, jelikož byly nalezeny nepřesnosti v realizační PD a bylo provedeno jejich upřesnění. Důsledkem těchto uvedených skutečností bude zvýšení ceny díla, tj. víceprací. Výsledkem rozdílu víceprací (118 908,84 Kč) a méněprací (37 876,25 Kč) jsou vícepráce v hodnotě 81 032,59 Kč. Podrobný rozsah víceprací i méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1. Podle těchto skutečností se upravuje znění čl. III, odstavce 1 smlouvy takto:

1. Za řádné provedení díla této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 011 032,59 Kč bez DPH, tři miliony jedenáct tisíc třicet dva korun českých padesát devět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo navýšená o výsledné vícepráce dle tohoto Dodatku č. 2. Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 236-HI/27/2016, pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Králové dne: 20.10.2017

V Hradci Králové dne: 01-11-2017

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Vladimír Pražák, jednatel

.....  
Ing. Tomáš Sajdla  
vedoucí Správy toků – obla...  
.....

# ROZPOČET

Stavba: LP Od Říček - Klopoty  
 Objekt: LP Od Říček, KLOPOTY  
 Část: Klopoty - vícepráce definitivní

Objednatel: LČR, s.p., ST OP Labe Hradec Králové  
 Zhotovitel:  
 Místo: Říčky u Orlického Podhůří

Zpracoval: Ing. Josef Mareš  
 Datum: 28.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 118 908,84 74,964**

**1 Zemní práce 5 707,50 0,000**

1	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	0,640	48,10	30,78	0,000
2	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	0,300	63,20	18,96	0,000
3	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	0,480	51,40	24,67	0,000
4	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	0,720	61,90	44,57	0,000
5	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	1,708	61,90	105,73	0,000
6	132201201	Hloubení rýh 8 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	3,800	121,00	435,60	0,000
7	132301201	Hloubení rýh 8 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100	m3	2,400	237,00	568,80	0,000
8	132301201	Hloubení rýh 8 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100	m3	14,744	237,00	3 494,33	0,000
9	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	7,200	24,50	176,40	0,000
10	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,600	10,10	137,36	0,000
11	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,900	12,10	59,29	0,000
12	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	5,900	7,03	41,48	0,000
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3,700	27,50	101,75	0,000
14	174101103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuťněním	m3	7,700	24,30	187,11	0,000
15	174201103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhuťnění	m3	1,200	10,50	12,60	0,000
16	181851103	Úprava pláně v hornině tř. 5 až 7 bez zhuťnění	m2	10,200	2,47	25,19	0,000
17	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	17,600	13,80	242,88	0,000

**4 Vodorovné konstrukce 110 697,55 74,964**

18	R-005.1	R-pol.: Rovnanina z lom.kamene-Typ A hm. nad 0,5 T-nad 1,0T,včetně třídění kamenů dle hmotn.	m3	6,900	1 430,00	9 867,00	13,110
19	R-005.1	R-pol.: Rovnanina z lom.kamene-Typ A hm. nad 0,5 T-nad 1,0T,včetně třídění kamenů dle hmotn.	m3	6,000	1 430,00	8 580,00	11,400
20	R-008	R-pol.: Stabilizační část spádového objektu - vzáň, klín. kamery hm. nad 1,5t , včetně vyř. kamenu	m3	23,000	2 500,00	57 500,00	41,400
21	R-009	R-pol.: Spádová část objektu-rozražeče proudu - vzáň, klín. kamery hm. nad 1,5t , včetně vyř. kamenu	m3	3,400	2 500,00	8 500,00	6,120
22	R-010	R-pol.: Stabilizace dna pod příčným objektem - lom. kámen hmot. nad 0,7t , včetně vyř. kamenu	m3	1,000	1 430,00	1 430,00	1,800
23	R-010	R-pol.: Stabilizace dna pod příčným objektem - lom. kámen hmot. nad 0,7t , včetně vyř. kamenu	m3	0,630	1 430,00	900,90	1,134
24	R-112	R-pol.: Přeložení trasy přípojky vodovodu	soubor	1,000	23 919,65	23 919,65	0,000

**998 Přesun hmot 2 503,79 0,000**

25	998312011	Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a úpravy bystřin	t	74,964	17,40	1 304,37	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
26	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanaci území, hrazení a úpravy bystřin za zvýšený přesun do 500 m	t	74,964	16,00	1 199,42	0,000

**Celkem**

**118 908,84**

**74,964**

27. 10. 2014



# ROZPOČET

Stavba: LP Od Říček - Klopoty  
 Objekt: LP Od Říček, KLOPOTY  
 Část: Klopoty - méněpráce definitivní

Objednatel: LČR, s.p., ST OP Labe Hradec Králové  
 Zhotovitel:  
 Místo: Říčky u Orlického Podhůří

Zpracoval: Ing. Josef Mareš  
 Datum: 26.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>-37 876,25</b>	<b>-16,888</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>-19 698,19</b>	<b>-0,028</b>
1	121101101	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-0,730	10,20	-7,45	0,000
2	121101102	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	-0,730	12,90	-9,42	0,000
3	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	-3,800	48,10	-182,78	0,000
4	124203101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	-8,240	48,10	-396,34	0,000
5	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	-3,800	63,20	-240,16	0,000
6	124303101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	-8,240	63,20	-520,77	0,000
7	124403101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m3	-1,900	129,00	-245,10	-0,001
8	124403101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m3	-4,120	129,00	-531,48	-0,002
9	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-0,920	51,40	-47,29	0,000
10	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-0,920	61,90	-56,95	0,000
11	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	-4,960	121,00	-600,16	0,000
12	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	-2,280	121,00	-275,88	0,000
13	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100	m3	-4,960	237,00	-1 176,52	0,000
14	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100	m3	-2,280	237,00	-540,36	0,000
15	138401101	Dolamování hloubených výkopávek jam ve vrstvě II do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	-0,460	416,00	-191,36	0,000
16	138401101	Dolamování hloubených výkopávek jam ve vrstvě II do 1000 mm v hornině tř. 5	m3	-1,708	416,00	-710,53	0,000
17	138401201	Dolamování hloubených výkopávek rýh ve vrstvě II do 500 mm v hornině tř. 5	m3	-1,140	701,00	-799,14	0,000
18	138401201	Dolamování hloubených výkopávek rýh ve vrstvě II do 500 mm v hornině tř. 5	m3	-14,744	701,00	-10 335,54	0,000
19	138401201	Dolamování hloubených výkopávek rýh ve vrstvě II do 500 mm v hornině tř. 5	m3	-2,480	701,00	-1 738,48	0,000
20	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-6,400	24,50	-156,80	0,000
21	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-1,600	34,40	-55,04	0,000
22	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,000	12,10	-36,30	0,000
23	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-21,920	12,10	-265,23	0,000
24	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	-5,480	19,90	-109,05	0,000
25	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-4,560	23,50	-107,16	0,000
26	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	-1,140	29,70	-33,86	0,000
27	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštněných	m3	-5,600	7,03	-39,37	0,000
28	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštněním	m3	-3,000	27,50	-82,50	0,000
29	005724700	osivo směs travní krajinné - technická	kg	-0,435	85,80	-37,32	-0,000
30	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-8,700	3,22	-28,01	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
31	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	-5,800	13,80	-80,04	0,000
32	182201101	Svahování násypů	m2	-2,900	12,00	-34,80	0,000
33	R-002	R-pol.: Převodní vody- realizace příčné objekty -technologie dle dodavatele	m	-1,600	17,50	-28,00	-0,025
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-17 614,00</b>	<b>-16,860</b>
34	R-005.2	R-pol.: Rovnanina z lom.kamene-Typ B hm. nad 0,5 T-nad 1,0T,včetně třídění kamenů dle hmotn.	m3	-4,800	1 430,00	-6 864,00	-9,120
35	R-008	R-pol.: Stabilizační část spádového objektu - vzáj. klin. kameny hm. nad 1,5t , včetně vyř. kamenu	m3	-1,800	2 500,00	-4 500,00	-3,240
36	R-009	R-pol.: Spádová část objektu-rozražeče proudu - vzáj. klin. kameny hm. nad 1,5t , včetně vyř. kamenu	m3	-2,500	2 500,00	-6 250,00	-4,500
<b>998 Přesun hmot</b>						<b>-564,06</b>	<b>0,000</b>
37	998312011	Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a úpravy bystřín	t	-16,888	17,40	-293,85	0,000
38	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín za zvláštný přesun do 500 m	t	-16,888	16,00	-270,21	0,000
<b>Celkem</b>						<b>-37 876,25</b>	<b>-16,888</b>

24. 10. 2014

