

Specifikace služeb

„D5 Kácení stromů v úseku km 81,3 – 124,0“

Komplexní služba je specifikována v **dendrologickém průzkumu č. 3922/2017** vydaném Ing. Františkem Tejkalem; soudním znalcem v oboru lesní hospodářství, ekonomika, odvětví ceny a odhady pozemků, lesa, škod na lese a tržní oceňování.

Dendrologický průzkum je součástí podkladové dokumentace objednatele při tvorbě IR, jehož originál je k dispozici u SSÚD 10 Ostrov u Stříbra.

SOUPIS PRACÍ

"D5 Kácení stromů v úseku km 81,3 - 124,0"

pol.č.	Název položky	m.j.	množství	jednotková cena	cena celkem (bez DPH)
117 15-13	Pokácení stromů postupné - rizikové; o průměru kmene do 25 cm <i>Kácení je bez spouštění částí kmene či koruny. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek</i>	ks	1359	████	████████████████
111 25-11	Drcení ořezaných větví strojně <i>V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 km včetně složením V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku</i>	m ³	6	████	████████████████
CELKEM za dílo (bez DPH)					████████████████

Poznámka:

Na základě znaleckého posudku č. 3922/2017 vyhotoveného soudním znalcem v oboru lesní hospodářství, ekonomika, odvětví ceny a odhady pozemků, lesa, škod na lese a tržní oceňování byla stanovena předpokládaná výměra množství vytěženého palivového dříví: **28,74m³**. Takto vytěžené palivové dříví odkoupí zhotovitel za stanovenou cenu.

DIO - veškeré práce budou prováděny mimo korunu vozovek dálnice. Pouze pro potřebu nakládání vytěženého materiálu a odvoz zajistí objednatel krátkodobé pracovní místo dle schématu **DK 211** (popř. DK 212) v četnosti 1x týdně