

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2017/219

ze dne 1.8.2017

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p. /objednavatelem/
a Ekostavby Brno, a.s. /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Chrábka II – realizace stavebních prací“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Černá Hora, se mění rozsah prací. Jedná se o ponechání TP 11, 12 a 13, a dále o nahrazení statických zátěžových zkoušek na pláni, mezi vrstvami a na obrusné vrstvě, zkouškami penetračními na pláni a zkouškami lehkými dynamickými mezi vrstvami a na obrusné vrstvě.

Méněpráce investice	1 287,00 Kč
<u>Méněpráce oprava</u>	<u>- 29 185,50 Kč</u>
Celkem	- 30 472,50 Kč


Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.6.2017, v souladu se zněním ustanovení odst. 2 čl. IV smlouvy o dílo č. S916/2017/219 ze dne 1.8.2017, byla stanovena cena za méněpráce na **30 472,50 Kč bez DPH**. Celková cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 3 635 243,80 Kč bez DPH.

3. Na základě požadavku zhotovitele tímto dodatkem zohledňujeme časté přerušování prací z důvodu odvozu nahodilé kůrovcové těžby a tímto dodatkem posouváme termín dokončení díla na **30.11.2017**.
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/219 ze dne 1.8.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/219 ze dne 1.8.2017.

Přílohy: rozpočet méněprací


V Brně, dne 6.11.2017



Ing. Dalibor Šafárik Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.


Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1126/10, Nový Hrozenek Křtovoň
600 03 Hlavenec Křtovoň
IČ: 42175451, OIČ: 0242108151
Krajské ředitelství Brno
Lazurná 4 64/13, Brno-město, 602 00 Brno

V Brně, dne 2. 11. 2017



zhotovitel
Ing. Libor Vajík
předseda představenstva Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -



místopředseda předst. Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 56 -

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-0195
Stavba: LC Chrábka II

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 10. 2017

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
Greendesign, s.r.o.

IČ: 02628830
DIČ: CZ02628830

Poznámka:

Cena bez DPH -30 472,50

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-30 472,50	-6 399,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-36 871,73
-------------------	----------	------------	-------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Chrábka II

Objekt:

SO01 - Oprava - neinvestice - MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

IČ: 02628830

DIČ: CZ02628830

Cena bez DPH

-28 822,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 822,50	21,00%	-6 052,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-34 875,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Chrábka II

Objekt:

SO01 - Oprava - neinvestice - MP

Místo:

Datum: 26. 10. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Projektant Greendesign, s.r.o.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-28 822,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-28 822,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-28 822,50	
50	K	962021112	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	-2,500	787,00	-1 967,50	CS ÚRS 2017 02
	VV		*TP13 km 2,125"-2,5		-2,500			
51	K	962041211	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu	m3	-2,500	1 310,00	-3 275,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		*TP13 km 2,125"-2,5		-2,500			
52	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	-18,000	1 310,00	-23 580,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		*TP 11 km 1,607"-6		-6,000			
	VV		*TP 12 km 1,903"-6		-6,000			
	VV		*TP 13 km 2,125"-6		-6,000			
	VV		Součet		-18,000			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Chrábka II

Objekt:

SO03 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady - MP

Místo:

Datum: 26. 10. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Čemá Hora

Projektant

Greendesign, s.r.o.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-36 750,00

N00 - Ostatní

-36 750,00

N01 - Ostatní náklady

-36 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Chrábka II

Objekt:

SO03.1 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady - VP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

IČ: 02628830

DIČ: CZ02628830

Cena bez DPH			35 100,00
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 100,00	21,00%	7 371,00
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 471,00
-------------------	--------------	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Chrábka II

Objekt:

SO03.1 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady - VP

Místo:

Datum: 26. 10. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora

Projektant Greendesign, s.r.o.

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

35 100,00

D N00 Nepojmenované práce 35 100,00

D N01 Ostatní náklady 35 100,00

1	K	G01	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Zajištění statických zátěžových zkoušek.	kpl	27,000	1 300,00	35 100,00
	W		"zemní plán/podkladní vrstva - penetrační zkouška 11x11		11,000		
	W		"mezi vrstvami - statická zkouška 1x, lehká dynamický zkouška 4x5		5,000		
	W		"obrus - statická zkouška 3x, lehká dynamický zkouška 8x11		11,000		
	W		Součet		27,000		