

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava omítek vybraných komínů	Objednatel:	Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravsk	IČ/DIČ:	00213730/CZ00213730
Druh stavby:	nabídka	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	KÚ JMK Moravské nám. 1/1, Brno	Zhotovitel:	ISS stavtrade s.r.o.	IČ/DIČ:	29303192/CZ29303192
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	87
JKSO:		Zpracoval:	Xxx. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX	Datum:	04.11.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	138 699,40	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	130 456,41	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	161,66	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	280,60				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		28 984,25						
ZRN celkem		298 582,32	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 298 582,32
Základ 21%	298 582,32	DPH 21%	62 702,29	Celkem včetně DPH 361 284,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava omítek vybraných komínů		Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravsk				
Druh stavby: nabídka		Projektant:				
Lokalita: KÚ JMK Moravské nám. 1/1, Brno		Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.				
Zpracoval: Xxx. XXXXXXXX XXXXXX		Zpracováno dne: 04.11.2017				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Sdružený komín č.4: 0,7x0,6+0,8x0,8	35 109,39	40 061,93	75 171,32	2,62
01	62	Úprava povrchů vnější	15 510,17	11 662,36	27 172,53	1,20
01	783	Nátěry	44,65	77,50	122,15	0,00
01	94	Lešení a stavební výtahy	17 073,81	15 850,19	32 924,00	0,00
01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	1 430,77	3 769,23	5 200,00	0,15
01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	2 166,13	2 166,13	1,27
01	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	4 786,52	4 786,52	0,00
01	S979VD	Přesun a odvoz sutí	1 050,00	1 750,00	2 800,00	0,00
02		Komín č.5: 0,8x0,8	26 423,09	27 625,59	54 048,67	1,56
02	62	Úprava povrchů vnější	8 867,68	6 993,02	15 860,70	0,71
02	783	Nátěry	24,63	42,76	67,39	0,00
02	94	Lešení a stavební výtahy	15 300,00	11 580,00	26 880,00	0,00
02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	1 430,77	3 769,23	5 200,00	0,15
02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 195,10	1 195,10	0,70
02	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 845,47	2 845,47	0,00
02	S979VD	Přesun a odvoz sutí	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00
03		Komín č.9: 0,8x1,4 m	29 231,59	30 944,12	60 175,71	2,05
03	62	Úprava povrchů vnější	11 818,06	8 940,41	20 758,47	0,94
03	783	Nátěry	33,87	58,79	92,66	0,00
03	94	Lešení a stavební výtahy	15 300,00	11 580,00	26 880,00	0,00
03	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	1 119,66	3 380,34	4 500,00	0,15
03	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 643,27	1 643,27	0,96
03	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	3 741,31	3 741,31	0,00
03	S979VD	Přesun a odvoz sutí	960,00	1 600,00	2 560,00	0,00
04		Komín č.10: 0,5x0,5 m	23 435,40	25 575,50	49 010,90	1,07
04	62	Úprava povrchů vnější	5 917,30	5 045,64	10 962,94	0,48
04	783	Nátěry	24,63	42,76	67,39	0,00
04	94	Lešení a stavební výtahy	15 573,81	13 210,19	28 784,00	0,00
04	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	1 119,66	3 380,34	4 500,00	0,15
04	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	746,94	746,94	0,44
04	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 949,63	1 949,63	0,00
04	S979VD	Přesun a odvoz sutí	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00
05		Komín č.11: 0,8x1,4 m	29 231,59	30 944,12	60 175,71	2,05
05	62	Úprava povrchů vnější	11 818,06	8 940,41	20 758,47	0,94
05	783	Nátěry	33,87	58,79	92,66	0,00
05	94	Lešení a stavební výtahy	15 300,00	11 580,00	26 880,00	0,00
05	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní	1 119,66	3 380,34	4 500,00	0,15
05	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 643,27	1 643,27	0,96
05	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	3 741,31	3 741,31	0,00
05	S979VD	Přesun a odvoz sutí	960,00	1 600,00	2 560,00	0,00
Celkem:					298 582,32	

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava omítek vybraných komínů	Doba výstavby:	Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Jihomoravsk
Druh stavby: nabídka	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: KÚ JMK Moravské nám. 1/1, Brno	Konec výstavby:	Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 04.11.2017	Zpracoval: Xxx. XXXXXXXXX XXXXXXXX

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
01							35 109,39	40 061,93	75 171,32			2,62
01 62							15 510,17	11 662,36	27 172,53			1,20
1	01	602015122-RV	Omítka stěn jádrová trasová VICAT tloušťka vrstvy 30 mm	m2	17,40	860,60	9 830,65	5 143,79	14 974,44	0,06	0,99	RTS II / 2017
2	01	622471115-RV	Úprava stěn aktivovaným štukem KEIM feinputz	m2	17,40	235,39	1 740,00	2 355,79	4 095,79	0,01	0,10	RTS II / 2017
3	01	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	17,40	264,50	2 689,52	1 912,78	4 602,30	0,00	0,01	RTS II / 2016
4	01	622-001VD	Oprava komínové hlavy sdružené otlučení nesoudržných míst oprava materiálem weber.bat opravná hmota	kpl	1,00	3 500,00	1 250,00	2 250,00	3 500,00	0,10	0,10	RTS II / 2017
01 783							44,65	77,50	122,15			0,00
5	01	783511900R00	Údržba, nátěr olejový klempířských konstrukcí 1x $0,3*((0,7+0,8)*2+(0,6+0,8)*2)$	m2	1,74	70,20	44,65	77,50	122,15	0,00	0,00	RTS II / 2017
01 94							17 073,81	15 850,19	32 924,00			0,00
6	01	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	1,00	1 904,00	273,81	1 630,19	1 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
7	01	940001VD	Montáž 1 ks sestavy lešení komínu lešení trubkové, průchod přes střechu do prostoru půdy	kpl	1,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
8	01	940002VD	Pronájem sestavy lešení	Kč/den	30,00	210,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
9	01	940003VD	Demontáž 1 ks sestavy lešení komínu	kpl	1,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
10	01	940004VD	Dopravní náklady na návoz lešení návoz + odvoz	kpl	1,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
11	01	940005VD	Přesun hmot pro montáž 1 ks sestavy lešení	kpl	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
01 95							1 430,77	3 769,23	5 200,00			0,15
12	01	95001VD	Zakrytí střechy v průběhu provádění oprav geotextilie + OSB + konstrukce na zachycení suti	kpl	1,00	2 700,00	1 200,00	1 500,00	2 700,00	0,15	0,15	RTS II / 2017
13	01	95002VD	Demontáž a zpětná montáž krytiny pro průchod lešení	kpl	1,00	1 000,00	230,77	769,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
14	01	95003VD	Očištění plochy střechy z lana po provedení oprav	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
01 97							0,00	2 166,13	2 166,13			1,27
15	01	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % $3*((0,7+0,8)*2+(0,6+0,8)*2)$	m2	17,40	53,00	0,00	922,20	922,20	0,06	1,03	RTS II / 2017
16	01	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného komínového	m2	17,40	71,49	0,00	1 243,93	1 243,93	0,01	0,24	RTS II / 2017
01 H99							0,00	4 786,52	4 786,52			0,00
17	01	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením přesun hmot a sutě $1,2011+0,15+1,2702$	t	2,62	1 826,01	0,00	4 786,52	4 786,52	0,00	0,00	RTS II / 2017
01 S979VD							1 050,00	1 750,00	2 800,00			0,00
18	01	979001VD	Vnitrostaveništní přesun a odvoz suti	kpl	1,00	2 800,00	1 050,00	1 750,00	2 800,00	0,00	0,00	
02							26 423,09	27 625,59	54 048,67			1,56
02 62							8 867,68	6 993,02	15 860,70			0,71
19	02	602015122-RV	Omítka stěn jádrová trasová VICAT tloušťka vrstvy 30 mm	m2	9,60	860,60	5 423,81	2 837,95	8 261,76	0,06	0,54	RTS II / 2017
20	02	622471115-RV	Úprava stěn aktivovaným štukem KEIM feinputz	m2	9,60	235,39	960,00	1 299,74	2 259,74	0,01	0,06	RTS II / 2017
21	02	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	9,60	264,50	1 483,87	1 055,33	2 539,20	0,00	0,01	RTS II / 2016
22	02	622-001VD	Oprava komínové hlavy	kpl	1,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	2 800,00	0,10	0,10	RTS II / 2017

			otlučení nesoudržných míst									
			oprava materiálem weber.bat opravná hmota									
	02	783	Nátěry			24,63	42,76	67,39		0,00		
23	02	783511900R00	Údržba, nátěr olejový klempířských konstrukcí 1x 0,8*4*0,3	m2	0,96	70,20	24,63	42,76	67,39	0,00	0,00	RTS II / 2017
					0,96							
	02	94	Lešení a stavební výtahy			15 300,00	11 580,00	26 880,00		0,00		
24	02	940001VD	Montáž 1 ks sestavy lešení komínu	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			lešení trubkové, průchod přes střechu do prostoru půdy									
25	02	940002VD	Pronájem sestavy lešení	Kč/den	30,00	210,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
26	02	940003VD	Demontáž 1 ks sestavy lešení komínu	kpl	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
27	02	940004VD	Dopravní náklady na návoz lešení	kpl	1,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			návoz + odvoz									
28	02	940005VD	Přesun hmot pro montáž 1 ks sestavy lešení	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních sta			1 430,77	3 769,23	5 200,00		0,15		
29	02	95001VD	Zakrytí střechy v průběhu provádění oprav	kpl	1,00	2 700,00	1 200,00	1 500,00	2 700,00	0,15	0,15	RTS II / 2017
			geotextilie + OSB + konstrukce na zachycení suti									
30	02	95002VD	Demontáž a zpětná montáž krytiny pro průchod lešení	kpl	1,00	1 000,00	230,77	769,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
31	02	95003VD	Očištění plochy střechy z lana po provedení oprav	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	1 195,10	1 195,10		0,70		
32	02	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 3*0,8*4	m2	9,60	53,00	0,00	508,80	508,80	0,06	0,57	RTS II / 2017
					9,60							
33	02	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	9,60	71,49	0,00	686,30	686,30	0,01	0,13	RTS II / 2017
	02	H99	Ostatní přesuny hmot			0,00	2 845,47	2 845,47		0,00		
34	02	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením přesun hmot a sutě 0,7075+0,15+0,7008	t	1,56	1 826,01	0,00	2 845,47	2 845,47	0,00	0,00	RTS II / 2017
					1,56							
	02	S979VD	Přesun a odvoz suti			800,00	1 200,00	2 000,00		0,00		
35	02	979001VD	Vnitrostaveništní přesun a odvoz suti	kpl	1,00	2 000,00	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00	
	03		Komín č.9: 0,8x1,4 m			29 231,59	30 944,12	60 175,71		2,05		
	03	62	Úprava povrchů vnější			11 818,06	8 940,41	20 758,47		0,94		
36	03	602015122-RV	Omitka stěn jádrová trasová VICAT	m2	13,20	860,60	7 457,74	3 902,18	11 359,92	0,06	0,75	RTS II / 2017
			tloušťka vrstvy 30 mm									
37	03	622471115-RV	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	13,20	235,39	1 320,00	1 787,15	3 107,15	0,01	0,08	RTS II / 2017
			KEIM feinputz									
38	03	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5	m2	13,20	264,50	2 040,32	1 451,08	3 491,40	0,00	0,01	RTS II / 2016
			hmota silikátová Keim barevná skupina I									
39	03	622-001VD	Oprava komínové hlavy	kpl	1,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	2 800,00	0,10	0,10	RTS II / 2017
			otlučení nesoudržných míst									
			oprava materiálem weber.bat opravná hmota									
	03	783	Nátěry			33,87	58,79	92,66		0,00		
40	03	783511900R00	Údržba, nátěr olejový klempířských konstrukcí 1x 0,3*(1,4*2+0,8*2)	m2	1,32	70,20	33,87	58,79	92,66	0,00	0,00	RTS II / 2017
					1,32							
	03	94	Lešení a stavební výtahy			15 300,00	11 580,00	26 880,00		0,00		
41	03	940001VD	Montáž 1 ks sestavy lešení komínu	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			lešení trubkové, průchod přes střechu do prostoru půdy									
42	03	940002VD	Pronájem sestavy lešení	Kč/den	30,00	210,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
43	03	940003VD	Demontáž 1 ks sestavy lešení komínu	kpl	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
44	03	940004VD	Dopravní náklady na návoz lešení	kpl	1,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			návoz + odvoz									
45	03	940005VD	Přesun hmot pro montáž 1 ks sestavy lešení	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	03	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních sta			1 119,66	3 380,34	4 500,00		0,15		
46	03	95001VD	Zakrytí střechy v průběhu provádění oprav	kpl	1,00	2 000,00	888,89	1 111,11	2 000,00	0,15	0,15	RTS II / 2017
			geotextilie + OSB + konstrukce na zachycení suti									
47	03	95002VD	Demontáž a zpětná montáž krytiny pro průchod lešení	kpl	1,00	1 000,00	230,77	769,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
48	03	95003VD	Očištění plochy střechy z lana po provedení oprav	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	03	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			0,00	1 643,27	1 643,27		0,96		
49	03	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	13,20	53,00	0,00	699,60	699,60	0,06	0,78	RTS II / 2017

50	03	978023471R00	3*(1,4*2+0,8*2) Vysekání a úprava spár zdva cihelného komínového	m2	13,20	71,49	0,00	943,67	943,67	0,01	0,18	RTS II / 2017
	03	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	3 741,31	3 741,31		0,00	
51	03	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením přesun hmot a sutě 0,9353+0,15+0,9636	t	2,05	1 826,01	0,00	3 741,31	3 741,31	0,00	0,00	RTS II / 2017
	03	S979VD	Přesun a odvoz sutí				960,00	1 600,00	2 560,00		0,00	
52	03	979001VD	Vnitrostveništní přesun a odvoz sutí	kpl	1,00	2 560,00	960,00	1 600,00	2 560,00	0,00	0,00	
	04		Komín č.10: 0,5x0,5 m				23 435,40	25 575,50	49 010,90		1,07	
	04	62	Úprava povrchů vnější				5 917,30	5 045,64	10 962,94		0,48	
53	04	602015122-RV	Omitka stěn jádrová trasová VICAT tloušťka vrstvy 30 mm	m2	6,00	860,60	3 389,88	1 773,72	5 163,60	0,06	0,34	RTS II / 2017
54	04	622471115-RV	Úprava stěn aktivovaným štukem KEIM feinputz	m2	6,00	235,39	600,00	812,34	1 412,34	0,01	0,03	RTS II / 2017
55	04	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	6,00	264,50	927,42	659,58	1 587,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
56	04	622-001VD	Oprava komínové hlavy otlučení nesoudržných míst oprava materiálem weber.bat opravná hmota	kpl	1,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	2 800,00	0,10	0,10	RTS II / 2017
	04	783	Nátěry				24,63	42,76	67,39		0,00	
57	04	783511900R00	Údržba, nátěr olejový klempířských konstrukcí 1x 0,8*4*0,3	m2	0,96	70,20	24,63	42,76	67,39	0,00	0,00	RTS II / 2017
	04	94	Lešení a stavební výtahy				15 573,81	13 210,19	28 784,00		0,00	
58	04	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	1,00	1 904,00	273,81	1 630,19	1 904,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
59	04	940001VD	Montáž 1 ks sestavy lešení komínu lešení trubkové, průchod přes střechu do prostoru pudy	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
60	04	940002VD	Pronájem sestavy lešení	Kč/den	30,00	210,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
61	04	940003VD	Demontáž 1 ks sestavy lešení komínu	kpl	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
62	04	940004VD	Dopravní náklady na návoz lešení návoz + odvoz	kpl	1,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
63	04	940005VD	Přesun hmot pro montáž 1 ks sestavy lešení	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	04	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stav				1 119,66	3 380,34	4 500,00		0,15	
64	04	95001VD	Zakrytí střechy v průběhu provádění oprav geotextilie + OSB + konstrukce na zachycení sutí	kpl	1,00	2 000,00	888,89	1 111,11	2 000,00	0,15	0,15	RTS II / 2017
65	04	95002VD	Demontáž a zpětná montáž krytiny pro průchod lešení	kpl	1,00	1 000,00	230,77	769,23	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
66	04	95003VD	Očištění plochy střechy z lana po provedení oprav	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	04	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	746,94	746,94		0,44	
67	04	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 3*0,5*4	m2	6,00	53,00	0,00	318,00	318,00	0,06	0,35	RTS II / 2017
68	04	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdva cihelného komínového	m2	6,00	71,49	0,00	428,94	428,94	0,01	0,08	RTS II / 2017
	04	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 949,63	1 949,63		0,00	
69	04	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením přesun hmot a sutě 0,4797+0,15+0,438	t	1,07	1 826,01	0,00	1 949,63	1 949,63	0,00	0,00	RTS II / 2017
	04	S979VD	Přesun a odvoz sutí				800,00	1 200,00	2 000,00		0,00	
70	04	979001VD	Vnitrostveništní přesun a odvoz sutí	kpl	1,00	2 000,00	800,00	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00	
	05		Komín č.11: 0,8x1,4 m				29 231,59	30 944,12	60 175,71		2,05	
	05	62	Úprava povrchů vnější				11 818,06	8 940,41	20 758,47		0,94	
71	05	602015122-RV	Omitka stěn jádrová trasová VICAT tloušťka vrstvy 30 mm	m2	13,20	860,60	7 457,74	3 902,18	11 359,92	0,06	0,75	RTS II / 2017
72	05	622471115-RV	Úprava stěn aktivovaným štukem KEIM feinputz	m2	13,20	235,39	1 320,00	1 787,15	3 107,15	0,01	0,08	RTS II / 2017
73	05	622471319RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	13,20	264,50	2 040,32	1 451,08	3 491,40	0,00	0,01	RTS II / 2016
74	05	622-001VD	Oprava komínové hlavy otlučení nesoudržných míst oprava materiálem weber.bat opravná hmota	kpl	1,00	2 800,00	1 000,00	1 800,00	2 800,00	0,10	0,10	RTS II / 2017

05	783	Nátěry				33,87	58,79	92,66		0,00	
75	05	783511900R00	Údržba, nátěr olejový klempířských konstrukcí 1x 0,3*(1,4*2+0,8*2)	m2	1,32	70,20	33,87	58,79	92,66	0,00	0,00 RTS II / 2017
					1,32						
05	94	Lešení a stavební výtahy				15 300,00	11 580,00	26 880,00		0,00	
76	05	940001VD	Montáž 1 ks sestavy lešení komínu lešení trubkové, průchod přes střechu do prostoru půdy	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
77	05	940002VD	Pronájem sestavy lešení	Kč/den	30,00	210,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
78	05	940003VD	Demontáž 1 ks sestavy lešení komínu	kpl	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
79	05	940004VD	Dopravní náklady na návoz lešení návoz + odvoz	kpl	1,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
80	05	940005VD	Přesun hmot pro montáž 1 ks sestavy lešení	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
05	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních sta				1 119,66	3 380,34	4 500,00		0,15	
81	05	95001VD	Zakrytí střechy v průběhu provádění oprav geotextilie + OSB + konstrukce na zachycení suti	kpl	1,00	2 000,00	888,89	1 111,11	2 000,00	0,15	0,15 RTS II / 2017
82	05	95002VD	Demontáž a zpětná montáž krytiny pro průchod lešení	kpl	1,00	1 000,00	230,77	769,23	1 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
83	05	95003VD	Očištění plochy střechy z lana po provedení oprav	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
05	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 643,27	1 643,27		0,96	
84	05	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 3*(1,4*2+0,8*2)	m2	13,20	53,00	0,00	699,60	699,60	0,06	0,78 RTS II / 2017
					13,20						
85	05	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného komínového	m2	13,20	71,49	0,00	943,67	943,67	0,01	0,18 RTS II / 2017
05	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	3 741,31	3 741,31		0,00	
86	05	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením přesun hmot a sutě 0,9353+0,15+0,9636	t	2,05	1 826,01	0,00	3 741,31	3 741,31	0,00	0,00 RTS II / 2017
					2,05						
05	S979VD	Přesun a odvoz suti				960,00	1 600,00	2 560,00		0,00	
87	05	979001VD	Vnitrostveništní přesun a odvoz suti	kpl	1,00	2 560,00	960,00	1 600,00	2 560,00	0,00	0,00

Celkem:

298 582,32

Poznámka: