

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ

Úřad městské části Praha-Libuš

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 – LIBUŠ



KSF s.r.o., stavební firma
Zděbradská 8
251 01 Říčany - Jazlovce

Váš dopis značky/ze dne

Naše č.j.

Vyřizuje

Praha
9.11.2017

Objednávka č. 480/2017 – provizorní zastávky Písnice

Městská část Praha-Libuš u Vás na základě předložené cenové nabídky ze dne 27.10.2017, která je nedílnou součástí této objednávky, objednává realizaci dvou provizorních zastávek při ulici Libušská v k.ú. Písnice.

Zakázka bude realizována v souladu s vydaným Opatřením obecné povahy č.j.: P12 45410/2017 ODO/Ci ze dne 30.10.2017, které vydal odbor dopravy Úřadu MČ Praha 12 a jehož součástí je situace zpracovaná společností DIPRO, spol. s r.o. – varianta I.

V ceně jsou zahrnuty veškeré potřebné položky k realizaci dvou provizorních zastávek dle výše uvedeného Opatření obecné povahy, včetně zajištění dopravního značení, DIR, zařízení staveniště a všech potřebných průzkumných a přípravných prací a podkladů (např. geodetických prací, vytýčení inženýrských sítí apod.).

Jako první bude realizována zastávka směr do centra (mezi ulicemi Klenovická a Modravská), jako druhá zastávka u ulice Na Konečné.


Záruční lhůta: na stavební práce a montážní práce 36 měsíců

Termín: do 5.12.2017

Cena: 240 857,86 Kč bez DPH

Bankovní spojení:
ČS a.s. Praha 4
č.ú. 2000691349/0800
IČO 00231142
DIČ CZ 00231142

261 711 380
244 471 876
244 471 884
fax: 241 727 864



www.praha-libus.cz
statista@praha-libus.cz

pracoviště: Libušská 35, 142 00 Praha 4

Název a adresa zadavatele:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
se sídlem Libušská 35
142 00 Praha 4 - Libuš
IČ: 00231142

V Jažlovicích dne: 27. 10. 2017



KSF s.r.o., stavební firma

Předkládáme Vám nabídku na zakázku:


„Provizorní zastávky Písnice“

Název a adresa zhotovitele:
K S F spol. s r.o.
se sídlem Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01 Říčany
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]
Pověřený pracovník k jednání: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
IČ: 45800995; DIČ: CZ45800995
ČSN ISO EN 9001:2009 a 14001:2005, OHSAS 18001:2008

Za firmu K S F spol. s r.o.
Ing. Petr Švancara – jednatel společnosti a odpovědný zástupce
Pavel Šafařík – jednatel společnosti, vedoucí technicko - obchodního oddělení
Zbyněk Krejčí – jednatel společnosti



 spol. s r.o.
Zděbradská 8
251 01 Říčany-Jažlovice
DIČ: CZ45800995



REKAPITULACE NABÍDKY

Cena dle přiloženého položkového rozpočtu:

1. Zastávka DO CENTRA	68 667,59 Kč
2. Zastávka Z CENTRA	172 190,27 Kč
Cena celkem bez DPH:	240 857,86 Kč
DPH 21 %:	50 580,15 Kč
Cena celkem vč. DPH:	291 438,01 Kč

Cena je doložena přiloženým položkovým rozpočtem v rozsahu dle předloženého výkazu výměr. Položky obsahují vše potřebné k realizaci stavby dle předaných podkladů a PD včetně zajištění nutného zařízení staveniště, dopravní značení, zajištění DIR, projednání trasy odvozu se silničním správním úřadem, vytýčení inž. sítí poduličních správců, uložení výkopku, vybouraných hmot a demontovaného zařízení na skládku vč. skládkového a poplatků souvisejících s ekologickou likvidací, dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření, veškeré potřebné zkoušky, atesty, revize. K cenám bude účtováno DPH dle předpisů platných v době realizace.

Při provádění stavebních prací bude dodavatel postupovat tak, aby byly dodrženy následující podmínky:

- práce budou prováděny v souladu s PD a s vydaným stavebním povolením.

Cena neobsahuje: jakoukoliv koordinační činnost, náklady spojené s vyřešením případných kolizí se stávajícími sítěmi, stavebním nebo jiným objektem, inženýring, pojištění nad rámec běžného pojištění.

Nabídka neuvažuje s jakýmkoliv nákladem vlivem archeologického průzkumu před nebo během výstavby eventuálně náklady spojené s přerušением stavby z důvodu provádění archeologické činnosti.

Platební kalendář: Stavební práce budou hrazeny objednatelem průběžně v měsíčních fakturách do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% ceny bude proplaceno až po předání stavby a po odstranění případných drobných vad a nedodělků. Splatnost faktur – 30 dnů ode dne doručení objednateli.

Záruční lhůta: na stavební práce a dodávky a montážní práce 36 měsíců.

Doba realizace: do 21 dnů ode dne předání staveniště.

Dodavatelský systém:

- Stavbu provedeme vlastními kapacitami.

V případě souběhu prací více organizací na staveništi je nutný dle současně platných právních předpisů a zákonů tzv. koordinátor bezpečnosti práce, naše nabídka nezahrnuje náklady na tuto činnost.

Závěr: V případě, že budeme vybráni k realizaci této stavby, provedeme tuto stavbu v rozsahu předložené dokumentace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Prohlašujeme, že jsme se dokonale seznámili s místními poměry na budoucím staveništi důležitými pro úspěšné provedení všech prací a že provedeme veškeré případné další práce (za úhradu), které nebyly nebo nemohly být předpokládány projektovou dokumentací.

27 - 10 - 2017



spol.
Zděl
251 0
DIČ:
Tel.:
e-ma

Za společnost K S F spol. s r.o. – Zbyněk Krejčí, jednatel společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Provizorní zastávky Plisnice	JKSO	
Název objektu	Zastávka DO CENTRA	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	K S F spol. s r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		27.10.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 955,57	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	44 551,73	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Jiné VRN	5,00%	1 660,29
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	DIR		7 500,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Geodetické práce		10 000,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		49 507,30	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		19 160,29
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				68 667,59
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	68 667,59	14 420,19	
Cena s DPH				83 087,78

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Provizorní zastávky Písnice

Objekt: Zastávka DO CENTRA

Objednatel:

Zhotovitel: K S F spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	t	17,100	265,00	4 531,50
			3*5,7		17,100		
2	000	06210300	Vykládání nákladu, montáž, jeřábnické práce	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
3	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	17,100	232,00	3 967,20
			3*5,7		17,100		
4	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině do tř. 4 objem do 100 m3	m3	6,270	268,00	1 680,36
			19*2,2*0,15		6,270		
5	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	9,405	132,00	1 241,46
			19*2,2*0,15*1,5		9,405		
6	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	141,075	11,10	1 565,93
			19*2,2*0,15*1,5*15		141,075		
7	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	9,405	195,00	1 833,98
			19*2,2*0,15*1,5		9,405		
8	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	41,800	15,10	631,18
			19*2,2		41,800		
9	693	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 280 g/m2	m2	48,070	39,60	1 903,57
			41,8 * 1,15		48,070		
10	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	41,800	107,00	4 472,60
			19*2,2		41,800		
11	221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	39,600	158,00	6 256,80
			18*2,2		39,600		
12	221	581131113	Kryt cementobetonový vozovek tl 180 mm	m2	2,200	746,00	1 641,20
13	221	599141	Vyplnění spár mezi silničními dílci cementovou záplvkou	m	42,600	55,20	2 351,52
			3*2,2+2*18		42,600		
14	946	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	2,000	277,00	554,00
			4*0,5		2,000		
15	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 pro SDZ typ IJ4a	m3	0,500	2 680,00	1 340,00
			0,5		0,500		
16	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	178,00	178,00
17	404	404455550	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, 500 x 700 mm	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
18	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	806,00	806,00
19	404	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
20	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	542,00	542,00
21	404	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	1,000	20,00	20,00
22	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	2,000	95,00	190,00

Celkem

49 507,30

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Provizorní zastávky Písnice**

Název objektu **Zastávka Z CENTRA**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

K S F spol. s r.o.

Rozpočet číslo

Dne

27.10.2017

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	10 755,67	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	137 443,95	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Jiné VRN	5,00%	6 490,65	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	DIR		7 500,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Geodetické práce		10 000,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		148 199,62	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		23 990,65	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 172 190,27

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	172 190,27	36 159,96

Cena s DPH 208 350,23

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Provizorní zastávky Písnice

Objekt: Zastávka Z CENTRA

Objednatel:

Zhotovitel: K S F spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	320,00	1 600,00
2	221	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m	40,000	27,60	1 104,00
3	221	966007112	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 250 mm	m	30,000	37,60	1 128,00
4	221	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	15,000	150,00	2 250,00
			5*3		15,000		
5	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	t	23,950	265,00	6 346,75
			3*5,7+1,5*1+5,35		23,950		
6	000	06210300	Vykládání nákladu, montáž, jeřábnické práce	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00
7	221	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	23,950	232,00	5 556,40
			3*5,7+1*1,5+5,35		23,950		
8	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	42,900	15,10	647,79
			19,5*2,2		42,900		
9	693	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 280 g/m2	m2	49,335	39,60	1 953,67
			42,9 * 1,15		49,335		
10	221	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	42,900	107,00	4 590,30
			19,5*2,2		42,900		
11	221	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	42,900	158,00	6 778,20
12	221	599141	Vyplnění spár mezi silničními dílci cementovou zálivkou	m	50,000	55,20	2 760,00
			5*2,2+2*19,5		50,000		
13	946	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	4,000	277,00	1 108,00
			0,5*4*2		4,000		
14	011	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25 pro SDZ typ IJ4a	m3	1,000	2 680,00	2 680,00
			2*0,5		1,000		
15	221	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	104,050	6,73	700,26
			20,25+4*4+4*5,7+9*5		104,050		
16	221	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	20,250	3,38	68,45
17	221	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	6,000	534,00	3 204,00
18	221	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	15,000	77,20	1 158,00
			5*3		15,000		
19	221	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	20,000	11,80	236,00
20	221	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	70,000	5,04	352,80
21	221	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	60,000	9,05	543,00
22	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	178,00	534,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Provizorní zastávky Písnice
 Objekt: Zastávka Z CENTRA

Objednatel:

Zhotovitel: K S F spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23	404	404441040	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 500 mm	kus	1,000	870,00	870,00
24	404	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
25	404	404455520	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, 500 x 500 mm	kus	1,000	876,00	876,00
26	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	806,00	2 418,00
27	404	404452350	sloupek Al 60 - 350	kus	3,000	1 180,00	3 540,00
28	404	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,000	542,00	1 626,00
29	404	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	3,000	20,00	60,00
30	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	6,000	95,00	570,00
31	221	911381212	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšky 0,5 m, s výstražným nátěrem	m	1,000	5 280,00	5 280,00
32	221	911381215	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m, s výstražným nátěrem	m	16,000	3 860,00	61 760,00
33	221	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m, s výstražným nátěrem	m	4,000	3 285,00	13 140,00

Celkem

148 199,62

[REDACTED]

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

[REDACTED]

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, November 14, 2017 7:10 AM
To: [REDACTED]
Subject: RE: Provizorní zastávky Písnice - objednávka

Dobrý den,
Děkuji za objednávku a tímto zároveň stvrzuji její přijetí.

Hezký den,

[REDACTED]



KSF spol. s r.o.